

Stavební rozpočet

Název stavby:			Komunitní centrum Kopřivnice			Doba výstavby:			Objednatel:			Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12					
Druh stavby:			Stavební úpravy - ZL 03 - Úprava nadpraží otvorů			Začátek výstavby:			14.03.2018			Projektant:			ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.		
Lokalita:			Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice			Konec výstavby:						Zhotovitel:			BDSTAV MORAVA s.r.o.		
JKSO:			8019923			Zpracováno dne:			15.06.2018			Zpracoval:			BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava					
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem						
1	SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Bourací práce				360,81	9 293,93	9 654,74		1,02						
	SO 01.1 713		Izolace tepelné				0,00	571,05	571,05		0,07						
	SO 01.1	713103311R00	Odstr.tep.isolace stěn,lepené,EPS tl.do 100 mm 145,97*0,15	m2	21,896 21,896	26,08	0,00	571,05	571,05	0,00	0,07	RTS I / 2018					
2	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské				0,00	2 900,73	2 900,73		0,86						
	SO 01.1 766411811R00		Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 145,97*0,24	m2	35,033 35,033	82,80	0,00	2 900,73	2 900,73	0,02	0,86	RTS I / 2018					
3	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				360,81	2 477,79	2 838,60		0,09						
	SO 01.1 767996801R00		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 85,5	kg	85,500 85,500	33,20	360,81	2 477,79	2 838,60	0,00	0,09	RTS I / 2018					
72	SO 01.1	S	Přesuny sutí				0,00	3 344,36	3 344,36		0,00						
	SO 01.1 979011111R00		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,84	t	0,840 0,840	115,00	0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	RTS I / 2018					
73	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,84	t	0,840 0,840	112,00	0,00	94,08	94,08	0,00	0,00	RTS I / 2018					
74	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8,4	t	8,400 8,400	11,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	RTS I / 2018					
75	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí 41,8	t	41,800 41,800	53,00	0,00	2 215,40	2 215,40	0,00	0,00	RTS I / 2018					
76	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,84	t	0,840 0,840	156,00	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00	RTS I / 2018					
77	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 16,8	t	16,800 16,800	12,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	RTS I / 2018					
82	SO 01.1	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 0,84	t	0,840 0,840	611,00	0,00	513,24	513,24	0,00	0,00	RTS I / 2018					
4	SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav				13 907,82	24 569,48	38 477,30		0,83						
	SO 01.2 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				5 384,26	19 549,40	24 933,66		0,43						
	SO 01.2	416091081R00	Příplatek k opláštění sádkokart. za plochu do 2 m2 7*0,25 W04 1,5*0,25*2 W12 1,2*0,25*10 W02 4,8*0,25*2 W08 3,5*0,25*2 W03 3,6*0,25 W01a 9,59*0,25 W05 4,5*0,25 W10 0,9*0,25 D05 1,8*0,25 D04 1,2*0,25 W02A 1,2*0,25*2 W09 2,4*0,25*2 W13	m2	36,073 1,750 0,750 3,000 2,400 1,750 0,900 2,398 1,125 0,225 0,450 0,300 0,600 1,200	186,40	0,00	6 724,01	6 724,01	0,00	0,00	RTS I / 2018					

			1,1*0,25 D03			0,275						
			1*0,25 D02			0,250						
			3,6*0,25 W01b			0,900						
			3,6*0,25 W11			0,900						
			2NP			0,000						
			3,6*0,25*6 W01			5,400						
			4,8*0,25*4 W08			4,800						
			1,5*0,25*2 W12			0,750						
			1,2*0,25*9 W02			2,700						
			6*0,25*2 W07			3,000						
			1*0,25 D06			0,250						
5	SO 01.2	416021121R00	SDK opláštění - kastlík výplní otvorů, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	36,073	504,80	5 384,26	12 825,39	18 209,65	0,01	0,43	RTS I / 2018
			7*0,25 W04		1,750							
			1,5*0,25*2 W12		0,750							
			1,2*0,25*10 W02		3,000							
			4,8*0,25*2 W08		2,400							
			3,5*0,25*2 W03		1,750							
			3,6*0,25 W01a		0,900							
			9,59*0,25 W05		2,398							
			4,5*0,25 W10		1,125							
			0,9*0,25 D05		0,225							
			1,8*0,25 D04		0,450							
			1,2*0,25 W02A		0,300							
			1,2*0,25*2 W09		0,600							
			2,4*0,25*2 W13		1,200							
			1,1*0,25 D03		0,275							
			1*0,25 D02		0,250							
			3,6*0,25 W01b		0,900							
			3,6*0,25 W11		0,900							
			2NP		0,000							
			3,6*0,25*6 W01		5,400							
			4,8*0,25*4 W08		4,800							
			1,5*0,25*2 W12		0,750							
			1,2*0,25*9 W02		2,700							
			6*0,25*2 W07		3,000							
			1*0,25 D06		0,250							
	SO 01.2	713	Izolace tepelné				8 192,41	3 760,54	11 952,95		0,38	
6	SO 01.2	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	21,896	93,20	504,48	1 536,22	2 040,71	0,00	0,07	RTS I / 2018
			145,97*0,15		21,896							
7	SO 01.2	63151542	Deska minerální 1000x600x 80 mm	m2	25,180	259,58	6 536,22	0,00	6 536,22	0,01	0,30	RTS I / 2018
			145,97*0,15		21,896							
			;ztratné 15%; 3,2844		3,284							
8	SO 01.2	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	43,791	72,71	1 151,70	2 032,34	3 184,04	0,00	0,01	RTS I / 2018
			145,97*0,3		43,791							
9	SO 01.2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,456	421,00	0,00	191,98	191,98	0,00	0,00	RTS I / 2018
			0,456		0,456							
	SO 01.2	784	Malby				331,15	974,69	1 305,84		0,02	
230	SO 01.2	784161401R00	Penetrace podkladu akryl. nátěrem, 1 x	m2	36,073	8,60	81,52	228,70	310,23	0,00	0,01	RTS

	0,9*0,25 D05			0,225							
	1,8*0,25 D04			0,450							
	1,2*0,25 W02A			0,300							
	1,2*0,25*2 W09			0,600							
	2,4*0,25*2 W13			1,200							
	1,1*0,25 D03			0,275							
	1*0,25 D02			0,250							
	3,6*0,25 W01b			0,900							
	3,6*0,25 W11			0,900							
	2NP			0,000							
	3,6*0,25*6 W01			5,400							
	4,8*0,25*4 W08			4,800							
	1,5*0,25*2 W12			0,750							
	1,2*0,25*9 W02			2,700							
	6*0,25*2 W07			3,000							
	1*0,25 D06			0,250							
231 SO 01.2 784165522R00	Malba akrylátová, barva, bez penetrace, 2 x	m2	36,073	27,60	249,63	745,99	995,61	0,00	0,02	RTS I / 2018	
	7*0,25 W04		1,750								
	1,5*0,25*2 W12		0,750								
	1,2*0,25*10 W02		3,000								
	4,8*0,25*2 W08		2,400								
	3,5*0,25*2 W03		1,750								
	3,6*0,25 W01a		0,900								
	9,59*0,25 W05		2,398								
	4,5*0,25 W10		1,125								
	0,9*0,25 D05		0,225								
	1,8*0,25 D04		0,450								
	1,2*0,25 W02A		0,300								
	1,2*0,25*2 W09		0,600								
	2,4*0,25*2 W13		1,200								
	1,1*0,25 D03		0,275								
	1*0,25 D02		0,250								
	3,6*0,25 W01b		0,900								
	3,6*0,25 W11		0,900								
	2NP		0,000								
	3,6*0,25*6 W01		5,400								
	4,8*0,25*4 W08		4,800								
	1,5*0,25*2 W12		0,750								
	1,2*0,25*9 W02		2,700								
	6*0,25*2 W07		3,000								
	1*0,25 D06		0,250								
SO 01.2 H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	284,85	284,85		0,00		
252 SO 01.2 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,450	633,00	0,00	284,85	284,85	0,00	0,00	RTS I / 2018	
	0,45		0,450								

Celkem: 48 132,04

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice		Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12		
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL 03 - Úprava nadpraží otvorů		Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.		
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice		Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Zpracováno dne:	15.06.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Bourací práce	360,81	9 293,93	9 654,74	1,02
SO 01.1	713	Izolace tepelné	0,00	571,05	571,05	0,07
SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 900,73	2 900,73	0,86
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	360,81	2 477,79	2 838,60	0,09
SO 01.1	S	Přesuny sutí	0,00	3 344,36	3 344,36	0,00
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav	13 907,82	24 569,48	38 477,30	0,83
SO 01.2	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	5 384,26	19 549,40	24 933,66	0,43
SO 01.2	713	Izolace tepelné	8 192,41	3 760,54	11 952,95	0,38
SO 01.2	784	Malby	331,15	974,69	1 305,84	0,02
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	284,85	284,85	0,00
Celkem:					48 132,04	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL 03 - Úprava nadpraží otvorů	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	Datum:	15.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 384,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	19 549,40	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	8 884,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	10 492,82				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 821,19						
ZRN celkem		48 132,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	48 132,04	DPH 21%	10 107,73
		Celkem bez DPH	48 132,04
		Celkem včetně DPH	58 239,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: