

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 4	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Bourací práce				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 4				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
<u>Popis změn:</u> ZL 4 – Vybourání nestabilního zdiva z plynosilikátu a struskopemzobetonu, nové vyzdívky: V rámci bouracích prací bylo při odstranění omítek zjištěno nestabilní, popraskané zdivo z různých materiálů (plynosilikát, cihla) mezi hlavním objektem a jižní přístavbou, dále byla pod krycím oplechováním odhalena nezateplená dilatační meziobjektová spára. Navrhuje se kompletní vybourání nestabilní konstrukce, vyzdění nového zdiva z pórobetonu tl. 375 mm a zateplení stěny v místě dilatační spáry v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2. Dále byly zjištěny nestabilní obvodové panely ze struskopemzobetonu v části severní přístavby. Navrhuje se nová vyzdívka z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. Do prací je zahrnuto vybourání stavebního otvoru do panelu ze struskopemzobetonu pro osazení výplně W11, přičemž umístění otvoru bylo přizpůsobeno uložení stávajících obvodových panelů š. 1200mm.				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 1		
Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
Razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)	Číslo změny: 4
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 4	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL 4 Vybourání nestabilního zdiva z plynosilikátu a struskopemzobetonu, nové vyzdívky (viz příloha).	
Počet listů příloh: 3	
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 103 390,61 Kč (bez DPH) (slovy): stotřítisícetřístadevadesátkorun českých bez DPH	
zvýšení ceny o	103 390,61 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	9 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 4	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ZL 4 – Vybourání nestabilního zdiva z plynosilikátu a struskopemzobetonu, nové vyzdívky: V rámci bouracích prací bylo při odstranění omítek zjištěno nestabilní, popraskané zdivo z různých materiálů (plynosilikát, cihla) mezi hlavním objektem a jižní přístavbou, dále byla pod krycím oplechováním odhalena nezateplená dilatační meziobjektová spára. Navrhuje se kompletní vybourání nestabilní konstrukce, vyzdění nového zdiva z pórobetonu tl. 375 mm a zateplení stěny v místě dilatační spáry v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2. Dále byly zjištěny nestabilní obvodové panely ze struskopemzobetonu v části severní přístavby. Navrhuje se nová vyzdívka z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. Do prací je zahrnuto vybourání stavebního otvoru do panelu ze struskopemzobetonu pro osazení výplně W11, přičemž umístění otvoru bylo přizpůsobeno uložení stávajících obvodových panelů š. 1200mm.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 1	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	103 390,61 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	9 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.217.272,09 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	224 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	