

Stavební rozpočet

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL06 - zesílení meziokenních pilířů	Začátek výstavby:	14.03.2018	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
JKSO:	8019923	Zpracováno dne:	16.06.2018	Zpracoval:	BDSTAV Morava

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav				32 917,88	40 340,36	73 258,25		1,29	
	SO 01.2 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				32 917,88	40 340,36	73 258,25		1,29	
1	SO 01.2	953991111R00	Osazení vrutů (18 ks na pilíř) 810	kus	810,000	10,00	526,50	7 573,50	8 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
2	SO 01.2	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 1080	kg	1 080,000	35,00	5 691,60	32 108,40	37 800,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
3	SO 01.2	14587792	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x40x3 mm 0,1296	t	0,130	18 627,60	2 421,59	0,00	2 421,59	1,00	0,13	RTS I / 2018
4	SO 01.2	15411735	Profil L rovnoramenný 11375 50x50x3 mm 1,08	t	1,080	21 257,31	22 957,89	0,00	22 957,89	1,00	1,08	RTS I / 2018
5	SO 01.2	309854222	Turbošroub 7,5 x 182 810	kus	810,000	1,63	1 320,30	0,00	1 320,30	0,00	0,02	RTS I / 2018
198	SO 01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1,288	t	1,288	511,23	0,00	658,46	658,46	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									73 258,25			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL06 - Zesílení meziokenních pilířů	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Zpracoval:	BDSTAV Morava	Zpracováno dne:	16.06.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav	32 917,88	40 340,36	73 258,25	1,29
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	32 917,88	40 340,36	73 258,25	1,29

Celkem: 73 258,25

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL06 - Zesílení meziokenních pilířů	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	16.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	32 917,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	39 681,90			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		658,46				
ZRN celkem		73 258,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 73 258,25
Základ 21%	73 258,25	DPH 21%	15 384,23	Celkem včetně DPH 88 642,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: