

Stavební rozpočet

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL07 - Horkovodní kanál oprava	Začátek výstavby:	14.03.2018
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Konec výstavby:	
JKSO:	8019923	Zpracováno dne:	16.06.2018
			Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
			Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
			Zpracoval: BDSTAV Morava

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Bourací práce				0,00	5 216,40	5 216,40		0,21	
	SO 01.1	96	Bourání konstrukcí				0,00	5 216,40	5 216,40		0,21	
1	SO 01.1	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t 21	kus	21,000	248,40	0,00	5 216,40	5 216,40	0,01	0,21	RTS I / 2018
	SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav				2 733,38	9 130,65	11 864,03		2,60	
	SO 01.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 733,38	996,60	3 729,98		2,60	
130	SO 01.2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy 6,15*1,1*0,15	m3	1,015	2 811,00	2 019,87	833,30	2 853,17	2,53	2,56	RTS I / 2018
131	SO 01.2	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí 0,036	t	0,036	24 356,00	713,51	163,31	876,82	1,07	0,04	RTS I / 2018
	SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	8 134,05	8 134,05		0,00	
252	SO 01.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 12,85	t	12,850	633,00	0,00	8 134,05	8 134,05	0,00	0,00	RTS I / 2018
	SO 05		ZTI				4 620,01	4 164,88	8 784,88		14,15	
	SO 05	17	Konstrukce ze zemin				4 620,01	1 018,88	5 638,88		13,98	
1059	SO 05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 6,5*1,1*1,5	m3	10,725	95,00	0,00	1 018,88	1 018,88	0,00	0,00	RTS I / 2018
257	SO 05	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B (6,5*1,1*1,15)*1,7	t	13,978	330,52	4 620,01	0,00	4 620,01	1,00	13,98	RTS I / 2018
	SO 05	722	Vnitřní vodovod				0,00	3 146,00	3 146,00		0,17	
1093	SO 05	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 26	m	26,000	121,00	0,00	3 146,00	3 146,00	0,01	0,17	RTS I / 2018

Celkem: 25 865,31

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL07 - Horkovodní kanál oprava	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Zpracoval:	BDSTAV Morava	Zpracováno dne:	16.06.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Bourací práce	0,00	5 216,40	5 216,40	0,21
SO 01.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	5 216,40	5 216,40	0,21
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav	2 733,38	9 130,65	11 864,03	2,60
SO 01.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 733,38	996,60	3 729,98	2,60
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	8 134,05	8 134,05	0,00
SO 05		ZTI	4 620,01	4 164,88	8 784,88	14,15
SO 05	17	Konstrukce ze zemin	4 620,01	1 018,88	5 638,88	13,98
SO 05	722	Vnitřní vodovod	0,00	3 146,00	3 146,00	0,17
Celkem:					25 865,31	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL07 - Horkovodní kanál oprava	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	16.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 353,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 231,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 146,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 134,05						
ZRN celkem		25 865,31	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	25 865,31
Základ 21%	25 865,31	DPH 21%	5 431,72	Celkem včetně DPH	31 297,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: