

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 7	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒

Týká se části stavby:

SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Bourací práce

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 7**

na jinou část smlouvy:

na stavební deník:

Popis změn:

ZL 7- Odstranění horkovodního kanálu:

Po vybourání stávajících skladeb podlah a betonových mazanin v objektu severní přístavby byly odhaleny krycí betonové PZD panely instalačního kanálu horkovodu. V místě lokálních dobetonávek byl vybourán podklad včetně krycího betonu, v rovině krycích PZD panelů vznikly lokální prostupy do prostoru kanálu. V rámci kontrolního dne bylo rozhodnuto o zrušení kanálu. Navrhuje se kompletní vybourání původních poškozených PZD panelů, vyřezání nefunkčních horkovodních rozvodů, zasypání prostoru kanálu struskou a zabetonování plochy s vyztužením KARI sítěmi.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček

razítko, podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)	Číslo změny: 7
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 7	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL 7 – Odstranění horkovodního kanálu (viz příloha).	
Počet listů příloh: 3	
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 25 865,31 Kč (bez DPH) (slovy): dvacetšesttisícosmsetšedesátpětkorun českých bez DPH	
zvýšení ceny o	25 865,31 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	3 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 7	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ZL 7- Odstranění horkovodního kanálu: Po vybourání stávajících skladeb podlah a betonových mazanin v objektu severní přístavby byly odhaleny krycí betonové PZD panely instalačního kanálu horkovodu. V místě lokálních dobetonávek byl vybourán podklad včetně krycího betonu, v rovině krycích PZD panelů vznikly lokální prostupy do prostoru kanálu. V rámci kontrolního dne bylo rozhodnuto o zrušení kanálu. Navrhuje se kompletní vybourání původních poškozených PZD panelů, vyřezání nefunkčních horkovodních rozvodů, zasypání prostoru kanálu struskou a zabetonování plochy s vyztužením KARI sítěmi.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	25 865,31Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	3 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.359.008,50 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	236 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	