

Stavební rozpočet

Název stavby: Komunitní centrum Kopřivnice				Doba výstavby:			Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12					
Druh stavby: Stavební úpravy - ZL08 - Zařízení staveniště				Začátek výstavby:			Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.					
Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice				Konec výstavby:			Zhotovitel: BD STAV MORAVA					
JKSO: 8019923				Zpracováno dne: 18.06.2018			Zpracoval: BDSTAV Morava					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
	ZS		Zařízení staveniště				-24 399,65	-149 237,01	-173 636,66		-43,86	
	ZS	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	-11 603,15	-11 603,15		-28,80	
1328	ZS	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů -51	m2	-51,000 -51,000	156,00	0,00	-7 956,00	-7 956,00	0,36	-18,11	RTS I / 2018
1329	ZS	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm -(5+1+2,5+2,5+2,5+2)	m2	-15,500 -15,500	146,00	0,00	-2 263,00	-2 263,00	0,36	-5,58	RTS I / 2018
1330	ZS	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm -15,5	m2	-15,500 -15,500	89,30	0,00	-1 384,15	-1 384,15	0,33	-5,12	RTS I / 2018
	ZS	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	-1 789,52	-1 789,52		0,00	
1331	ZS	121100002RAB	Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm -((51+15,5)*0,3)	m3	-19,950 -19,950	89,70	0,00	-1 789,52	-1 789,52	0,00	0,00	RTS I / 2018
	ZS	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				-24 399,65	-56 842,35	-81 242,00		-15,06	
1335	ZS	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro staveništní buňky a provizorní komunikace) -(90-(13*3))	m2	-51,000 -51,000	287,60	-1 877,82	-12 789,78	-14 667,60	0,08	-4,26	RTS I / 2018
1336	ZS	581100015RAB	Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-Pil,Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních ko -(5+1+2,5+2,5+2,5+2)	m2	-15,500 -15,500	872,30	-10 576,58	-2 944,07	-13 520,65	0,40	-6,16	RTS I / 2018
1337	ZS	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž -(85,87-30,75) -(85,87-(51*0,15+15,5*0,3)*2500*0,001))	t	-55,120 -55,120	168,30	0,00	-9 276,70	-9 276,70	0,00	0,00	RTS I / 2018
1338	ZS	998226095R00	Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km -55,12*5	t	-275,600 -275,600	115,50	0,00	-31 831,80	-31 831,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
1339	ZS	59381188	Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 4007,4scena 1ks/6) -15/10	kus	-1,500 -1,500	7 963,50	-11 945,25	0,00	-11 945,25	3,09	-4,64	RTS I / 2018
	ZS	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	-79 002,00	-79 002,00		0,00	
1351	ZS	914992001R00	Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a vjezdu/výjezdu vozidel) -(6*244-(210*1))	kus	-1 254,000 -1 254,000	63,00	0,00	-79 002,00	-79 002,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem:		-173 636,66			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice		Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12		
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL08 - Zařízení staveniště		Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.		
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice		Zhotovitel:	BD STAV MORAVA		
Zpracoval:	BDSTAV Morava		Zpracováno dne:	18.06.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
ZS		Zařízení staveniště	-24 399,65	-149 237,01	-173 636,66	-43,86
ZS	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-11 603,15	-11 603,15	-28,80
ZS	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	-1 789,52	-1 789,52	0,00
ZS	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zp	-24 399,65	-56 842,35	-81 242,00	-15,06
ZS	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	0,00	-79 002,00	-79 002,00	0,00
Celkem:					-173 636,66	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL08 - Zařízení staveniště	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BD STAV MORAVA	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	18.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-24 399,65	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-108 128,52	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		-41 108,50						
ZRN celkem		-173 636,66	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-173 636,66	DPH 21%	-36 463,70
		Celkem bez DPH	-173 636,66
		Celkem včetně DPH	-210 100,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: