

S M L O U V A O D Í L O
č. S913/2018/396
I.



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KR Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa

Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice, nám ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Taylor stavební s.r.o.

IČO: 27771105

DIČ: CZ27771105

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě C 51369

sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice

doručovací adresa: Říční okruh 26, 794 01 Krnov

zastoupený: Ivem Kožušníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.
P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Sněžné jámy LS Města Albrechtice**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/396**, a to dle zjednodušené projektové dokumentace za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **23.11.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.9.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **809.247,16** Kč bez DPH, slovy osmsetdevětisícdevětštyřicetsedmkorunčeských šestnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0.1 %** z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by

být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

11. 09. 2018

V Krnově, dne:




Za zhotovitele
Ivo Kožušník
jednatel společnosti

13. 09. 2018

V Šumperku, dne:



Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk



stavební rozpočet

Název stavby:	Sněžná jáma - Karlovice sever	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	pro účely funkce lesa	Začátek výstavby:	03.09.2018	Projektant:	
Lokalita:	Karlovice - sever	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Taylor stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				22,43	4 927,57	4 950,00		0,00	
1		112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	9,00	✓ 550,00	22,43	4 927,57	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	47 610,86	47 610,86		0,00	
2		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	38,50	✓ 325,00	0,00	12 512,50	12 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	72,97	✓ 420,00	0,00	30 649,08	30 649,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	72,97	✓ 20,00	0,00	1 459,48	1 459,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,80	✓ 420,00	0,00	2 853,90	2 853,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,80	✓ 20,00	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	23 653,80	23 653,80		0,00	
7		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	236,54	✓ 100,00	0,00	23 653,80	23 653,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	18 826,90	18 826,90		0,00	
8		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	118,27	✓ 100,00	0,00	11 826,90	11 826,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	50,00	✓ 120,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	50,00	✓ 20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 112,50	5 112,50		0,00	
11		181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	80,00	✓ 40,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		182601112R00	Obrovnání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm	m2	19,13	✓ 100,00	0,00	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
		21	Úprava podloží a základové spáry				3 466,74	1 595,76	5 062,50		4,73	
13		212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	20,25	✓ 250,00	3 466,74	1 595,76	5 062,50	0,23	4,73	RTS II / 2017
		27	Základy				19 594,41	1 602,39	21 196,80		11,42	
14		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	4,42	✓ 4 800,00	19 594,41	1 602,39	21 196,80	2,59	11,42	RTS II / 2017
		31	Zdi podpěrné a volné				40 672,22	18 606,03	59 278,25		29,25	
15		311112125RT3	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	48,38	✓ 800,00	26 736,53	11 963,47	38 700,00	0,59	28,64	RTS II / 2017
16		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,52	✓ 35 000,00	12 326,45	5 914,50	18 240,95	1,02	0,53	RTS II / 2017
17		317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12	t	0,07	✓ 35 000,00	1 609,24	728,06	2 337,30	1,10	0,07	RTS II / 2017
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				84 031,86	25 627,09	109 658,95		17,26	
18		411135001R00	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	7,00	✓ 2 500,00	3 863,06	13 636,94	17 500,00	0,19	1,34	RTS II / 2017
19		593467591	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207	m	25,55	✓ 2 500,00	63 875,00	0,00	63 875,00	0,30	7,56	RTS II / 2017
20		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	3,22	✓ 4 800,00	12 469,11	2 980,89	15 450,00	2,53	8,13	RTS II / 2017
21		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení	m2	19,50	✓ 420,00	2 116,75	6 073,25	8 190,00	0,01	0,15	RTS II / 2017
22		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	19,50	✓ 100,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
23		417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,05	✓ 35 000,00	1 094,71	655,29	1 750,00	1,02	0,05	RTS II / 2017
24		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03	✓ 35 000,00	613,25	330,70	943,95	1,02	0,03	RTS II / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 470,71	1 043,04	6 513,75		15,56	
25		564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	48,25	✓ 135,00	5 470,71	1 043,04	6 513,75	0,32	15,56	RTS II / 2017
		711	Izolace proti vodě				8 050,91	6 900,34	14 951,25		0,21	
26		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	36,94	✓ 120,00	2 518,54	1 913,96	4 432,50	0,00	0,01	RTS II / 2017

66

27	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	34,69 ✓	250,00	4 741,99	3 929,89	8 671,88	0,01	0,19 RTS II / 2017
28	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně + přesah	m2	36,94 ✓	50,00	790,38	1 056,49	1 846,88	0,00	0,01 RTS II / 2017
	721	Vnitřní kanalizace				319,94	480,06	800,00		1,44
29	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm	m	4,00 ✓	200,00	319,94	480,06	800,00	0,36	1,44 RTS II / 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				160,35	2 839,65	3 000,00		0,00
30	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00 ✓	3 000,00	160,35	2 839,65	3 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
	94	Lešení a stavební výtahy				1 145,89	1 708,11	2 854,00		0,06
31	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,68 ✓	80,00	1 145,89	1 708,11	2 854,00	0,00	0,06 RTS II / 2017
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	45 310,56	45 310,56		0,00
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	56,64 ✓	800,00	0,00	45 310,56	45 310,56	0,00	0,00 RTS II / 2017
		Ostatní materiál				20 100,00	0,00	20 100,00		0,32
33	55344630	Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená	kus	1,00 ✓	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,32	0,32 RTS II / 2017
34	553425550	Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 150 mm	kus	2,00 ✓	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
Celkem:								388 880,12		

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Sněžná jáma - Karlovice sever	Objednatel:	
Druh stavby:	pro účely funkce lesa	Projektant:	
Lokalita:	Karlovice - sever	Zhotovitel:	Taylor stavební s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	9	9,00	RTS II / 2017
2		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7*11*0.5	38,50	RTS II / 2017
3		131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6.2*10.7*1.1 š x dl x v	72,97	RTS II / 2017
4		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	72.974	72,97	RTS II / 2017
5		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3		6,80	RTS II / 2017
					(0.6+1.05)/2*0.4*(2.9+8.5*2+(6,70	
					0.4*0.6*0.4 pod vraty	0,10	
6		132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,795	6,80	RTS II / 2017
7		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	(38.5+72.974+6.795)*2 na ú	236,54	RTS II / 2017
8		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	118.269	118,27	RTS II / 2017
9		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	50	50,00	RTS II / 2017
10		175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	50	50,00	RTS II / 2017
11		181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	80	80,00	RTS II / 2017
12		182601112R00	Obrovňání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm	m2	(3*3)*2+3.75*0.3 včetně říms	19,13	RTS II / 2017
13		212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	3.75+7.75*2+0.5*2	20,25	RTS II / 2017
14		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	(0.6*0.4)*(0.85*2+6.9*2+2.9)	4,42	RTS II / 2017
15		311112125RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2		48,38	RTS II / 2017
					2.5*(0.5*2+7.25*2+3.75) hla	48,13	
					0.5*0.5 pod vraty	0,25	
16		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t		0,52	RTS II / 2017
					0.00062*39*4*(10*0.25+0.1)	0,25	
					0.00062*10*((7.75+0.3)*4+(3.	0,27	
17		317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12	t	2*3,15*0.0106 2x U č.100 m	0,07	RTS II / 2017
18		411135001R00	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	7	7,00	RTS II / 2017
19		593467591	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207	m	7*3.65	25,55	RTS II / 2017
20		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3		3,22	RTS II / 2017
					0.1*0.25*(0.5*2+7.25*2+3.75)	0,48	
					0.2*0.15*(3.75+7.25*2) obvo	0,55	
					3.65*6*0.5*0.2 zálivky spar	2,19	
21		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení	m2	0.25*2*(0.25*4+0.5*2+7.75*2-	19,50	RTS II / 2017
22		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	19.5	19,50	RTS II / 2017
23		417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0.05	0,05	RTS II / 2017
24		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0.00062*((7.75+0.3)*4+(3.75+	0,03	RTS II / 2017
25		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		48,25	RTS II / 2017

26	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	$(3.25*7.25)+(0.25*2.75)$ bud	24,25	
27	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	6*4 příjezd	24,00	
28	711823111RT2	Položení nové fólie vodorovně + přesah	m2	$3.75*7.75+0.7*(3.75*2+3.75)$	36,94	RTS II / 2017
29	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm	m	$3.75*7.75+0.5*(3.75*2+3.75)$	34,69	RTS II / 2017
30	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	4	4,00	RTS II / 2017
31	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1	1,00	RTS II / 2017
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	$7.25*1.9*2+3.25*2.5$	35,68	RTS II / 2017
33	55344630	Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená	kus	$0.0009+4.4379+5.7090+29.1$	56,64	RTS II / 2017
34	553425550	Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 150 mm	kus	1	1,00	RTS II / 2017
				2	2,00	RTS II / 2017

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Sněžná jáma - Karlovice sever	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	pro účely funkce lesa	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Karlovice - sever	Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.	IČ/DIČ: 27771105 / CZ27771105
Začátek výstavby:	03.09.2018	Konec výstavby:	Položek: 34
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	154 404,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	150 314,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	8 531,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	10 220,05				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		20 100,00						
Přesun hmot a sutí		45 310,56						
ZRN celkem		388 880,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	388 880,12	DPH 21%	81 664,83
		Celkem bez DPH	388 880,12
		Celkem včetně DPH	470 544,95

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

23

stavební rozpočet

Název stavby:	Sněžná jáma - Pustá Rudná	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	pro účely funkce lesa	Začátek výstavby: 17.09.2018	Projektant:
Lokalita:	Pustá Rudná	Konec výstavby:	Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				12,46	40 537,54	40 550,00		0,00	
1		112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	5,00 ✓	550,00	12,46	2 737,54	2 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	84,00 ✓	450,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	43 497,78	43 497,78		0,00	
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	38,50 ✓	325,00	0,00	12 512,50	12 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	66,34 ✓	400,00	0,00	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	72,97 ✓	20,00	0,00	1 459,48	1 459,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,80 ✓	420,00	0,00	2 853,90	2 853,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,80 ✓	20,00	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	23 653,80	23 653,80		0,00	
8		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	236,54 ✓	100,00	0,00	23 653,80	23 653,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	18 826,90	18 826,90		0,00	
9		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	118,27 ✓	100,00	0,00	11 826,90	11 826,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	50,00 ✓	120,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	50,00 ✓	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 112,50	5 112,50		0,00	
12		181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	80,00 ✓	40,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		182601112R00	Obrovnání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm	m2	19,13 ✓	100,00	0,00	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
		21	Úprava podloží a základové spáry				3 466,74	1 595,76	5 062,50		4,73	
14		212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	20,25 ✓	250,00	3 466,74	1 595,76	5 062,50	0,23	4,73	RTS II / 2017
		27	Základy				19 594,41	1 602,39	21 196,80		11,42	
15		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	4,42 ✓	4 800,00	19 594,41	1 602,39	21 196,80	2,59	11,42	RTS II / 2017
		31	Zdi podpěrné a volné				40 672,22	18 606,03	59 278,25		29,25	
16		311112125RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	48,38 ✓	800,00	26 736,53	11 963,47	38 700,00	0,59	28,64	RTS II / 2017
17		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,52 ✓	35 000,00	12 326,45	5 914,50	18 240,95	1,02	0,53	RTS II / 2017
18		317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12	t	0,07 ✓	35 000,00	1 609,24	728,06	2 337,30	1,10	0,07	RTS II / 2017
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				84 031,86	25 627,09	109 658,95		17,26	
19		411135001R00	Montáž strop. panelů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	7,00 ✓	2 500,00	3 863,06	13 636,94	17 500,00	0,19	1,34	RTS II / 2017
20		593467591	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207	m	25,55 ✓	2 500,00	63 875,00	0,00	63 875,00	0,30	7,56	RTS II / 2017
21		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	3,22 ✓	4 800,00	12 469,11	2 980,89	15 450,00	2,53	8,13	RTS II / 2017
22		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení	m2	19,50 ✓	420,00	2 116,75	6 073,25	8 190,00	0,01	0,15	RTS II / 2017
23		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	19,50 ✓	100,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24		417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,05 ✓	35 000,00	1 094,71	655,29	1 750,00	1,02	0,05	RTS II / 2017
25		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03 ✓	35 000,00	613,25	330,70	943,95	1,02	0,03	RTS II / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 470,71	1 043,04	6 513,75		15,56	
26		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	48,25 ✓	135,00	5 470,71	1 043,04	6 513,75	0,32	15,56	RTS II / 2017
		711	Izolace proti vodě				8 050,91	6 900,34	14 951,25		0,21	

balení ✓

27	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	36,94 ✓	120,00	2 518,54	1 913,96	4 432,50	0,00	0,01	RTS II / 2017
28	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	34,69 ✓	250,00	4 741,99	3 929,89	8 671,88	0,01	0,19	RTS II / 2017
29	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně + přesah	m2	36,94 ✓	50,00	790,38	1 056,49	1 846,88	0,00	0,01	RTS II / 2017
	721	Vnitřní kanalizace				319,94	480,06	800,00		1,44	
30	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm	m	4,00 ✓	200,00	319,94	480,06	800,00	0,36	1,44	RTS II / 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				160,35	2 839,65	3 000,00		0,00	
31	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00 ✓	3 000,00	160,35	2 839,65	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	94	Lešení a stavební výtahy				1 145,89	1 708,11	2 854,00		0,06	
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,68 ✓	80,00	1 145,89	1 708,11	2 854,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	45 310,56	45 310,56		0,00	
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	56,64 ✓	800,00	0,00	45 310,56	45 310,56	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				20 100,00	0,00	20 100,00		0,32	
34	55344630	Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená	kus	1,00 ✓	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,32	0,32	RTS II / 2017
35	553425550	Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 150 mm	kus	2,00 ✓	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
						Celkem:		420 367,04			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: Sněžná jáma - Pustá Rudná

Objednatel:

Druh stavby: pro účely funkce lesa

Projektant:

Lokalita: Pustá Rudná

Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.

Zpracoval:

Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	5	5,00	RTS II / 2017
2		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12*7	84,00	RTS II / 2017
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7*11*0.5	38,50	RTS II / 2017
4		131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6.2*10.7*1.0 š x dl x v	66,34	RTS II / 2017
5		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	72.974	72,97	RTS II / 2017
6		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3		6,80	RTS II / 2017
					(0,6+1,05)/2*0,4*(2,9+8,5*2+(6,70	
					0,4*0,6*0,4 pod vraty	0,10	
7		132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,795	6,80	RTS II / 2017
8		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	(38.5+72.974+6.795)*2 na ú	236,54	RTS II / 2017
9		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	118.269	118,27	RTS II / 2017
10		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	50	50,00	RTS II / 2017
11		175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	50	50,00	RTS II / 2017
12		181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	80	80,00	RTS II / 2017
13		182601112R00	Obrovnání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm	m2	(3*3)*2+3.75*0.3 včetně říms	19,13	RTS II / 2017
14		212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	3.75+7.75*2+0.5*2	20,25	RTS II / 2017
15		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	(0,6*0,4)*(0,85*2+6,9*2+2,9)	4,42	RTS II / 2017
16		311112125RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2		48,38	RTS II / 2017
					2,5*(0,5*2+7,25*2+3,75) hla	48,13	
					0,5*0,5 pod vraty	0,25	
17		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t		0,52	RTS II / 2017
					0,00062*39*4*(10*0,25+0,1)	0,25	
					0,00062*10*((7,75+0,3)*4+(3.	0,27	
18		317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12	t	2*3,15*0,0106 2x U č.100 m	0,07	RTS II / 2017
19		411135001R00	Montáž strop.panellů z před.betonu Spiroll, do 1,5	kus	7	7,00	RTS II / 2017
20		593467591	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207	m	7*3.65	25,55	RTS II / 2017
21		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3		3,22	RTS II / 2017
					0,1*0,25*(0,5*2+7,25*2+3,75)	0,48	
					0,2*0,15*(3,75+7,25*2) obvo	0,55	
					3,65*6*0,5*0,2 zálivky spar	2,19	
22		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	0,25*2*(0,25*4+0,5*2+7,75*2-	19,50	RTS II / 2017
23		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	19.5	19,50	RTS II / 2017
24		417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0.05	0,05	RTS II / 2017
25		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,00062*((7,75+0,3)*4+(3,75+	0,03	RTS II / 2017

26	564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	(3.25*7.25)+(0.25*2.75) bud 6*4 příjezd	48,25 24,25 24,00	RTS II / 2017
27	711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	3.75*7.75+0.7*(3.75*2+3.75)	36,94	RTS II / 2017
28	711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	3.75*7.75+0.5*(3.75*2+3.75)	34,69	RTS II / 2017
29	711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně + přesah	m2	3.75*7.75+0.7*(3.75*2+3.75)	36,94	RTS II / 2017
30	721100013RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm	m	4	4,00	RTS II / 2017
31	767651210R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1	1,00	RTS II / 2017
32	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7.25*1.9*2+3.25*2.5	35,68	RTS II / 2017
33	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0.0009+4.4379+5.7090+29.1:	56,64	RTS II / 2017
34	55344630 Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená	kus	1	1,00	RTS II / 2017
35	553425550 Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 150 mm	kus	2	2,00	RTS II / 2017

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Sněžná jáma - Pustá Rudná	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	pro účely funkce lesa	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pustá Rudná	Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.	IČ/DIČ: 27771105/ CZ27771105
Začátek výstavby:	17.09.2018	Konec výstavby:	Položek: 35
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	154 394,30	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	181 810,93	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	8 531,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	10 220,05				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		20 100,00					
Přesun hmot a sutí		45 310,56					
ZRN celkem		420 367,04	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	420 367,04	DPH 21%	88 277,08
		Celkem bez DPH	420 367,04
		Celkem včetně DPH	508 644,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: