

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy pavilonu č.1	Doba výstavby:	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Druh stavby:	SO02 Elektroinstalace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	areál nemocnice Dobřany	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Západočeská stavební společnost s.r.o.
JKSO:	8011312	Zpracováno dne:	14.09.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	37 875,05	37 875,05		0,00	
1	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize 5	h	5,00	496,29	0,00	2 481,45	2 481,45	0,00	0,00	RTS II / 2017
RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.												
2	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 100	h	100,00	353,94	0,00	35 393,60	35 393,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.												
		M021VD	Elektromontáže				60 186,67	55 566,97	115 753,64		0,00	
3	021 001	Rpol.VI	D+M Noční osvětlení 15	ks	15,00	697,15	2 705,71	7 751,49	10 457,20	0,00	0,00	
4	021 002	Rpol.VI	D+M Zářivkové světlo 38	ks	38,00	764,42	14 783,41	14 264,69	29 048,10	0,00	0,00	
5	021 003VD	D+M	Stropní svítidlo 9	ks	9,00	993,56	4 378,86	4 563,14	8 942,00	0,00	0,00	
6	021 004	Rpol.VI	D+M Rozvod TV Poznámka: Včetně dodávek krabic, chrániček, kabeláže.	kpl.	1,50	25 350,79	10 969,09	27 057,09	38 026,18	0,00	0,00	
7	021 005	Rpol.VI	Bezpečnostní zásuvka 230V 33	ks	33,00	887,28	27 349,60	1 930,56	29 280,16	0,00	0,00	
		M21	Elektromontáže				23 425,58	45 747,63	69 173,21		0,12	
8	210010001RT1		Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm	m	200,00	38,04	1 528,85	6 078,34	7 607,19	0,00	0,01	RTS II / 2017

		včetně dodávky trubky PVC 2313		200,00						
9	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	100,00	43,58	1 150,53	3 207,85	4 358,39	0,00	0,01 RTS II / 2017
		100		100,00						
10	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	50,00	66,90	1 414,28	1 930,56	3 344,84	0,00	0,01 RTS II / 2017
		50		50,00						
11	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	50,00	66,60	0,00	3 330,22	3 330,22	0,00	0,00 RTS II / 2017
		50		50,00						
12	210010122R00	RTS komentář: Montáž lišt vkladacích, hranatých, zaklapávacích atd. a příslušenství k lištám (roh, odbočky, zakončení atd.). Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 20,5 mm	m	50,00	45,24	0,00	2 262,07	2 262,07	0,00	0,00 RTS II / 2017
		50		50,00						
13	210010501RT1	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 2x4 včetně svorky 6111-06 2,5 mm2, 2 pol.	kus	59,00	44,85	1 036,06	1 610,17	2 646,23	0,00	0,00 RTS II / 2017
		59		59,00						
14	210010522R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na šroub	kus	100,00	8,19	0,00	819,03	819,03	0,00	0,00 RTS II / 2017
		100		100,00						
15	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	8,00	39,01	0,00	312,09	312,09	0,00	0,00 RTS II / 2017
		8		8,00						
16	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	66,00	19,70	0,00	1 299,91	1 299,91	0,00	0,00 RTS II / 2017
		22*3		66,00						
17	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	66,00	32,08	0,00	2 117,18	2 117,18	0,00	0,00 RTS II / 2017
		22*3		66,00						
18	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.	kus	40,00	204,76	4 329,53	3 860,73	8 190,25	0,00	0,00 RTS II / 2017
		40		40,00						
19	210800023RT4	RTS komentář: série Tango Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	400,00	37,63	5 046,76	10 003,81	15 050,57	0,00	0,04 RTS II / 2017
		400		400,00						
20	210800024RT4	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5	m	300,00	45,52	6 154,39	7 502,86	13 657,25	0,00	0,04 RTS II / 2017
		300		300,00						
21	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	50,00	83,56	2 765,19	1 412,82	4 178,00	0,00	0,02 RTS II / 2017
		50		50,00						
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				564,79	15 643,55	16 208,34	0,00	
22	220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	5,00	142,84	564,79	149,42	714,21	0,00	0,00 RTS II / 2017
		5		5,00						
23	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	100,00	20,77	0,00	2 076,81	2 076,81	0,00	0,00 RTS II / 2017
		100		100,00						
24	229880062R00	Demontáž zásuvky relé	kus	100,00	55,77	0,00	5 577,17	5 577,17	0,00	0,00 RTS II / 2017
		100		100,00						
25	229880091R00	Demontáž spoje	kus	100,00	39,01	0,00	3 901,10	3 901,10	0,00	0,00 RTS II / 2017
		100		100,00						
26	220890084R00	Účast projektanta na stavbě	h	8,00	492,38	0,00	3 939,04	3 939,04	0,00	0,00 RTS II / 2017
		8		8,00						
		Ostatní materiál				83 072,58	0,00	83 072,58	0,00	
27	0002M Rpol.VD	Zapojení rozvaděče	hod	48,00	390,01	18 720,58	0,00	18 720,58	0,00	0,00
		3*16		48,00						
28	000 Rpol. 11VD	Rozvaděč plastový, spínání, jištění	kpl.	1,00	64 352,00	64 352,00	0,00	64 352,00	0,00	0,00
		1 RO, R1, R2		1,00						

Poznámka:

Celkem před slevou:	322 082,82
Celková sleva (%):	0,00
Celkem po slevě:	322 082,82

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy pavilonu č.1	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech				
Druh stavby:	SO02 Elektroinstalace	Projektant:	0				
Lokalita:	areál nemocnice Dobřany	Zhotovitel:	Západočeská stavební společnost s.r.o.				
Zpracoval:	0 Zpracováno dne: 14.09.2018						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy pavilonu č.1	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech	IČ/DIČ:	00669792/CZ00669792
Druh stavby:	SO02 Elektroinstalace	Projektant:		IČ/DIČ:	872 31 956/CZ8701180763
Lokalita:	areál nemocnice Dobřany	Zhotovitel:	Západočeská stavební společnost s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		0 Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:	8011312	Zpracoval:		0 Datum:	14.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	16 104,14
	Montáž	37 875,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	35 000,00
"M"	Dodávky	84 177,04			Ostatní	0,00
	Montáž	116 958,15			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		83 072,58				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN před slevou		322 082,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	51 104,14
Sleva %		0,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
ZRN po slevě		322 082,82			ORN celkem	16 104,14
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	389 291,10	DPH 21%	81 751,13
		Celkem bez DPH	389 291,10
		Celkem včetně DPH	471 042,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy pavilonu č.1	Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech	IČ/DIČ:	00669792/CZ00669792
Druh stavby:	SO02 Elektroinstalace	Projektant:		IČ/DIČ:	872 31 956/CZ8701180763
Lokalita:	areál nemocnice Dobřany	Zhotovitel:	Západočeská stavební společnost s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		0 Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:	8011312	Zpracoval:		0 Datum:	14.09.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	322 082,82	16 104,14
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	35 000,00			35 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				51 104,14

Celkem VRN	51 104,14
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva - rekonstrukce		5,00	322 082,82	16 104,14
Celkem ORN				16 104,14