



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 15

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk
15	18.9.2018 - 31.12.2018	1561 Týniště n/O -	Oprava izolace mostu v km 59,261	22.9.-6.11.

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s c

V Hradci Králové: 17.9.2018
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.15 Oprava izolace mostu v km 59,261

Traťový úsek: Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Náchod - U Sokolovny

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

1 Zemní práce

1	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	400,000
2	49	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	38,760
3	50	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	38,760
4	46	122212501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 3	m3	28,864
5	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	183,904
6	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	919,520
7	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	183,904
8	66	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	67,624
9	69	182201101	Svahování násypů	m2	56,000
10	69	1822011011	úprava kolejové stezky	m2	25,080
11	2	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	350,000
12	40	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	19,600

3 Svislé a kompletní konstrukce

13		388995212R	Chráníčka kabelů	m	51,000
----	--	------------	------------------	---	--------

4 Vodorovné konstrukce

14	118	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	79,344
15	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	6,280

5 Komunikace pozemní

16	123	511532111	drceného	m3	116,280
17	125	512502121	koleje	m3	116,280
18	146	521371111	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici	m	50,000
19	155	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	50,000
20	159	548911122	S49	kus	4,000
21	160	548911122. R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000
22	161	548911122. R1	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji	kus	4,000
23	162	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000
24		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000
25	165	5909032010. R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	6,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

26	175	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,349
----	-----	-----------	--	---	-------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27		919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m ²	m ²	79,344
----	--	-----------	--	----------------	--------

99

Přesun hmot a manipulace se sutí

28	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	261,259
29	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	455,216
30	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	894,738

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

D2

31	379	030001000. R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
32	380	060001000. R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
33	382	065002000. R1	není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
34	383	067002000. R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
35	383	067002000. R2	Dopravní opatření na přemostěné komunikaci	kpl	1,000

Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

D3

36	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
37	385	013244000. R1	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000
38	385	013244000. R3	DSPS	soubor	1,000

D4

Materiály

39	395	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	60,000
40	394	583441690	šterkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	114,187
41	399	R	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery	m ²	182,491

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakládání

42		212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	18,000
----	--	-----------	--	---	--------

8

Trubní vedení

43		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	30,500
44		877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	2,000
45		55344901R	nerezová výústka DN160, dl. 400	ks	2,000
46		871315211R	Odvodnění mostovky - kanalizační potrubí z tvrdého PVC + pojistná hydroizolace asf. pásy	kpl	1,000
47		894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	2,000
48		59224001R	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm	kus	2,000
49		59224000	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm	kus	2,000
50		59224312R	kónus šachetní betonový DN1000/625	kus	2,000

51		59224661R	<i>poklop šachtový DN 625</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
----	--	-----------	-------------------------------	------------	--------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52	310	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	79,344
53		11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	<i>t</i>	<i>0,032</i>
54	313	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	91,246

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

55		7640514111	Přípevnění hydroizolace nerezovou lištou	m	27,470
56		111631501	<i>plech nerezový tl.5 mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,082</i>
57		1116315012	<i>vrut nerezový, hmoždinka umělohmotná</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>

m Práce a dodávky M

58	369	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	44,000
59	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	66,000
60		945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000
61	372	007.R	zkoušky	kpl	1,000

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **113790**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 55ff43a9-fcf4-4c38-8d49-a9ca5f054ff4

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.09.2018 11:55:00**



a43ece7b-664c-45fb-91f3-89018142824b