

CENOVÁ NABÍDKA ze dne 06.08.2018

Posouzení příčiny poruch skleněných výplní obvodového pláště pavilonu Tropické haly Yucatan v ZOO Zlín – Lešná

zadavatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ 00090026

ve věci jedná: paní [redacted]
zájmový objekt: Tropická hala Yucatan v ZOO Zlín – Lešná

č.pol.	Práce in-situ položka	jednotka	cena/jedn.	množství	celkem
1	místní šetření znalce	hod.	800		
	rekognoskační šetření			3	2400 Kč
	záznam demontáže skel			5	4000 Kč
2	průzkumné práce: ověření profilů ocelové konstrukce (OK) – shoda s PD, vizuální kontrola stavu OK	hod.	800	5	4000 Kč
5	režijní náklady	kpl.			1500 Kč
č.pol.	Zpracování posudku položka	jednotka	cena/jedn.	množství	celkem
6	sběr a studium dostupných podkladů	hod.	400	8	3200 Kč
7	statická analýza konstrukce*	hod.	1 000	32	32000 Kč
8	posouzení skleněných výplní**	hod.	1 000	24	24000 Kč
7	zpracování libreta znaleckého posudku***	hod.	1 000	24	24000 Kč
8	kompletace znaleckého posudku	hod.	800	2	1600 Kč
9	redakce, nakladatelská a vydavatelská činnost	hod.	200	2	400 Kč
10	cestovní náklady - znalecký ústav, 3 cesty	Kč/hod	10	115*2*3	6900 Kč
cena celkem					104000 Kč
DPH 21%					21840 Kč
cena celkem vč. DPH					125840 Kč

Specifika nabídky: * z hlediska statického posouzení OK se předpokládá provedení kontroly vstupních údajů použitých pro výpočet OK v PD, prověření zadaného zatížení, prověření deformačních kritérií pro OK, porovnání se zjištěnou skutečností, na základě toho pak bude vypracováno statické vyjádření k návrhu konstrukce a jeho možného vlivu na poruchy skleněných výplní obvodového pláště.

V této fázi se nepředpokládá podrobný statický přepočítání konstrukce, vzhledem k finanční a časové náročnosti takové operace.

** předpokládá se odborné posouzení posouzení skleněných výplní a vlivu jejich konstrukce na poruchy pláště, a to na základě zjištění z provedených šetření znalce, předložených vstupních údajů PD a normových požadavků, kladených na dané konstrukce a prvky v době jejich vzniku.

V této fázi se nepředpokládá provádění podrobných laboratorních zkoušek použitých prvků a materiálu, vzhledem k finanční a časové náročnosti dané operace.

***jako součást zpracování znaleckého posudku se předpokládá i ideový návrh odstranění pravděpodobné příčiny vzniku poruch, a to v rámci výše uvedených specifik. Znalecký posudek pak může následně být podkladem pro vypracování případné sanační projektové dokumentace, ovšem nenahrazuje ji.

Objednatel zajistí: . součinnost objednatele s pracovníky znaleckého ústavu,
. součinnost s ostatními stranami, ve vztahu ke konstrukci (projektant, zhotovitel, údržba, realizátor sanací a jiné),
. přístup k předmětným konstrukcím,
. zajištění odborného subjektu pro demontáž poškozených výplní,
. dostupnou projektovou dokumentaci a historickou dokumentaci,
. zajištění proškolení o BOZP a PO specifikovaného pro areál, zájmové konstrukce, nebo specifické činnosti na konstrukci.

Časové dispozice: . demontáž poškozených výplní se provede v režii objednatele, s předpokládaným datem realizace v průběhu období 08/2018,
. práce na posouzení skleněných výplní je možné započít v období od 09/2018,
. práce na statickém posouzení je možné započít v období 10/2018.

Nabídku zpracoval: ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o.
IČ 25577298
se sídlem Brno, Foltýnova 16, PSČ 63500
kontaktní adresa Brno, Náměstí 28. října 3, PSČ 602 00
tel: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] tel: [redacted]