

Příloha č. 2

**zhotovitelem oceněný Položkový rozpočet - Výkaz výměr -
retence dešťových vod**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 282305

Stavba: Retence dešťových vod MŠ U Broučků, Milovice

JKSO:

Místo: Milovice

CC-CZ:

Datum: 7.6.2018

Objednatel:

Město Milovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

IČ:

29010161

DIČ:

CZ29010161

Projektant:

LK PROJEKT s. r. o.

IČ:

04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 282305

Stavba: Retence dešťových vod MŠ U Broučků, Milovice

Místo: Milovice

Datum: ##

Objednatel: Město Milovice

Projektant: LK PROJEKT s. r. o.

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
01	Retence dešťových vod MŠ U Broučků		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Retence dešťových vod MŠ U Broučků, Milovice
Objekt: 01 - Retence dešťových vod MŠ U Broučků

JKSO:
Místo: Milovice

CC-CZ:
Datum: 07.06.2018

Objednatel:
Město Milovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161

Projektant:
LK PROJEKT s. r. o.

IČ: 04326181
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Retence dešťových vod MŠ U Broučků, Milovice

Objekt: 01 - Retence dešťových vod MŠ U Broučků

Místo: Milovice

Datum: 07.06.2018

Objednatel: Město Milovice

Projektant: LK PROJEKT s. r. o.

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

99 - Staveništní přesun hmot

721 - Vnitřní kanalizace

VN - Vedlejší náklady

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Retence dešťových vod MŠ U Broučků, Milovice

Objekt: 01 - Retence dešťových vod MŠ U Broučků

Místo: Milovice

Datum: 07.06.2018

Objednatel: Město Milovice

Projektant:

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

LK PROJEKT s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	23,778		
2	K	113106111R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	4,200		
3	K	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,400		
4	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,400		
5	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,800		
6	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000		
7	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 13*0,6	m3	7,800		
			Součet		7,800		
8	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	239,200		
9	K	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	119,600		
			239,2/2		119,600		
			Součet		119,600		
10	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,	m3	227,019		
11	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	113,510		
			227,019/2		113,510		
			Součet		113,510		
12	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	189,780		
13	K	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m	m2	148,000		
14	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	148,000		
15	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	653,880		
			2*1,8*106,8		384,480		
			2*1,5*74,2		222,600		
			2*2,6*9		46,800		
			Součet		653,880		
16	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	653,880		
17	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	233,110		
			(239,2-227,019)/2		233,110		
			Součet		233,110		
18	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	287,948		
19	K	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	178,271		
			466,219		466,219		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-287,948		-287,948		
			Součet		178,271		
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	178,271		
21	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	178,271		
22	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	178,271		
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,321		
			190*(0,6*0,5-0,1*0,1*3,14)		51,034		
			38,1*0,6*0,45		10,287		
			Součet		61,321		
24	K	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	104,246		
			61,321*1,7		104,246		
			Součet		104,246		
25	K	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	287,948		
26	K	181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	23,778		
27	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	23,778		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28	K	x	retenční nádrž z prefabrikátů, objem 50 m3, komplet dodávka a montáž	kus	1,000		
----	---	---	--	-----	-------	--	--

4 - Vodovodné konstrukce

29	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,626		
30	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,306		

5 - Komunikace

31	K	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	4,200		
32	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	6,936		
			20,4*0,2*1,7		6,936		
			Součet		6,936		
33	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	20,400		

8 - Trubní vedení

34	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	228,100		
35	K	899711121R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	228,100		
36	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN160-200	m	228,100		
37	K	X.1	Trubka PVC kanalizační 200x6,9x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 8	kus	32,000		
38	K	X.2	Trubka PVC kanalizační 160x5,5x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 8	kus	7,000		
39	K	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	10,000		
40	K	X.3	Přesuvka kanalizační PVC DN 200	kus	10,000		
41	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	8,000		
42	K	X.4	Odbočka kanalizační PVC D 200/160 mm45°	kus	8,000		
43	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	24,000		
44	K	X.5	Koleno kanalizační PVC 160/87,5°	kus	24,000		
45	K	X.6	Napojení bezp. přepadu PVC D200, do stáv. šachty	kus	1,000		
46	K	894812284R00	Revizní a čisticí šachta z PP šacht.dno DN 425/200, dodávka a montáž	kus	8,000		
47	K	894812231R00	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová rour, korugovaná hl. 1-2,0m, dodávka a montáž	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	894812261R00	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop lit., s telesk. rourou pro zat.D400, dodávka a montáž	kus	8,000		
49	K	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,000		
50	K	X.7	plný litinový poklop šachtový s rámem DN600, kat D400	kus	4,000		
51	K	X.8	atyp poklop DN600, s prostupem pro výtlač čerpadla	kus	1,000		
52	K	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných DN1000-1200	kus	9,000		
53	K	X.9	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 DN1200/1000, se stupadly	kus	1,000		
54	K	X.10	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 DN1200/500, se stupadly	kus	1,000		
55	K	X.11	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 DN1200/250, se stupadly	kus	1,000		
56	K	X.12	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 DN1000/1000, se stupadly	kus	3,000		
57	K	X.13	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 DN1000/250, se stupadly	kus	3,000		
58	K	X.14	Prstenec betonový šachetní vyrovnávací 63/10,	kus	3,000		
59	K	X.15	Prstenec betonový šachetní vyrovnávací 63/60,	kus	1,000		
60	K	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových DN1000/600	kus	3,000		
61	K	X.16	Skruž betonová přechodová TBR-Q.1 DN1000/600/, se stupadly	kus	3,000		
62	K	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000		
63	K	X.17	Zákryt. deska prefabrikovaná TZZ-Q.1 DN1200/600/, se stupadly	kus	1,000		
64	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 200	kus	2,000		
65	K	X.18	Dno šachtové TZZ-Q.1 DN1000/750, atyp bez žlábků, odkalovací šachta	kus	1,000		
66	K	X.19	Dno měrné šachty s Parch. žlabem, ultr. sondou, a měrnou jednotkou, komplet dodávka a montáž	kus	1,000		
67	K	X.20	Ventilová šachta, kk5/4", komplet dodávka a montáž	kus	1,000		
68	K	X.21	Ponorné čerpadlo s výtlačkem 5/4", zk, průtokoměr, aut.vodárna a ovl., komplet dodávka a montáž	kus	1,000		
69	K	X.22	Kiosek pro měrnou jednotku, komplet dodávka a montáž	kus	1,000		
70	K	X.23	Sanace stávající šachty hl.3,5m kan. maltou, a výměna stupadel, komplet dodávka a montáž	kus	9,000		

99 - Staveništní přesun hmot

71	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	360,000		
----	---	--------------	---	---	---------	--	--

721 - Vnitřní kanalizace

72	K	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150, vč.dodávky a montáže	kus	12,000		
----	---	--------------	---	-----	--------	--	--

VN - Vedlejší náklady

73	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soub	1,000		
74	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soub	1,000		
75	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soub	1,000		
76	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soub or	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00