



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 16

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk
16	18.9.2018 - 31.12.2018	1561 Týniště n/O - Meziměstí	Oprava izolace mostu v km 59,444	22.9.-6.11.

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objektem

V Hradci Králové: 17.9.2018
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

dnávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.16 Oprava izolace mostu v km 59,444

Traťový úsek: Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Náchod - U Růže

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

1 Zemní práce

1	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	400,000
2	49	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,215
3	50	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	37,215
4	46	122212501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 3	m3	26,051
5	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,586
6	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	637,930
7	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	127,586
8	66	174111311	Zásyp sypaninou se zhuštěním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	63,266
9	69	182201101	Svahování násypů	m2	62,000
10	69	1822011011	úprava kolejové stezky	m2	36,600
11	2	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	350,000
12	40	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	50,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

13		388995212R	Chránička kabelů	m	31,000
----	--	------------	------------------	---	--------

4 Vodorovné konstrukce

14	118	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	147,000
15	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	6,280

5 Komunikace pozemní

16	123	511532111	Kolejové lože se zhuštěním z kameniva hrubého drceného	m3	64,320
17	125	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	64,320
18	146	521371111	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici	m	30,500
19	155	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	30,500
20	159	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	kus	4,000
21	160	548911122.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000
22	161	548911122.R1	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji	kus	4,000
23	162	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000
24		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000
25	165	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	6,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26	175	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,647
----	-----	-----------	--	---	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27		919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	147,000
99 Přesun hmot a manipulace se sutí					
28	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	185,474
29	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	364,329
30	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	606,418
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
31	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
32	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
33	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
34	383	067002000.R1	(procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
35	383	067002000.R2	Dopravní opatření na přemostěné komunikaci	kpl	1,000
36	383	067002000.R4	Zřízení přístupové cesty	kpl	1,000
D3 práce					
37	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
38	385	013244000.R1	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000
39	385	013244000.R3	DSPS	soubor	1,000
D4 Materiály					
40	395	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	60,000
41	394	583441690	šterkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	106,343
42	399	628521240.R	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery	m2	338,100
HSV Práce a dodávky HSV					
2 Zakládání					
43		212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	15,000
8 Trubní vedení					
44		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	26,000
45		877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	2,000
46		55344901R	nerezová výústka DN160, dl. 400	ks	2,000
47		894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	2,000
48		59224001R	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm	kus	2,000
49		59224000	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm	kus	2,000
50		59224312R	kónus šachetní betonový DN1000/625	kus	2,000
51		59224661R	poklop šachtový DN 625	kus	2,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
52	310	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	147,000
53		11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,059
54	313	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	338,100
PSV Práce a dodávky PSV					
55		7640514111	Přípevnění hydroizolace nerezovou lištou	m	32,000
56		111631501	plech nerezový tl.5 mm tabule	t	0,096
57		1116315012	vrut nerezový, hmoždinka umělohmotná	kpl	1,000

m**Práce a dodávky M**

58	369	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	88,000
59	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	132,000

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **113796**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d136fc06-370d-4270-b113-dabddcd90744

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.09.2018 12:00:01**



373e6910-072e-48eb-8b77-115acd6faa52