



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-77064-22/ČJ-2018-0500NE-VZ

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Sobotka, Boleslavská, čp. 329 CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466“

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880,500 03 Hradec Králové IČO: 25297066 z 09/2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-77064-22/ČJ-2018-0500NE-VZ

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Sobotka, Boleslavská, čp. 329 CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466“

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný firmou: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880,500 03 Hradec Králové IČO: 25297066 z 09/2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SOBOTKA

Stavba: Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

KSO: OOP Sobotka,Boleslavská 329

CC-CZ:
Datum: 21.8.2018

Zadavatel:
Křp KhK Ulřichovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

IČ: 26007835
DIČ: CZ26007835

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 251 449,97
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	3 251 449,97	682 804,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 934 254,46
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOBOTKA
Stavba: Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014
Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329 Datum: 21.08.2018
Zadavatel: Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové Projektant: Obchodní projekt Hradec Krá
Uchazeč: STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 251 449,97	3 934 254,46	
SOB01	SO-01-Vlastní objekt	2 602 120,96	3 148 566,36	STA
SOB02	Zdravotně technické instalace	30 676,98	37 119,15	STA
SOB03	Vytápění	390 274,96	472 232,70	STA
SOB04	Plynová zařízení	41 113,09	49 746,84	STA
SOB05	Plyn vnější	20 593,62	24 918,28	STA
SOB06	Plynovodní přípojka	73 869,41	89 381,99	STA
SOB07	Elektroinstalace	59 060,13	71 462,76	STA
SOB08	Hromosvod	33 740,82	40 826,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB01 - SO-01-Vlastní objekt

KSO:

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 602 120,96

DPH základní
snížená

Základ daně
2 602 120,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
546 445,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 148 566,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB01 - SO-01-Vlastní objekt

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum:

21.08.2018

Zadavatel:

KŘP KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 602 120,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 100 877,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 965,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-viz DSM ST1	817 956,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 828,88
997 - Přesun sutě	57 386,38
998 - Přesun hmot	17 739,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 392 379,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 647,00
712 - Powlakové krytiny	51 243,89
713 - Izolace tepelné	195 335,65
762 - Konstrukce tesařské	62 880,92
763 - Konstrukce suché výstavby	158 168,68
764 - Konstrukce klempířské-viz DSM ST14,ST15	298 444,31
765 - Krytina skládaná	43 617,20
766 - Konstrukce truhlářské	448 073,58
767 - Konstrukce zámečnické	17 982,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 537,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	83 448,00

M - Práce a dodávky M

6 864,00

21-M - Elektromontáže	6 864,00
-----------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

102 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	48 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB01 - SO-01-Vlastní objekt

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 602 120,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 100 877,01	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					48 965,82	
1	K	311272611	Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 300 kg/m3-viz DSM ST6	m3	0,420	4 520,00	1 898,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,5*0,2*0,5+1,2*0,45*0,5		0,420			
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	28,017	215,00	6 023,66	CS ÚRS 2016 01
	vv		"římsa" 46,695*0,6		28,017			
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	51,735	215,00	11 123,03	CS ÚRS 2016 01
4	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	51,735	415,00	21 470,03	CS ÚRS 2016 01
5	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3-viz DSM ST6	m2	0,569	542,00	308,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,625*0,35		0,569			
6	K	346244371	Zazdívk a o tl 140 mm rýh, ník nebo kapes z cihel pálených	m2	12,450	654,00	8 142,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		83,0*0,15		12,450			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-viz DSM ST1					817 956,43	
7	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	28,017	460,00	12 887,82	CS ÚRS 2016 01
	vv		46,695*0,6		28,017			
8	M	283763600	polystyren extrudovaný , 1250 x 600 x 20 mm	m2	28,577	88,00	2 514,78	CS ÚRS 2016 01
	vv		28,0166666666667*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,577			
9	K	621541021	Tenkovrstvá silikonistlikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	28,017	295,00	8 265,02	CS ÚRS 2016 01
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistovacích profilů (APU lišt)	m	146,580	22,00	3 224,76	CS ÚRS 2016 01
	vv		146,58		146,580			
11	M	590514760	profil okenní začistovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	153,909	24,00	3 693,82	CS ÚRS 2016 01
	vv		146,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		153,909			
12	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	380,563	670,00	254 977,21	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pohled jižní" 11,425*7,2+3,41*3,2*0,5+1,2*3,0+6,3*1,0		97,616			
	vv		"pohled východní" 12,03*7,2+1,2*7,2+2,0*7,2+2,0+3,2*0,5		113,256			
	vv		"pohled jihozápadní" 2,5*6,9+11,6*6,9+2,5*1,3*0,5		98,915			
	vv		"pohled severní" 16,03*7,03+3,41*1,2*0,5		114,737			
	vv		"pohled severozápadní" 3,41*7,05+3,41*1,2*0,5		26,087			
	vv		"odpočet" -1,45*1,95-1,1*1,95*2-0,91*2,05-1,2*0,95-1,88*1,95-1,07*1,93-0,65*1,93-1,88*1,95		-20,775			
	vv		-0,48*1,95*2-1,07*1,95-1,88*1,95-1,85*2,96-1,45*2,32-1,15*1,95-1,6*1,85-1,2*0,95-1,88*1,95		-26,473			
	vv		-1,5*1,95-1,88*1,95-0,48*1,95*2-1,07*1,95-1,88*1,95-1,75*2,32-1,95*2,32		-22,800			
	vv		Součet		380,563			
13	M	631515380	deska minerální izolační. 160 mm	m2	388,174	480,00	186 323,52	CS ÚRS 2016 01
	vv		380,562745098039*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		388,174			
14	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	116,775	597,00	69 714,68	CS ÚRS 2016 01
	vv		"vnitřní prostory" (9,4+0,15*2+1,16+2,7+11,0)*2,75+{(1,57+1,0+3,695+7,995)*2,75-1,5*1,0*2		103,755			
	vv		(6,075+3,2+7,0)*0,8		13,020			
	vv		Součet		116,775			
15	M	631515380	deska minerální izolační. 160 mm	m2	119,111	384,00	45 738,62	CS ÚRS 2016 01
	vv		116,775*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		119,111			
16	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	146,580	165,00	24 185,70	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,45+1,95*2+1,1+1,95*2+1,1+1,95*2+0,91+2,05*2+1,2+0,95*2+1,88+1,95*2+1,07+1,93*2		34,170			
	vv		0,65+1,93*2+1,88+1,95*2+0,48*2+1,95*4+1,07+1,95*2+1,88+1,95*2+1,85+2,96*2+1,95+1,95*2		43,420			
	vv		1,45+2,32*2+1,15+1,95*2+1,6+1,85*2+1,2+0,95*2+1,88+1,95*2+1,5+1,95*2+1,88+1,95*2		36,500			
	vv		0,48*2+1,95*4+1,07+1,95*2+1,88+1,95*2+1,75+2,32*2+1,95+2,32*2		32,490			
	vv		Součet		146,580			
17	M	631515180	deska minerální izolační tl. 40 mm-viz DSM ST23	m2	44,853	96,00	4 305,89	CS ÚRS 2016 01
	vv		146,58*0,3*1,02		44,853			
18	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	57,915	77,00	4 459,46	CS ÚRS 2016 01
19	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	60,811	154,00	9 364,89	CS ÚRS 2016 01
	vv		57,915*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,811			
20	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	196,980	44,00	8 667,12	CS ÚRS 2016 01
	vv		146,58+7,2*7		196,980			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	206,829	8,00	1 654,63	CS ÚRS 2016 01
	vv		196,98*1,05 Přepočtené koeficientem množství		206,829			
22	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	434,821	101,00	43 916,92	CS ÚRS 2016 01
23	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	380,563	273,00	103 893,70	CS ÚRS 2016 01
24	K	623541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	43,974	313,00	13 763,86	CS ÚRS 2016 01
	vv		146,58*0,3		43,974			
25	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	73,850	26,00	1 920,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,95*2,32+1,45*2,32+1,15*1,95+1,6*1,85+1,2*0,95+1,88*1,95+1,5*1,95+1,88*1,95+0,48*1,95*2+1,07*1,95+1,88*1,95+1,75*2,32		36,172			
	vv		1,95*1,95+1,45*1,95+1,1*1,95+1,1*1,95+0,91*2,05+1,2*0,95+1,88*1,95+1,07*1,93+0,65*1,93		20,911			
	vv		1,88*1,95+0,48*1,95*2+1,07*1,95+1,88*1,95+1,85*2,96		16,767			
	vv		Součet		73,850			
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	434,821	32,00	13 914,27	CS ÚRS 2016 01
27	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,182	3 130,00	569,66	CS ÚRS 2016 01
	vv		"oprava koruny atikového zdiva" 6,075*0,3*0,1		0,182			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 828,88	
28	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	567,580	45,00	25 541,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		(380,563+39,135+73,85)*1,15		567,580			
29	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	17 027,400	1,00	17 027,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		567,58*30		17 027,400			
30	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	567,580	27,00	15 324,66	CS ÚRS 2016 01
31	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	567,580	11,00	6 243,38	CS ÚRS 2016 01
32	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 027,400	0,50	8 513,70	CS ÚRS 2016 01
	vv		567,58*30		17 027,400			
33	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	567,580	8,00	4 540,64	CS ÚRS 2016 01
34	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	305,000	42,00	12 810,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		10,85+7,65+6,95+28,0+19,5+19,3+12,65+1,95+1,1+19,25+3,85+11,0		142,050			
	vv		6,95+3,3*2,0+39,5+23,5+19,4+16,75+9,05+6,7+3,9+19,6+11,0		162,950			
	vv		Součet		305,000			
35	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,907	805,00	1 535,14	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,45*0,75*2,0*2+0,45*1,65*0,75		1,907			
36	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,680	200,00	336,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,2*1,4		1,680			
37	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	45,000	53,00	2 385,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,660	2 080,00	7 612,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"stáv. terasa" 61,0*0,06		3,660			
39	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	61,000	49,00	2 989,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	9,000	267,00	2 403,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		45,0*0,2		9,000			
41	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	46,695	96,00	4 482,72	CS ÚRS 2016 01
	vv		3,93+19,2+3,93+2,63+5,85+4,32+6,535+0,15*2		46,695			
42	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	51,735	90,00	4 656,15	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,5*(1,6+2,96*2)+0,5*(1,95+1,95*2)+0,5*(1,45+1,95*2)+0,5*(1,1+1,95*2)+0,5*(1,2+0,95*2)*2		14,960			
	vv		0,5*(1,93+1,98*2)+0,5*(1,95+1,98*2)+0,5*(1,5+1,98*2)+0,5*(0,58+1,98*2)*2+0,5*(1,14+1,98*2)		15,720			
	vv		0,5*(1,75+2,32*2)+0,5*(1,95+2,32*2)+0,5*(1,45+2,32*2)+0,5*(1,65+1,85*2)+0,5*(1,15+1,95*2)		14,735			
	vv		0,5*(1,5+1,0*2)+0,5*(0,8+1,8*2)+0,5*(0,8+1,97*2)		6,320			
	vv		Součet		51,735			
43	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,320	228,00	72,96	CS ÚRS 2016 01
	vv		"střešní okna" 0,4*0,4*2		0,320			
44	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,077	215,00	1 306,56	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,2*0,95*2+0,58*1,98*2+1,5*1,0		6,077			
45	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	40,131	169,00	6 782,14	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,95*1,95+1,45*1,95+1,1*1,95*2+1,93*1,98*3+1,95*1,98+1,5*1,98+1,14*1,98+1,45*2,32		34,836			
	vv		1,65*1,85+1,15*1,95		5,295			
	vv		Součet		40,131			
46	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	8,584	146,00	1 253,26	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,75*2,32+1,95*2,32		8,584			
47	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,016	296,00	892,74	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,8*1,8+0,8*1,97		3,016			
48	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,736	246,00	1 165,06	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,6*2,96		4,736			
49	K	968072875	Vybourání okenních mříží pl do 2 m2	m2	24,000	110,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2016 01
51	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	83,000	141,00	11 703,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro ÚT a VZT 83,0		83,000			
52	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	434,821	24,00	10 435,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pohled severní" 16,03*7,05		113,012			
	VV		"pohled severozápadní" 3,41*7,05+3,41*1,53*0,5		26,649			
	VV		"pohled jihozápadní" 14,1*6,9+3,41*1,53*0,5		99,899			
	VV		"pohled jižní" 11,425*7,09+3,41*3,0*0,5+3,0*1,0		89,118			
	VV		"pohled východní" 12,03*7,09+0,7*4,5+5,9*3,0		106,143			
	VV		Součet		434,821			
54	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	39,135	139,00	5 439,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		"stáv. kamenný sokl"					
	VV		"pohled jižní" 11,425*0,2		2,285			
	VV		"pohled východní" 12,03*0,7		8,421			
	VV		"pohled severozápadní" 3,41*0,65		2,217			
	VV		"pohled severní" 16,03*0,65		10,420			
	VV		"pohled jihozápadní" 14,1*1,12		15,792			
	VV		Součet		39,135			
D	997		Přesun sutě				57 386,38	
55	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	62,902	200,00	12 580,40	CS ÚRS 2016 01
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,902	340,00	21 386,68	CS ÚRS 2016 01
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	563,580	17,00	9 580,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		62,62*9		563,580			
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	62,902	220,00	13 838,44	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				17 739,50	
59	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	35,479	500,00	17 739,50	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 392 379,95	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 647,00	
60	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	183,000	9,00	1 647,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,0*3		183,000			
D	712		Povlakové krytiny				51 243,89	
61	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	172,400	12,00	2 068,80	CS ÚRS 2016 01
62	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	67,100	344,00	23 082,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,0*1,1		67,100			
63	M	283220410	folie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm-viz DSM ST21	m2	77,165	250,00	19 291,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		77,165			
64	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	67,100	37,00	2 482,70	CS ÚRS 2016 01
65	M	693111010	textilie IMPREGNOVANÝ pestrá 300 g/m3 š 200 cm	m2	77,165	36,00	2 777,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		77,165			
66	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	497,031	3,10	1 540,80	CS ÚRS 2016 01
D	713		Izolace tepelné				195 335,65	
67	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	85,800	24,00	2 059,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		23,5+19,4+23,5+19,4		85,800			
68	M	631481560	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm-viz DSM ST10	m2	43,758	308,00	13 477,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		42,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		43,758			
69	M	631481570	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 160 mm-viz DSM ST10	m2	43,758	352,00	15 402,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		42,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		43,758			
70	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	106,500	70,00	7 455,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba ST2" 39,5*2+6,95*2+3,4*2,0*2		106,500			
71	M	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm-viz DSM ST11	m2	108,630	224,00	24 333,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		106,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		108,630			
72	M	631481070	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	108,630	256,00	27 809,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		106,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		108,630			
73	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,000	24,00	1 464,00	CS ÚRS 2016 01
74	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 (1000) mm-viz DSM ST11	m3	16,177	1 700,00	27 500,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,0*1,02*0,26		16,177			
75	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	172,400	27,00	4 654,80	CS ÚRS 2016 01
76	M	631481070	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	175,848	192,00	33 762,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		172,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		175,848			
77	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	172,400	24,00	4 137,60	CS ÚRS 2016 01
78	M	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm-viz DSM ST11	m2	175,848	168,00	29 542,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		172,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		175,848			
79	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 915,995	1,95	3 736,19	CS ÚRS 2016 01
D	762		Konstrukce tesařské				62 880,92	
80	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 3 a 4-viz DSM ST25	m3	6,700	873,00	5 849,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"stáv. krov" 6,7		6,700			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	65,000	128,00	8 320,00	CS ÚRS 2016 01
82	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	65,000	352,00	22 880,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	172,400	25,00	4 310,00	CS ÚRS 2016 01
84	K	762421815	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	71,000	39,00	2 769,00	CS ÚRS 2016 01
85	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných-viz DSM ST16	m2	1,832	334,00	611,89	CS ÚRS 2016 01
	vv		6,105*0,3		1,832			
86	K	762810016	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy-viz DSM ST16	m2	42,900	343,00	14 714,70	CS ÚRS 2016 01
	vv		"skladba ST1" 23,5+19,4		42,900			
87	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,019	101,00	102,92	CS ÚRS 2016 01
	vv		42,9*0,022*1,08		1,019			
88	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	595,576	5,58	3 323,31	CS ÚRS 2016 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							158 168,68	
89	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-viz DSM ST19	m2	225,650	600,00	135 390,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		53,25+172,4		225,650			
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	225,650	24,00	5 415,60	CS ÚRS 2016 01
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	172,400	21,00	3 620,40	CS ÚRS 2016 01
92	M	283292600	folie hořlavá parotěsná 140 g/m2-viz DSM ST12	m2	189,640	26,00	4 930,64	CS ÚRS 2016 01
93	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 493,566	5,90	8 812,04	CS ÚRS 2016 01
D 764 Konstrukce klempířské-viz DSM ST14,ST15							298 444,31	
94	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	4,000	61,00	244,00	CS ÚRS 2016 01
95	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	56,100	25,00	1 402,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		6,1+8,0+11,0+31,0		56,100			
96	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,300	74,00	540,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		2,3+5,0		7,300			
97	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	36,100	33,00	1 191,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		15,0+15,1+1,2+3,3+1,5		36,100			
98	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
99	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	5,400	31,00	167,40	CS ÚRS 2016 01
100	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,600	32,00	563,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		7,6+10,0		17,600			
101	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	31,000	89,00	2 759,00	CS ÚRS 2016 01
102	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2016 01
103	K	764111433	Maloformátová střešní krytina z ocelového lakovaného plechu tašky na koso 375/375mm vč. systémových prvků -viz DSM ST14	m2	172,400	870,00	149 988,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 20/K" 172,4		172,400			
104	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	4,000	1 160,00	4 640,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 16/K" 4,0		4,000			
105	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 150mm	m	5,400	303,00	1 636,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 15/K" 5,4		5,400			
106	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	162,950	74,00	12 058,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		6,95+39,5+23,5+19,4+16,75+9,05+3,9+6,7+19,6+11,0+3,3+2,0		162,950			
107	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	11,000	245,00	2 695,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 13/K" 11,0		11,000			
108	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	14,100	293,00	4 131,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 11/K,12/K" 6,1+8,0		14,100			
109	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 600mm	m	31,000	608,00	18 848,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 14/K" 31,0		31,000			
110	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	12,900	1 190,00	15 351,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 18/K,19/K" 5,4+2,0+5,5		12,900			
111	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,500	372,00	1 674,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 02/K" 1,2+3,3		4,500			
112	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou lakovaným plechem rš 400 mm	m	30,100	422,00	12 702,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 01/K" 15,0+15,1		30,100			
113	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš450mm	m	1,500	504,00	756,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 05/K" 1,5		1,500			
114	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	9,000	865,00	7 785,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 17/K" 9,0		9,000			
115	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	17,600	407,00	7 163,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 06/K,07/K" 7,6+10,0		17,600			
116	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	428,00	1 712,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 10/K" 4		4,000			
117	K	764513406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 550mm	m	31,000	753,00	23 343,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 08/K" 31,0		31,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	35,000	608,00	21 280,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"schema 08/K" 35,0		35,000			
119	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 940,338	1,50	4 410,51	CS ÚRS 2016 01
D 765			Krytina skládaná				43 617,20	
120	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suť	m2	172,400	100,00	17 240,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		51,8+9,0+28,0+35,6+23,2+24,8		172,400			
121	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	172,400	76,00	13 102,40	CS ÚRS 2016 01
122	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou-viz DSM ST13	m2	189,640	70,00	13 274,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		172,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		189,640			
D 766			Konstrukce truhlářské				448 073,58	
123	K	766001	D+M dveře vstupní dřevěné 2kř. s nadsvětlíkem zasklení izolačním dvojsklem čirým vč. kování post. schránky 1600/2960mm-viz DSM ST4		1,000	68 220,00	68 220,00	
	vv		"schema 01" 1		1,000			
124	K	766002	D+M okna plastová zasklená izolačním dvojsklem čirým vč. kování barva bílá -viz DSM ST2	m2	56,192	4 700,00	264 102,40	
	vv		"schema 02-16"		28,525			
	vv		1,95*1,95+1,45*1,95+1,1*1,95*2+1,2*0,95+1,2*0,95+1,93*1,98*3+1,95*1,98		26,267			
	vv		1,5*1,98+0,58*1,98*2+1,14*1,98+1,75*2,32+1,95*2,32+1,45*2,32+1,65*1,85+1,15*1,95		1,400			
	vv		+1,5*1,0		56,192			
	vv		0,8*1,75					
	vv		Součet					
125	K	766003	D+M dveře dřevěné 800/1800mm 1kř. plně hladké vč. kování barva bílá s PO EW 30 DP-viz DSM ST3	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
	vv		"schema č.17" 1		1,000			
126	K	766004	D+M střešní světlík rozměr 400/550mm dřevěný vč. lemování zasklení dvojsklem tvzeným -viz DSM ST26	ks	2,000	7 000,00	14 000,00	
	vv		"schema č.18" 2		2,000			
127	K	766005	D+M dveře plastové 910/2050mm barva bílá vč. kování plně hladké -viz DSM ST3	ks	2,000	29 000,00	58 000,00	
128	K	766006	D+M vnitřní okenní parapet deska DTD s HPL laminátem oblá čelní hrana šířka 300mm -viz DSM ST5	bm	30,100	760,00	22 876,00	
	vv		"schema 01/T-05/T" 5,6+9,5+2,1+6,3+1,2*2+2,7+1,5		30,100			
129	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 431,984	1,10	4 875,18	CS ÚRS 2016 01
D 767			Konstrukce zámečnické				17 982,97	
130	K	767001	D+M větrací mřížka 150/150mm vč. sítiky proti hmyzu	ks	5,000	175,00	875,00	
	vv		"schema 03/K" 5		5,000			
131	K	767002	D+M venkovní protidešťová žaluzie pozink. 200/200mm vč. sítiky proti hmyzu	ks	2,000	320,00	640,00	
	vv		"schema 04/K" 2		2,000			
132	K	767003	Odvětrávací komínový nástavec DN 150/160mm výška 400mm s dešťovou krytkou	ks	5,000	430,00	2 150,00	
	vv		"schema Os/01" 5		5,000			
133	K	767004	D+M větrací komínek DN 150mm výška 440mm vč. napoj. hadice délky 50cm-viz DSM ST30	ks	4,000	740,00	2 960,00	
	vv		"schema Os/02" 4		4,000			
134	K	767005	Průchodka rovnou střechou (odkouření kotle) DN 80/125mm materiál hliník -viz DSM ST29	ks	1,000	870,00	870,00	
	vv		"schema Os/03" 1		1,000			
135	K	767006	Nástavba na skříň elektro do ETICS plastová SS 102	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	vv		"schema Os/04" 1		1,000			
136	K	767007	D+M axiální ventilátor pro potrubí DN 100 se zpětnou klapkou s venkovní mřížkou se sítikou proti hmyzu	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	vv		"schema Os/05" 1		1,000			
137	K	767008	D+M větrací mřížka plastová bílá 200/200mm	ks	2,000	265,00	530,00	
	vv		"schema Os/06" 2		2,000			
138	K	767009	Příprava pro kotvení bezpečnostní kamery do zatepl. systému tl.160mm	ks	2,000	310,00	620,00	
	vv		"schema Os/07" 2		2,000			
139	K	767010	Demontáž a opětovná montáž prvků na fasádě	ks	8,000	380,00	3 040,00	
	vv		" elektr. zásuvky, cedule, konzoly" 8		8,000			
140	K	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg vč. výplně drátosklo	m	15,000	212,00	3 180,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		15,0		15,000			
141	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	176,650	1,80	317,97	CS ÚRS 2016 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				31 537,75	
142	K	783001	Difúzní nátěr soklu -viz DSM ST20	m2	39,135	250,00	9 783,75	
143	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	73,000	39,00	2 847,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"falcovaný plech na střeše" 65,0+8,0		73,000			
144	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	73,000	65,00	4 745,00	CS ÚRS 2016 01
145	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	73,000	86,00	6 278,00	CS ÚRS 2016 01
146	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí-viz DSM ST18	m2	73,000	100,00	7 300,00	CS ÚRS 2016 01
147	K	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	73,000	8,00	584,00	CS ÚRS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				83 448,00	
148	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 098,000	16,00	17 568,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		305,0+305,0*2,6		1 098,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m-viz DSM ST24	m2	1 098,000	60,00	65 880,00	CS ÚRS 2016 01
D M			Práce a dodávky M	6 864,00				
D 21-M			Elektromontáže	6 864,00				
150	K	210001	Demontáž stáv. hromosvodu vč. svodů	bm	156,000	44,00	6 864,00	
VV		156,0			156,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	102 000,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 000,00				
151	K	012002000	Geodetické práce-vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
152	K	013002000	Projektové práce-Vypracování dokumentace ETICS dle ČSN 732901	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
153	K	013002000	Projektové práce-Vypracování dokumentace ETICS dle ČSN 732901	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště	48 000,00				
154	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště-prachotěsné zábrany vůči provozu OOP	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
155	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,kancelář,sklady ,zdvhací zařízení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
156	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
157	K	034002000	Zabezpečení staveniště-dopravní značení,osvětlení a zábrany k zajištění bezpečného provozu vozidel a chodců při stavbě plynové přípojky	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
158	K	034002000	Zabezpečení staveniště-dopravní značení,osvětlení a zábrany k zajištění bezpečného provozu vozidel a chodců při stavbě plynové přípojky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
159	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4			Inženýrská činnost	15 000,00				
160	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření-provedení výtahných zkoušek pro kotvení izolantu v potřebném rozsahu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		30 676,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 676,98 0,00	21,00% 15,00%	6 442,17 0,00
Cena s DPH		v CZK	37 119,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 676,98

D1 - Práce a dodávky HSV	3 000,00
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 000,00
D3 - Práce a dodávky PSV	27 676,98
D4 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 064,18
D5 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	24 612,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB02 - Zdravotně technické instalace

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel: Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

30 676,98

D	D1	Práce a dodávky HSV					3 000,00	
D	D2	Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 000,00	
3	K	Pol87	Zemní práce, bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D	D3	Práce a dodávky PSV					27 676,98	
D	D4	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 064,18	
8	K	Pol88	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50	m	5,000	226,00	1 130,00	
9	K	Pol89	Napojení na stávající rozvod kanalizace	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
10	K	Pol90	Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu	kus	1,000	315,00	315,00	
11	K	Pol91	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	5,000	33,00	165,00	
12	K	Pol92	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	30,100	1,80	54,18	

D	D5	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					24 612,80	
15	K	Pol93	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	40,000	272,00	10 880,00	
16	K	Pol94	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)	m	40,000	46,00	1 840,00	
17	K	Pol95	Napojení na stávající rozvod vody	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
18	K	Pol96	Nosný systém	kg	5,000	90,00	450,00	
19	K	Pol97	Demontáž a likvidace stávajícího potrubí	kpt	1,000	600,00	600,00	
20	K	Pol98	D+M PV15, 6bar	kus	1,000	315,00	315,00	
21	K	Pol99	D+M KK25	kus	6,000	420,00	2 520,00	
22	K	Pol100	D+M VK15	kus	2,000	210,00	420,00	
23	K	Pol101	Vyvední výpustku	kus	4,000	140,00	560,00	
24	K	Pol102	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	40,000	38,00	1 520,00	
25	K	Pol103	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	40,000	11,00	440,00	
26	K	Pol104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	243,450	1,10	267,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. Žádostí ŽP 2014

Objekt:

SOB03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

390 274,96

DPH základní
snížená

Základ daně

390 274,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

81 957,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

472 232,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB03 - Vytápění

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	390 274,96
D1 - Práce a dodávky HSV	6 300,00
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 300,00
D3 - Práce a dodávky PSV	383 974,96
D4 - Ústřední vytápění - technická místnost	105 290,00
D5 - Ústřední vytápění - potrubí	97 919,61
D5 - Ústřední vytápění - potrubí	0,00
D6 - Ústřední vytápění - armatury	40 561,32
D7 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	140 204,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB03 - Vytápění

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

390 274,96

D	D1	Práce a dodávky HSV					6 300,00	
D	D2	Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 300,00	
3	K	Pol1	Bourací práce a zednické přímoci zajistí stavba dle požadavku profese	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	

D	D3	Práce a dodávky PSV					383 974,96	
D	D4	Ústřední vytápění - technická místnost					105 290,00	
8	K	Pol2	Topná zkouška	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
9	K	Pol3	D+M Koaxiální odkouření 80/125 mm - 7m vč. střešní hlavice	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
10	K	Pol4	D+M Závěsný plynový kondenzační turbo kotel do 24kW, ohříváč TV 100 litrů	kpl	1,000	59 800,00	59 800,00	
11	K	Pol5	D+M MaR ekvitermní	kpl	2,000	6 300,00	12 600,00	
12	K	Pol6	D+M Expanzní nádoba 15litrů	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	
13	K	Pol7	Zaregulování systému	kpt	1,000	4 000,00	4 000,00	
14	K	Pol8	Přesun hmot pro technické místnosti v objektech v do 12 m	%			0,00	

D	D5	Ústřední vytápění - potrubí					97 919,61	
17	K	Pol9	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 + izolace tl.20mm	m	88,000	306,00	26 928,00	
18	K	Pol10	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 + izolace tl.20mm	m	70,000	339,00	23 730,00	
19	K	Pol11	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 + izolace tl.20mm	m	55,000	374,00	20 570,00	
20	K	Pol12	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1 + izolace tl.20mm	m	38,000	527,00	20 026,00	
21	K	Pol13	Zkouška těsnosti potrubí	m	251,000	13,00	3 263,00	
22	K	Pol14	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	945,170	3,60	3 402,61	

D	D5	Ústřední vytápění - potrubí					0,00	
D	D6	Ústřední vytápění - armatury					40 561,32	
25	K	Pol15	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	120,000	80,00	9 600,00	
26	K	Pol16	Termostatická hlavice antivandal	kus	22,000	530,00	11 660,00	
27	K	Pol17	Vekolux rohový vč. plastové bílé krytky	kus	20,000	510,00	10 200,00	
28	K	Pol18	Ventil term.1/2 rohový (přímý)	kus	2,000	490,00	980,00	
29	K	Pol19	Rohové r šroubení DN 15	kus	4,000	115,00	460,00	
30	K	Pol20	Svěrné šroubení	kus	44,000	72,00	3 168,00	
31	K	Pol21	D+M AOV ventil	kus	4,000	141,00	564,00	
32	K	Pol22	D+M Vypouštěcí ventil DN15	kus	10,000	130,00	1 300,00	
33	K	Pol23	D+M KK25	kus	3,000	543,00	1 629,00	
34	K	Pol24	D+M F25	kus	1,000	497,00	497,00	
35	K	Pol25	D+M ZV25	kus	1,000	382,00	382,00	
36	K	Pol26	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	404,400	0,30	121,32	

D	D7	Ústřední vytápění - otopná tělesa					140 204,03	
39	K	Pol27	Montáž otopných těles panelových / žebříkových	kus	22,000	450,00	9 900,00	
40	K	Pol28	OT š.100mm, v.600mm, d.400mm, Q=337W	kus	4,000	3 970,00	15 880,00	
41	K	Pol29	OT š.100mm, v.600mm, d.500mm, Q=422W	kus	1,000	4 257,00	4 257,00	
42	K	Pol30	OT š.100mm, v.600mm, d.600mm, Q=623W	kus	1,000	4 548,00	4 548,00	
43	K	Pol31	OT š.100mm, v.600mm, d.700mm, Q=485W	kus	1,000	4 839,00	4 839,00	
44	K	Pol32	OT š.100mm, v.600mm, d.800mm, Q=674W	kus	1,000	5 125,00	5 125,00	
45	K	Pol33	OT š.100mm, v.600mm, d.900mm, Q=935W	kus	1,000	5 416,00	5 416,00	
46	K	Pol34	OT š.100mm, v.600mm, d.1110mm, Q=927W	kus	3,000	5 993,00	17 979,00	
47	K	Pol35	OT š.100mm, v.600mm, d.1200mm, Q=1011W	kus	3,000	6 285,00	18 855,00	
48	K	Pol36	OT š.100mm, v.600mm, d.1400mm, Q=1179W	kus	1,000	6 886,00	6 886,00	
49	K	Pol37	OT š.100mm, v.600mm, d.1600mm, Q=1348W	kus	1,000	7 439,00	7 439,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol38	OT š.100mm, v.600mm, d.1800mm, Q=1516W	kus	2,000	8 022,00	16 044,00	
51	K	Pol39	OT š.100mm, v.600mm, d.2600mm, Q=2699W	kus	1,000	10 341,00	10 341,00	
52	K	Pol40	ŽEBŘÍK š.450mm, v.1820mm, Q=321W	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
53	K	Pol41	ŽEBŘÍK š.750mm, v.1820mm, Q=496W	kus	1,000	4 019,00	4 019,00	
54	K	Pol42	Demontáž a likvidace stávajících otopných těles	kus	9,000	220,00	1 980,00	
55	K	Pol43	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 369,180	2,40	3 286,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014
Objekt:

SOB04 - Plynová zařízení

KSO:
Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

Zadavatel:
Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:
STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 26007835
DIČ: CZ26007835

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 113,09
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 113,09 0,00	21,00% 15,00%	8 633,75 0,00
Cena s DPH			
v CZK			49 746,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB04 - Plynová zařízení

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 113,09

D1 - Práce a dodávky HSV

3 000,00

D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 000,00

D3 - Práce a dodávky PSV

38 113,09

D4 - Domovní plynovod

38 113,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB04 - Plynová zařízení

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel: Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

41 113,09

D D1 Práce a dodávky HSV 3 000,00

D D2 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 000,00

3	K	Pol1	Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

D D3 Práce a dodávky PSV 38 113,09

D D4 Domovní plynovod 38 113,09

8	K	Pol2	D+M Potrubí ocel DN32 bralen	m	5,000	490,00	2 450,00	
9	K	Pol3	D+M Potrubí Cu 22	m	2,000	424,00	848,00	
10	K	Pol4	D+M Potrubí Cu 28	m	38,000	577,00	21 926,00	
11	K	Pol5	Nátěr potrubí	m	2,000	112,00	224,00	
12	K	Pol6	Napuštění rozvodu rozvodu	kus	1,000	600,00	600,00	
13	K	Pol7	D+M Chránička do DN50	m	2,000	230,00	460,00	
14	K	Pol8	Nosný materiál	kg	15,000	39,00	585,00	
15	K	Pol9	D+M Kohout kulový přímý do G3/4" vč. klíče a hadice	kus	1,000	310,00	310,00	
16	K	Pol10	Uvedení plynového spotřebiče do provozu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	K	Pol11	Revize a tlaková zkouška	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
18	K	Pol12	Součinnost s RWE	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
19	K	Pol13	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	370,030	3,00	1 110,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB05 - Plyn vnější

KSO:

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			20 593,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 593,62	21,00%	4 324,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 918,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB05 - Plyn vnější

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum:

21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 593,62

D1 - Zemní práce

5 345,50

D2 - Domovní plynovod vnější

15 248,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB05 - Plyn vnější

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum:

21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 593,62

D1		Zemní práce					5 345,50	
2	K	Pol14	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	391,00	1 564,00	
3	K	Pol15	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,000	121,00	484,00	
4	K	Pol16	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	49,00	196,00	
5	K	Pol17	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	1,500	16,00	24,00	
6	K	Pol18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,500	86,00	215,00	
7	K	Pol19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,500	239,00	597,50	
8	K	Pol20	Štěrkošek frakce 0-16 B	t	3,000	320,00	960,00	
9	K	Pol21	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkošedě	m3	1,500	870,00	1 305,00	

D2		Domovní plynovod vnější					15 248,12	
11	K	Pol22	D+M Potrubí NTL IPE d40	m	8,000	340,00	2 720,00	
12	K	Pol23	D+M Folie	m	8,000	17,00	136,00	
13	K	Pol24	D+M CYY 1,5mm2	m	12,000	32,00	384,00	
14	K	Pol25	D+M Bralen DN40	bm	1,000	520,00	520,00	
15	K	Pol26	Přechodka ocel / PE	kus	2,000	322,00	644,00	
16	K	Pol27	Napojení na HUP	kpt	1,000	1 200,00	1 200,00	
17	K	Pol28	D+M Vystrojení HUP (regulátor B6, uzávěr, rozpěrka, rámeček, štítek)	kpt	1,000	5 600,00	5 600,00	
18	K	Pol29	Zkouška těsnosti potrubí plynovodu, tlaková zkouška	kpl	1,000	600,00	600,00	
19	K	Pol30	Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	Pol31	Přesun hmot	%	148,040	3,00	444,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB06 - Plynovodní přípojka

KSO:

Místo: OOP Sobotka,Boleslavská 329

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 869,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 869,41 0,00	21,00% 15,00%	15 512,58 0,00
Cena s DPH			89 381,99
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB06 - Plynovodní přípojka

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 869,41

D1 - Zemní práce

29 095,50

D2 - Domovní plynovod vnější

44 773,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB06 - Plynovodní přípojka

Místo:

OOP Sobotka,Boleslavská 329

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

73 869,41

D		D1	Zemní práce						29 095,50
2	K	Pol14	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	450,00	2 025,00		
3	K	Pol15	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,500	130,00	585,00		
4	K	Pol16	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	65,00	292,50		
5	K	Pol17	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	1,500	22,00	33,00		
6	K	Pol18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,000	120,00	360,00		
7	K	Pol19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	250,00	750,00		
8	K	Pol20	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	3,000	350,00	1 050,00		
9	K	Pol21	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,500	1 000,00	1 500,00		
10	K	Pol32	Vybourání živичného povrchu včetně podloží	m2	5,000	200,00	1 000,00		
11	K	Pol33	Nový živичný povrch včetně kufru	m2	5,000	1 200,00	6 000,00		
12	K	Pol34	Dopravní značení	kpt	1,000	7 000,00	7 000,00		
13	K	Pol35	Zábor komunikace	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00		
14	K	Pol36	Vytyčení stávajících sítí	kpt	1,000	6 000,00	6 000,00		

D		D2	Domovní plynovod vnější						44 773,91
16	K	Pol37	D+M Potrubí STL IPE d32 s ochrannou vrstvou	m	6,000	630,00	3 780,00		
17	K	Pol23	D+M Folie	m	4,000	17,00	68,00		
18	K	Pol24	D+M CYY 1,5mm2	m	15,000	32,00	480,00		
19	K	Pol38	D+M Koleno PE d32	bm	1,000	240,00	240,00		
20	K	Pol39	Konzole	kus	1,000	180,00	180,00		
21	K	Pol40	D+M Kohout kulový přímý do G1" vč. klíče HUP	kus	1,000	580,00	580,00		
22	K	Pol41	D+M Sloupek HUP (stavebnicový včetně stavební připravenosti), štítek	kus	1,000	11 400,00	11 400,00		
23	K	Pol42	Navrtávací DAA kit d160/d63	kus	1,000	6 125,00	6 125,00		
24	K	Pol11	Revize a tlaková zkouška	kus	1,000	9 000,00	9 000,00		
25	K	Pol43	Součinnost a práce RWE	kus	1,000	12 000,00	12 000,00		
26	K	Pol13	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	438,530	2,10	920,91		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB07 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Křp KhK Ulřichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 060,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 060,13	21,00%	12 402,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 462,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	59 060,13
21-M - Elektromontáže	35 617,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 900,00
R54 - ROZVADĚČ RE	9 771,60
Z - Přírážky dle pravidel "M"	3 771,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

59 060,13

D 21-M		Elektromontáže			35 617,48			
1	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	3,000	21,00	63,00	
2	K	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	18,000	44,00	792,00	
3	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	6,000	48,00	288,00	
4	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	4,000	99,00	396,00	
5	K	210010326	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ D9125 5x2,5mm2	kus	1,000	102,00	102,00	
6	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	48,00	288,00	
7	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	54,00	864,00	
8	K	210110041	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	KUS	2,000	92,00	184,00	
9	K	210110045	Spínač zapuštěný střídavý	KUS	1,000	93,00	93,00	
10	K	210110054	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-6 -dvojitý střídavý	kus	1,000	99,00	99,00	
11	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	103,00	206,00	
12	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	305,00	305,00	
13	K	210191504	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000	788,00	788,00	
14	K	210191505	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 3 až 5/1	kus	1,000	861,00	861,00	
15	K	210195005	Montáž prostorového termostatu	kus	1,000	278,00	278,00	
16	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	6,000	504,00	3 024,00	
17	K	210800101	Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít	m	15,000	20,00	300,00	
18	K	210800105	Kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omít	m	76,000	20,00	1 520,00	
19	K	210800115	Kabel CYKY 750V 5x1,5 ulož pod omít	m	8,000	20,00	160,00	
20	K	210800114	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x16 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	15,000	28,00	420,00	
21	K	211010002	Osazení HM 8	KUS	46,000	16,00	736,00	
22	M	341110000	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2	M	15,750	10,00	157,50	
23	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2	M	18,900	11,00	207,90	
24	M	341110302	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2	M	60,900	11,00	669,90	
25	M	341110900	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5mm2	M	8,400	17,00	142,80	
26	M	341110800	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	15,750	146,00	2 299,50	
27	M	345355120	spínač jednopólový 10A	KUS	2,000	129,00	258,00	
28	M	345356920	přepínač střídavý 10A	KUS	1,000	135,00	135,00	
29	M	345357930	přepínač střídavý dvojitý 10A	KUS	1,000	203,00	203,00	
30	M	345514100	zásuvka polozapuštěná 10/ 16A B1 s clonkami	KUS	2,000	130,00	260,00	
31	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	3,150	9,00	28,35	
32	M	345721140	lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22	m	18,900	27,00	510,30	
33	M	405412450	Pokojev termostat programovatelný s týdenním programem	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	
34	M	345715180	krabice univerzální z PH KU 68/2-1901	KUS	6,000	7,00	42,00	
35	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	1,000	42,00	42,00	
36	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	3,000	50,00	150,00	
37	M	357117050	Prázdná plastová skříň přípojková SS102	kus	1,000	6 390,00	6 390,00	
38	M	348160029	Zářivka 2x28 strop. s prizmat. krytem basic 216 EVG IP20	ks	6,000	1 350,00	8 100,00	
39	M	357117160	skříň přípojková plastová SP100 3x100A provedení B	kus	1,000	964,00	964,00	
40	K	213000005	Podružný materiál	%	216,823	10,00	2 168,23	

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby			9 900,00			
41	K	470000001	Demontáž elektroinstalace	hod	10,000	300,00	3 000,00	
42	K	470000003	Seznámení s obsluhou	hod	2,000	300,00	600,00	
43	K	470000009	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	300,00	1 200,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	470000011	Příprava na zkušební provoz	hod	2,000	300,00	600,00	
45	K	470000012	Komplexní vyzkoušení	hod	2,000	300,00	600,00	
46	K	470000019	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	300,00	900,00	
47	K	470000056	Výchozí revize	hod	10,000	300,00	3 000,00	

D R54 ROZVADĚČ RE 9 771,60

48	K	200000287	Typový elektroměrová oceloplechová rozvodnice pod amítu U7 EMR2 530x645x230mm	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
49	K	200003167	Jistič 1 pól. F&G L7 - 4/1/C	ks	1,000	123,00	123,00	
50	K	200003265	Jistič 3 pól. F&G L7 - 25/3/B	ks	1,000	520,00	520,00	
51	K	200009081	Montáž rozvaděče	%	81,430	20,00	1 628,60	

D Z Přírážky dle pravidel "M" 3 771,05

52	K	213000000	PPV	%	356,175	3,00	1 068,52	
53	K	213000003	Mimostaveništní doprava	%	356,175	3,00	1 068,52	
54	K	213000004	Přesun hmot	%	453,891	3,60	1 634,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. Žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB08 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Křp KhK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26007835

DIČ:

CZ26007835

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 740,82

DPH základní
snížená

Základ daně

33 740,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 085,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 826,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Bolešlavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB08 - Hromosvod

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hrade

Uchazeč:

STAVBY KOTÁTKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	33 740,82
21-M - Elektromontáže	29 506,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 703,00
947 - Hodinová zúčtovací sazba	2 000,00
Z - Přírážky dle pravidel "M"	531,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu KŘP KHK-OOP Sobotka ,Boleslavská 329-příprava pro podání proj. žádosti ŽP 2014

Objekt:

SOB08 - Hromosvod

Místo:

Datum: 21.08.2018

Zadavatel:

Křp KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč:

STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

33 740,82

D 21-M		Elektromontáže			29 506,70			
1	K	210220010	Nátěr zemnic pásku do 120 mm ²	M	1,000	35,00	35,00	
2	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M	6,000	39,00	234,00	
3	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	130,000	108,00	14 040,00	
4	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	73,000	60,00	4 380,00	
5	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	20,000	88,00	1 760,00	
6	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	2,000	404,00	808,00	
7	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	4,000	242,00	968,00	
8	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	7,000	79,00	553,00	
9	M	246172200	Asfaltový nátěr SA10	KG	3,000	60,00	180,00	
10	M	354411215	Vodič uzemňovací FeZn d=8mm	kg	68,250	34,00	2 320,50	
11	M	354411216	Vodič uzemňovací FeZn d=10mm	kg	4,410	42,00	185,22	
12	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	KUS	7,000	17,00	119,00	
13	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	KUS	73,000	7,00	511,00	
14	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	KUS	6,000	14,00	84,00	
15	M	354419980	svorka ST10 na potrubí 50 - 100 mm	kus	1,000	13,00	13,00	
16	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	KUS	4,000	23,00	92,00	
17	M	354418400	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU	kus	8,000	24,00	192,00	
18	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	4,000	157,00	628,00	
19	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm	KUS	20,000	14,00	280,00	
20	M	354415400	podpěra vedení PV21 na ploché střeše 100 mm	KUS	8,000	16,00	128,00	
21	M	354415500	podpěra vedení PV22 na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	10,000	14,00	140,00	
22	M	354415700	podpěra vedení PV24 na plechové střeše 110mm	KUS	35,000	22,00	770,00	
23	M	354420900	tyč zemnicí ZT2,0	kus	2,000	390,00	780,00	
24	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	2,000	25,00	50,00	
25	M	354419260	Označovací štítek	kus	12,000	5,00	60,00	
26	K	213000005	Podružný materiál	%	65,327	3,00	195,98	

D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			1 703,00			
27	K	460200163	Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3	m	5,000	260,00	1 300,00	
28	K	460560163	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3	m	5,000	75,00	375,00	
29	K	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m ²	1,750	16,00	28,00	

D 947		Hodinová zúčtovací sazba			2 000,00			
30	K	470000054	Výchozí revize	hod	5,000	400,00	2 000,00	

D Z		Přirážky dle pravidel "M"			531,12			
31	K	213000002	PPV	%	295,067	1,80	531,12	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-77064-22/ČJ-2018-0500NE-VZ

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Sobotka, Boleslavská, čp. 329 CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466“

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo:

Stavební povolení č.j. MV-61888-3/OSM-2017 ze dne 14. července 2017



MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
stavební úřad
P. O. Box 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-61888-3/OSM-2017



MVCRX03K3XI6
prvotní identifikátor

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 21.8.2017



Praha 14. července 2017

Počet listů:

Podle rozdělovníku

014V12200 6140 - KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava
pro podání projektové žádosti ŽP 2014 + - stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Dne 2.5.2017 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „**KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014 +**“, na pozemku parcelního čísla st. 491 v katastrálním území Sobotka, obec Sobotka, okres Jičín. Pozemek (včetně stavby č.p. 329) je zapsán na LV 846 pro ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto: stavba

**„KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava pro podání
projektové žádosti ŽP 2014 +“,**

Boleslavská č.p. 329, Sobotka,

na pozemku parcelního čísla st. 491 v katastrálním území Sobotka, obec Sobotka,
okres Jičín,

která zahrnuje zejména stavební úpravy spočívající v zateplení fasády včetně zateplení stropu nad 2. NP, výměnu střešního pláště, výměnu výplní otvorů a nový rozvod ústředního topení (stavebními úpravami budou dotčeny stávající obvodové konstrukce),

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014 +“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a související spisové dokumentace. Projekt stavby zpracovala společnost Obchodní projekt v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ 25297066, hlavní projektant Ing. Pavel Michálek, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 120217, Ing. Zdeněk Balcar, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0602342, „Požárně bezpečnostní řešení“ Jakub Seidl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0602368, „Energetický posudek“ Ing. Jindra Novotná, energetický auditor č. 243, evidenční číslo EP 42617.0, v 10/2016.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
4. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze k archivaci před zahájením stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
6. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmí být znečišťovány veřejné

komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.

8. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
10. Před zahájením zemních prací musí být výtýčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí být dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
11. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze povinen:
 - oznámit předem termín zahájení stavby,
 - ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem):
 1. prohlídka - po dokončení zateplovacího systému stavby,
 - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
12. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
13. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
14. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
15. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
16. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.

17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kromě řešení odsouhlaseného stavebním úřadem, dle ustanovení § 2 odst. 2 citované vyhlášky, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
19. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o:
 - Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, Hradec Králové, č.j. 14818/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 1.6.2017,
 - Ministerstvo vnitra ČR, odbor zdravotnického zabezpečení, odd. ochrany veřejného zdraví, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, č.j. MV-16259-2/OZZ-2017 ze dne 31.1.2017,
 - Drážní úřad, Stavební sekce – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, č.j. MP-SOP1012/17-2/PI DUCR-28443/17/PI ze dne 18.5.2017,
 - Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, OMŘTČ, č.j. MV-4267-3/OSM-2017 ze dne 19.4.2017, včetně příloh.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součástí projektové a spisové dokumentace.

20. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebníků doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
21. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
22. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
23. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
24. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31. 12. 2019.
25. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
26. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

27. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
28. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
29. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán.
30. Stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

- 1) ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545 (stavebník, vlastník)
- 2) ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 (vlastník dopravní infrastruktury - ochranné pásmo dráhy)
- 3) Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, IČ 00272124 (vlastník sousedního pozemku)
- 4) Dlabačová [redacted] Přerov nad Labem č.p. 388, 289 16 Přerov nad Labem (vlastník sousedního pozemku)
- 5) Bázlerová [redacted] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka (vlastník sousedního pozemku)
- 6) Chrupa [redacted] Na Závisti 641, 507 43 Sobotka (vlastník sousedního pozemku)
- 7) Čubanová [redacted] U Kasáren 1376, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav (vlastník sousedního pozemku)
- 8) Fejfarová [redacted] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka (vlastník sousedního pozemku)
- 9) Jansová [redacted] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka (vlastník sousedního pozemku)
- 10) Příkryl [redacted] Libuň č.p. 172, 507 15 Libuň (vlastník sousedního pozemku)

O d ů v o d n ě n í :

Dne 2.5.2017 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014 +“, na pozemku

parcelního čísla st. 491 v katastrálním území Sobotka, obec Sobotka, okres Jičín. Dnem podání bylo stavební řízení zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší stavebníku, vlastníku stavby a pozemku parcelního čísla st. 491, vlastníkům sousedních pozemků a vlastníku dopravní infrastruktury, vše v katastrálním území Sobotka, obec Sobotka, okres Jičín. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze opatřením ze dne 6.6.2017 pod č.j. MV-61888-2/OSM-2017 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu „KŘP KHk - OOP Sobotka, Boleslavská 329 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014 +“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i od ohledání na místě.

Předmětné stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze dne 2.5.2017 a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, že realizací stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení požadované stavby, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu **má odkladný účinek.**

Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.

Rozklad proti rozhodnutí se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



ministrský rada
vedoucí oddělení




Vyřizuje:

tel.:

mobíl:

e-mail:



Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, **je poplatník o s v o b o z e n .**

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení:

- 1) Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OSNM, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, ID urnai6d
- 2) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, ID: uccchjm
- 3) Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, ID: p2wbqb6
- 4) Dlabačová [REDACTED] Přerov nad Labem č.p. 388, 289 16 Přerov nad Labem
- 5) Bázlerová [REDACTED] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka
- 6) Chrupa [REDACTED] Na Závisti 641, 507 43 Sobotka
- 7) Čubánová [REDACTED] U Kasáren 1376, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
- 8) Fejfarová [REDACTED] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka
- 9) Jansová [REDACTED] Boleslavská 328, 507 43 Sobotka
- 10) Příkryl [REDACTED] Libuň č.p. 172, 507 15 Libuň

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR v Praze



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-77064-22/ČJ-2018-0500NE-VZ

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Sobotka, Boleslavská, čp. 329 CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466“

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo:

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Sobotka

Rok	2018				2019									
Měsíc	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	
Týden														
Ozn. objektu	Název													
Předání staveniště	1.11.													
SOB01	Vlastní objekt													
SOB02	ZTI													
SOB03	ÚT													
SOB04	Plynové zařízení													
SOB05	Plyn vnější													
SOB06	Plynovodní přípojka													
SOB07	Elektroinstalace													
SOB08	Hromosvod													
Převzetí díla + odstranění vad a nedodělků													30.11.	
Časové čerpání financí (MĚSÍČNÍ)	0,00 Kč	0,00 Kč	30.676,98	41.113,09	390.274,96	20.593,62	132.928,54	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33.740,62	2.602.120,96	0,00 Kč	
Časové čerpání financí (ROČNÍ)	0,00 Kč		3.251.449,97											

