

Oprava veřejného osvětlení - rekapitulace	
	Cena bez DPH
Elektromontáže	217 430,52 Kč
Úprava napáječe	9 717,64 Kč
Svítlidla na budově věže a skladu	24 875,87 Kč
Zemní práce	106 869,98 Kč
Celkem bez DPH	358 894,00 Kč
DPH (21%)	75 367,74 Kč
Celkem s DPH	434 261,74 Kč

Oprava veřejného osvětlení								
Elektromontáže								
Název položky	Jedn	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem	
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	85						
Kabel CYKY 4BX10	m	290						
Trubka PE 50	m	240						
Vodič zemnicí FeZn 10	m	260						
Svorka hromosvodná SP 1	ks	7						
Výložník G2 1000/90st	ks	2						
Svítilno PHILIPS BRP 102 LED 75/740 4000K 56W	ks	9						
Stožár ocel Zn GA 7 114/89/76	ks	7						
Výložník G1 1000	ks	5						
Svorkovnice stožárová IP43	ks	7						
Svorka hromosvod. SS	ks	14						
Vypnutí vedení, zajištění, opětovné zapnutí	ks	1						
Označení sv. Bodu	ks	7						
Připojení v rozvaděči RVO	ks	1						
Demontáž stávajícího VO vč. Odvozu a likvidace	ks	13						
Výchozí revize elektro, plán skutečného provedení	ks	1						
							Mezísoučet	217 430,52
Úprava napáječe								
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	30						
Vačkový přepínač IP65 1-0-2 GX 1611P	ks	1						
Lišta LV 20x20	m	10						
Lišta DIN TS 35/7,5	m	1						
Stykač EATON ZSCH 40/40	ks	1						
Jistič jednopólový PL7 B16 /1	ks	3						
Soumrakový spínač SOU 1/230	ks	1						
Svorka RSA 10	ks	4						
Nulový můstek N10	ks	1						
Jistič 3fázový PL7 B20/3	ks	1						
Jistič jednofázový PL7 B2/1	ks	1						
Úprava rozvaděčového pole	pol	1						
Vodič CY6	m	10						
							Mezísoučet	9 717,64
Svítilna na budově věže a skladu								
Název položky	Jedn	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem	
Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně	m	55						
Skříň plastová ACQUA 3908 IP65 8mod	ks	1						
Lišta LV 20x20	m	45						
Držák VO nástěnný MODUS vč. Kotvení	ks	2						
Stykač EATON ZSCH 40/40	ks	1						
Jistič jednopólový PL7 B10 /1	ks	2						
Soumrakový spínač SOU 1/230	ks	1						
Svorka RSA 10	ks	4						
Nulový můstek N10	ks	1						
Jistič 1fázový PL7 B16/1	ks	1						
Jistič jednofázový PL7 B2/1	ks	1						
Přepínač ovládní AUT-0-RUC S16 G1	ks	1						
Svítilno LED BRP 102 75/40 56W 4000K 7500lm	ks	3	668,14	9 160,70	9 828,84	9 828,20	11 524,57	
							Mezísoučet	24 875,87
							součet	
Zemní práce								
Název položky	Jedn	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem	
Vytýčení trasy kabelového vedení	km	0,1						
Vytýčení podzemních sítí	ks	1						
Pouzdrový základ stožáru	ks	7						
Výkop rýhy 35/80 zem tř.4 strojně	m	240						
Zřízení kab.lože 20 cm nad kabel bez zakrytí kabelu	m	240						
Záhm rýh strojně ve volném terénu vč.úpravy terénu	m3	39						
Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	240						
Výkop jámy pro stožár	ks	7						
Odvoz zeminy do 1km	m3	4						
Hutnění zeminy	m3	39						
Protážení kabelu kabelovým kanálem	m	10						
Průraz zdi beton. Do 20cm vč. Utěsnnění kabelu	ks	1						
Demontáž litinových skříní vč. Vývodů	pol	1						
							Mezísoučet	106 869,98