

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 352/2016/4/41/1 ze dne 23. 8. 2016

Objednatel: **Moravské zemské muzeum,**
se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno
zastoupené panem Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ : 00094862
DIČ : CZ00094862
Bankovní spojení : KB Brno - Město
Číslo účtu : 4138621/0100

Zhotovitel: **KROS – stav, a.s.**
se sídlem Brno, Körnerova 7, č.p. 455, PSČ 602 00
zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Smolka, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Petr Huňar
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 205 4666 309 / 0800
IČ : 26227657
DIČ : CZ26227657

I.

V souladu s Čl. 4, bod 4.4 a Čl. 10, bod 10.3 Smlouvy o dílo č. 352/2016/4/41/1 ze dne 23. 8. 2016 (dále jen smlouva) na plnění zakázky „MZM – stavební opravy objektů v centru města“ uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu zvýšeného objemu prací, který vyplynul ze skrytých skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel objektivně předpokládat (změna trasy ve výkopu včetně úpravy kanálů pro vedení teplovodu, provedení chrániček na stávající kabeláže, bourání podkladní vrstvy betonu o tl.20 cm a její zpětné provedení).

Dosavadní text článku 4. „Cena díla“ bod 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

„Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 4.8.2016 a 20.10.2016 a činí:

cena bez DPH 1 483 527
DPH 21% 311 541,-

Sjednaná cena vyplynula z níže uvedených položek:

cena sjednaná ve smlouvě	1 397 959,- Kč
navýšení	85 568,- Kč

Nedílnou součástí Dodatku je cenová nabídka.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne

KROS – stav, a.s.
Lubomír Smolka, předseda představenstva



V Brně dne

26 -10- 2016

Moravské zemské muzeum
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

1



Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz

3


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	MZM - oprava topného a vodovodní	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	MZM - oprava topného a vodovodního potrubí		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
MZM top	MZM - oprava topného a vodovodního potrubí		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo MZM top
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	225 868	Ztížené výrobní podmínky
			18 024
Z	PSV celkem	134 614	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	360 481	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		360 481	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	378 505	Ostatní náklady celkem
			18 024

Celkem za dodatečné stavebné práce bez DPH 85 568

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p style="font-size: small; text-align: center;">KROS s.r.o. KORNEROVA 7, 602 00 BRNO Tel: 545 213 073, Tel.: 545 213 252 IČO: 026227657</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	378 505 Kč
DPH	21,0 %	79 486 Kč
Základ pro DPH dodatečné stavební práce	21,0 %	85 568 Kč
DPH	21,0 %	17 969 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		561 528 Kč

Poznámka :

Stavba :	MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potrubí	Rozpočet : 1
Objekt :	1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí	MZM - oprava topného a vodovodního p

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 314	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	27 636	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 338	0	0	0	0
5 Komunikace	20 235	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 094	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 480	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	639	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	35 842	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 590	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	499	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	134 115	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	47 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	225 868	134 614	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	360 481	18 024
Oborová přírážka	0	0,0	360 481	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	360 481	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	360 481	0
Zařízení staveniště	0	0,0	360 481	0
Provoz investora	0	0,0	360 481	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	360 481	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	360 481	0
CELKEM VRN				18 024

Celkem za dodatečné stavebné práce bez DPH

85 567,97

Položkový rozpočet

Stavba :		MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potrubí		Rozpočet: 1		MZM - oprava topného a vodovodního potrubí		Dodatečné stavební práce	
Objekt :		1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce									
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho 2*15	m2	30,00	99,90	2 997,00		99,90	
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 15*1*1,5	m3	22,50	444,00	9 990,00		444,00	
3	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 2	m3	2,00	5 000,00	10 000,00		5 000,00	
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 15*1*1,5	m3	22,50	1 173,00	26 392,50		1 173,00	
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 rybárna: 1*1,5*1,2	m3	1,80	1 547,00	2 784,60		1 547,00	
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 15*1,5*2	m2	45,00	91,70	4 126,50		91,70	
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m 15*1,5*2	m2	45,00	20,00	900,00		20,00	
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,80	885,00	1 593,00		885,00	
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 1,8+15*0,3	m3	6,30	250,50	1 578,15	16,20	250,50	4 058,10
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m	m3	6,30	15,00	94,50	16,20	15,00	243,00
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 1,2*15*1+1,8	m3	19,80	297,50	5 890,50		297,50	
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 15*1	m2	15,00	5,10	76,50		5,10	
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 6,3*2	t	12,60	130,00	1 638,00	32,40	130,00	4 212,00
14	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 v kotelně: 1,8*2	t	3,60	348,00	1 252,80		348,00	
Celkem za 1 Zemní práce						69 314,05			8 513,10
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
15	310238411RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	5,60	4 935,00	27 636,00		4 935,00	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						27 636,00			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
16	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm 15/0,3/2	kus	25,00	173,50	4 337,50		173,50	
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						4 337,50			
Díl: 5 Komunikace									
17	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	30,00	132,00	3 960,00		132,00	
18	564851111R00	Podklad ze štěrku dle pož. zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,00	158,50	4 755,00		158,50	
19	591111000U00	Kladení dlažby z kostek kam velkých	m2	30,00	339,00	10 170,00		339,00	
20	596215064R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 10cm, drt, do 50 m2	m2	30,00	45,00	1 350,00		45,00	
Celkem za 5 Komunikace						20 235,00			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
21	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,20	493,00	98,60		493,00	
22	631416212R00	Mazanina betonová, tloušťka 8 - 12 cm	m3	0,20	5 865,00	1 173,00		5 865,00	
23	632417104R00	Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	2,00	434,00	868,00		434,00	
24	631320032RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	2,00	477,00	954,00		477,00	
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 093,60			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
25	952901114R00	Výčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	50,00	89,60	4 480,00		89,60	
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 480,00			
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
26	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem 1*1*0,1*2	m3	0,20	3 195,00	639,00		3 195,00	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						639,00			
Díl: 97 Prorážení otvorů									
27	971028591R00	Výbournání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, nad 90 cm 2,2*2*1+1,2*1*1	m3	5,60	2 445,00	13 692,00		2 445,00	
28	975022441R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 90 cm do 3 m 2*2+1	m	5,00	4 430,00	22 150,00		4 430,00	
Celkem za 97 Prorážení otvorů						35 842,00			
Díl: 99 Stavební přesun hmot									
29	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,28	305,00	12 590,22	46,11	305,00	14 063,55
Celkem za 99 Stavební přesun hmot						12 590,22			14 063,55
Díl: 711 Izolace proti vodě									
30	711140014RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1 x ALP, 1 x Foalbit S	m2	2,00	249,50	499,00		249,50	
Celkem za 711 Izolace proti vodě						499,00			
Díl: 722 Vnitřní vodovod									
31	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 2*30+20	m	80,00	62,40	4 992,00		62,40	
32	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100	m	68,00	87,00	5 916,00		87,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potrubí	Rozpočet: 1	Dodatečné stavební práce
Objekt :	1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí	MZM - oprava topného a vodovodního potrubí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*30+8		68,00					
33	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	8,00	29,20	233,60		29,20	
34	722100005RAB	Topení, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana ochrana potrubí pouzdrém Mirelon 23+2*28	m	79,00	915,00	72 285,00		915,00	
				79,00					
35	722200004RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon 2*32	m	64,00	792,00	50 688,00		792,00	
				64,00					
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				134 114,60			
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
36	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	27,56	364,00	10 030,59		364,00	
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,56	172,00	4 739,73	12,24	172,00	2 105,28
38	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	523,57	18,40	9 633,77	232,56	18,40	4 279,10
39	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	27,56	207,00	5 704,21	12,24	207,00	2 533,68
40	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	110,23	89,60	9 876,27	48,96	89,60	4 386,82
41	979999999R00	Poplatek za skládku	t	27,56	280,00	7 715,84	12,24	280,00	3 427,20
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				47 700,41			16 732,08
Díl: 1	Zemní práce								
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Podkladní konstrukce rozebírané komunikace : 9,0*1,5+6,0*1,5	m2				22,50000	632,00	14 220,00
							22,50000		
2	58330002.AR	Zemina stabilizační Černovice - nedeklarováno, vč.dovozu Dovoz zeminy pro zásyp : 19,8*1,8	t				35,64000	246,00	8 767,44
							35,64000		
Celkem za		1 Zemní práce							22 987,44
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
3	38831777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop Obetonování chrániček stávajících kabelů : 2,5	m3				2,50000	2 855,00	7 137,50
							2,50000		
4	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop, omezený prostor, podélné navlečení Uložení stávajících odhalených kabelů do chrániček : 9,0*4	m				36,00000	118,80	4 276,80
							36,00000		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce							11 414,30
Díl: 5	Komunikace								
5	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm Nový podklad dlažby komunikace : 9,0*1,5+6,0*1,5	m2				22,50000	527,00	11 857,50
							22,50000		
Celkem za		5 Komunikace							11 857,50

Celkem za dodatečné stavební práce bez DPH


85 567,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0001.00	Lokální opravy objektů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0200	Lokální opravy objektů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-0133	MZM Lokální opravy objektů		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROXIMA projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PROXIMA projekt, s.r.o.			
Objednatel	MZM Brno, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	260 829	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	758 625	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 019 454	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 019 454	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 019 454	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		1 019 454 Kč
DPH	21,0 %		214 085 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 233 539 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet :	0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů		Lokální opravy objektů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	30 480	0	0	0	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	17 644	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	3 408	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	3 515	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	70 514	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	44 526	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 940	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	9 944	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	561	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 409	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	4 500	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	33 384	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	514 468	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	72 488	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	11 600	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	33 062	0	0	0
784	Malby	0	89 123	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 388	0	0	0	0
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	53 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		260 829	758 625	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 019 454	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 019 454	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 019 454	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 019 454	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 019 454	0
Provoz investora	0	0,0	1 019 454	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 019 454	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 019 454	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů	Lokální opravy objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	767914140R00	Zřízení ohrazení prostoru - oplocení v. 2,0m zřízení ohrazení prostoru okolo opravovaného kamene: kompletní provedení vč. dodávky materiálu: neprůhledné oplocení v. 2,0m vč. uzamykatelného vstupu do prostoru:(10,0+5,0)*2*2,0 (tj. zajištění prostoru proti vniknutí nepovolaných osob):	m2	60,00	425,00	25 500,00
2	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž a likvidace materiálu po dokončení prací:60,0	m2	60,00	83,00	4 980,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				30 480,00
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
3	262301171R00	Vrty pro injekční jehly průměru 16.0mm, dl. 150mm á 150mm Začátek provozního součtu 2,8/0,15*0,15 Konec provozního součtu 3,0	m	3,00	580,00	1 740,00
4	281601111R00	Injektáž MVh tlakem do 0.60 Mpa 20*15/60	h	5,00	1 280,00	6 400,00
5	281611113R00	Injekční směs MVh dle receptury v TZ 1,57*0,10*1000	l	157,00	38,00	5 966,00
6	28281131Rpol	Výroba a instalace měděných injekčních jehel (pakrů) s vyčištěním vrtů Začátek provozního součtu 2,8/0,15+1 Konec provozního součtu 20,0	kus	20,00	69,00	1 380,00
7	28281132Rpol	Demontáž injekčních jehel (pakrů) Začátek provozního součtu 2,8/0,15+1 Konec provozního součtu 20,0	kus	20,00	21,00	420,00
8	28947111Rpol	Hloubkové spárování zdiva š. spáry do 3 cm s použitím MVh NHL5	m	2,80	278,00	778,40
9	29930117Rpol	Zapravení ústí injekčních vrtů pomocí MVh	kus	20,00	48,00	960,00
Celkem za		28 Zpevňování hornin a konstrukcí				17 644,40
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
10	31023625Rpol	Dozdění lůžka hlavy na MVh NHL5 lokální doplnění jednotlivých cihel dozdění lůžka hlavy : lokální doplnění jednotlivých klínků cihel, cihly C Pp P20: vč. řezání cihel do potřebného klínovitého tvaru: zdění na maltu vápennou hydraulickou 5,0MPa: předpoklad rozsahu do 10ks:10	kus	10,00	340,80	3 408,00
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				3 408,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi Kap.nám.2:2,54*2+1,5	m	6,58	57,00	375,06
12	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových Kap.nám.8 - po SLP:20*0,5*5	m2	50,00	62,80	3 140,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				3 515,06
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů	Lokální opravy objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou očištění nároží:4,0	m2	4,00 4,00	118,00	472,00
14	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem očištění nároží:4,0 Diet. odhad:40 oprava u brány do Biskupského dv.:1	m2	45,00 4,00 40,00 1,00	114,00	5 130,00
15	620991121R00	Ochrana okolních ploch proti odstříku a zatečení při čištění tlak. vodou	m2	10,00	35,00	350,00
16	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 lokální doplnění omítek - bosáž:1,20 oprava u brány do Biskupského dv.:1	m2	2,20 1,20 1,00	728,60	1 602,92
17	602011121RT5	Omítka jádrová sanační, ručně tlušťka vrstvy 40 mm Diet. odhad:40	m2	40,00 40,00	834,60	33 384,00
18	602011151RT1	Štuk na stěnách sanační, ručně tlušťka vrstvy 3,5 mm Diet. odhad:40	m2	40,00 40,00	133,10	5 324,00
19	622424522R00	Oprava vněj. omítek IV,do 50%, štuk na 100% plochy roh Kap.Zel.:5*(2+2)	m2	20,00 20,00	459,30	9 186,00
20	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 lokální doplnění fasádního nátěru - bosáž:4,0 Diet. odhad po opravě omítek:40 oprava u brány do Biskupského dv.:1 roh Kap.Zel.:5*(2+2)	m2	65,00 4,00 40,00 1,00 20,00	209,00	13 585,00
21	625681013U00	Ochrana hroty 3řad š 20cm holubi	m	5,00	296,00	1 480,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				70 513,92
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
22	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m pro hřebenáče:15*10	m2	150,00 150,00	52,50	7 875,00
23	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	150,00	35,50	5 325,00
24	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	150,00	36,60	5 490,00
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 9*5*5	m2	225,00 225,00	103,40	23 265,00
26	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m Kap.nám. 8:2	sada	2,00 2,00	393,20	786,40
27	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	den	5,00	243,90	1 219,50
28	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada	2,00	282,60	565,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				44 526,10
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
29	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů průběžný a finální úklid ploch dotčených stavebními pracemi:10,0*5,0 Kap.nám.8:9*8*5	m2	410,00 50,00 360,00	34,00	13 940,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 940,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Diet. odhad:40 oprava u brány do Biskupského dv.:1	m2	41,00 40,00 1,00	43,70	1 791,70
31	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. Diet. odhad:40 oprava u brány do Biskupského dv.:1	m2	41,00 40,00 1,00	48,10	1 972,10
32	970-1	Demontáž loga na fasádě, vč.zapravení	kpl	1,00	6 180,00	6 180,00

Položkový rozpočet

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů	Lokální opravy objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kap.nám. 8:1		1,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 943,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 Kap.nám.2:1,5*2,54	m2	3,81 3,81	147,30	561,21
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				561,21
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,92	782,00	5 408,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 408,65
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	764-1	Oprava svodu	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 500,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
36	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	45,00	23,40	1 053,00
37	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	45,00	712,20	32 049,00
38	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,30	956,00	282,21
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				33 384,21
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
39	766-1	Dv. vně. dř. 2kř. - repase, kování, dokování samoz	kpl	1,00	62 800,00	62 800,00
40	766-2	Replika historických dveří Kap.nám. 8:1	kpl	1,00 1,00	280 000,00	280 000,00
41	766-3	Repase vstupních dveří Kap. nám.8 - boční dveře:2	kpl	2,00 2,00	58 425,00	116 850,00
42	766-4	Repase vstup. dveří 3 ze Zel. trhu do Spoř.:1	kpl	1,00 1,00	54 818,00	54 818,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				514 468,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
43	767-1	Držáky na vlajky, dod. a mtž., nerez	ks	4,00	3 200,00	12 800,00
44	767-2	Dveře autom., 1490/2540 Kap.nám.2:1	kpl	1,00 1,00	59 688,00	59 688,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				72 488,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
45	776-1	Čistící zóna textilní	m2	8,00	1 450,00	11 600,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				11 600,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
46	782-01	Očištění a revize poškozeného odrazníku očištění mikrotryskáním, omytí kartáčem a vodou: revize poškození a minulých oprav: kus:1	kus	1,00 1,00	4 985,00	4 985,00
47	782-02	Lepení odlomků	kus	1,00	8 675,00	8 675,00
48	782-03	Výměna kramle šetrné vyjmutí stávající poškozené kovové kotvy: náhrada kotvou nerezovou: kus:1	kus	1,00 1,00	4 200,00	4 200,00
49	782-04	Doplnění hmot hmotové doplnění minerálním tmelem: náhrada pískovcových vložek výdusky z umělého kamene: osazení hlavy na vápennou kaši: kus:1	kus	1,00 1,00	9 887,00	9 887,00
50	783-05	Zalítí spar, barevné retuše	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
51	998782201R00	Přesun hmot pro konstrukce z kamene, výšky do 6 m	%	271,70	3,00	815,10
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				33 062,10

Položkový rozpočet

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů	Lokální opravy objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
52	784498912R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	313,33	53,40	16 731,77
		1.NP:4,4*(9,6+1,95*2+1+1,95+1*2+0,4+1,35+2,95+1,75+8,81+2,7)-3*2,1		153,90		
		3.NP:3,9*(8,7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6		159,43		
53	784452942R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. místn. 5 m	m2	313,33	63,00	19 739,73
		Kap.nám. 8 -				
		1.NP:4,4*(9,6+1,95*2+1+1,95+1*2+0,4+1,35+2,95+1,75+8,81+2,7)-3*2,1		153,90		
		3.NP:3,9*(8,7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6		159,43		
54	784452941R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. míst. 3,8m	m2	425,82	60,50	25 761,81
		2.NP:3,75*(8,7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6		154,51		
		4.NP:3,05*(8,6+6+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+3)+8,6*3,1+3,5*1,6		132,45		
		5.NP:3*(9,3+6,3+2,5+3,5+0,45+8,8+1,2+2,8)+9,3*3+3,2*2		138,85		
55	784452945R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. schody 5 m	m2	76,65	63,60	4 874,94
		10,5*1,46*5		76,65		
56	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	425,82	51,70	22 014,64
		2.NP:3,75*(8,7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6		154,51		
		4.NP:3,05*(8,6+6+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+3)+8,6*3,1+3,5*1,6		132,45		
		5.NP:3*(9,3+6,3+2,5+3,5+0,45+8,8+1,2+2,8)+9,3*3+3,2*2		138,85		
Celkem za 784 Malby						89 122,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,18	246,50	1 031,60
58	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,37	145,50	1 217,83
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,18	172,00	719,82
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,59	15,10	884,70
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,18	210,00	878,84
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,37	23,40	195,86
63	979999999R00	Poplatek za skládku	t	4,18	587,60	2 459,09
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 387,73
Díl: OVN		Ostatní a vedlejší náklady				
64	001	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště - soubor:1		1,00		
		0				
		mobilní buňky, plechové sklady:				
		zřízení sociálních zařízení (např. chemické WC):				
		vytýčení stávajících IS - při předání staveniště budou objednatelem zhotoviteli:				
		předány veškeré IS nalézající se v prostoru staveniště:				
		sítě v prostoru stavby nesmazatelně a viditelně označit:				
		zařízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby:				
		průběžný úklid prostoru staveniště a veřejných komunikací :				
		znečištěných např. při výjezdu vozidel ze staveniště:				
		zajištění místnosti pro umožnění výkonu TDI, AD, SÚ:				
		apod.:				
65	002	Zábory veřejných ploch - chodník	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
		zábory ploch - soubor:1		1,00		
66	003	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
		soubor :1		1,00		
		veškeré nutné dočasné dopravní značení:				
		zajištění proti odcizení, kontroly, údržby:				
67	004	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
		zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu - soubor:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	4-0133 MZM Lokální opravy objektů	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0200 Lokální opravy objektů	Lokální opravy objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	005	Kompletační činnost	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
		----- soubor :1		1,00		
		----- 0				
		----- zpracování harmonogramu:				
		----- pasportizace, fotodokumentace, zajištění protokolů, zkoušek, revizí:				
		----- zajištění potřebných povolení:				
		----- zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn:				
		----- kompletace dokladů ke kolaudaci:				
		----- apod.:				
	Celkem za	OVN Ostatní a vedlejší náklady				53 500,00