

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evídaná pod číslem:

u objednatele: 032018, čj.: ORRI/18774-18/2600-2018/surm

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	0026 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zaslání korespondence, vě. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz,
412 356 233, 725 712 737

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Radomil Macek
Sídlo:	[redacted]
IČ:	46796797
DIČ:	[redacted]
Statutární zástupce:	Radomil Macek
E-mail:	[redacted]
Tel., mob.:	[redacted]
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	[redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Radomil Macek
E-mail:	[redacted]
Tel., mob.:	[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodli v souladu s článkem 4. odst. 4 a 7 uzavřené smlouvy o dílo na dodatku č. 1 smlouvy v tomto rozsahu:

2. Cena díla

1. Cena díla se ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku se sjednává na základě méně a víceprací z důvodu změny technického řešení ve výši:

Cena - smlouva o dílo bez DPH:.....219.861 Kč
Dodatek č. 1 -cena méně a víceprací bez DPH..... 62.900,- Kč
Cena celkem bez DPH.....282.761,- Kč
DPH 21 %: 59.380,- Kč
Cena celkem včetně DPH:.....342.141,-Kč
(cena slovy: třistačtyřicetdvacícěstotočtyřicetjedna korun českých)

3. Závěrečná ustanovení

1. Termín plnění díla do 21.06.2018 byl splněn, dílo bylo dokončeno a předáno k 18.06.2018.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen na 153. schůzi Rady města Rumburk dne 19.09.2018 usnesením č. 2489/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nacenený rozpočet, včetně méně a víceprací

V Rumburku dne: 20.09.2018.

V Rumburku dne: 20.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

RADOMIL MACEK-GRIFF

Radomil Macek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce Lučnického potoka	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9.května	IČ/DIČ:	00261602/CZ 00261602
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Letní stadion v Rumburku	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif.	IČ/DIČ:	46796797
Začátek výstavby:	15.05.2018	Konec výstavby:	15.06.2018	Pořizovatel:	41
JKSO:		Zpracoval:	R. Macek	Datum:	09.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	55 575,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	130 384,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		85 380,00				
Přesun hmot a sutí		11 421,54				
ZRN celkem		282 761,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	282 761,00
Základ 21%	282 761,00	DPH 21%	59 380	Celkem včetně DPH	342 141,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel / RADOMIL MACEK - GRIF
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce Lučního potoka	Doba výstavby:	32 dní	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9. května
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	15.05.2018	Projektant:	
Lokalita:	Lešní stadion v Rumburku	Konec výstavby:	15.08.2018	Zhotovitel:	Radomil Macek - Graf. [REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	09.05.2018	Zpracoval:	R. Macek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Colkem	Jednot.	Colkem	
	SO 01		Prodloužení zatrubnění				108 523,75	95 125,33	204 649,09		81,78	
	SO 01	11	Přípravné a přídržné práce				2 961,22	8 387,18	12 348,40		0,33	
1	SO 01	114203202R00	Očštění lomového kamene od malty	m3	4,00	428,24	0,00	1 712,87	1 712,87	0,00	0,00	RTS II / 2017
2	SO 01	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	10,00	462,75	2 538,75	2 088,75	4 627,50	0,02	0,16	RTS II / 2017
3	SO 01	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	li	40,00	69,40	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	SO 01	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,00	37,58	0,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	SO 01	119001421R00	Dočasné zajištění kašetu - do počtu 3 kabelů	m	7,00	187,13	422,47	897,46	1 309,93	0,02	0,17	RTS II / 2017
6	SO 01	114203401R00	Srovnání lom. kamene do řad na vzdálenosti do 10m	m3	4,00	144,75	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	13 640,63	13 640,63		0,00	
7	SO 01	120001101R00	Příplatek za zařízení výkopky v blízkosti vedení	m3	14,00	365,63	0,00	5 118,75	5 118,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
8	SO 01	120901113R00	Boční konstrukce kamenných na MC v odkopávkách	m3	4,00	1 597,50	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	SO 01	123202101R00	Výkopky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	15,00	121,50	0,00	1 822,50	1 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
10	SO 01	123202109R00	Příplatek za leplivost - výkop zářezů v hor.3	m3	15,00	20,63	0,00	309,38	309,38	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	16	Přemístění výkopku				0,00	12 573,33	12 573,33		0,00	
11	SO 01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	44,00	126,01	0,00	5 544,33	5 544,33	0,00	0,00	RTS II / 2017
12	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	44,00	169,75	0,00	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	17	Konstrukce ze zemin				0,00	24 616,88	24 616,88		0,00	
13	SO 01	174101103R00	Zásyp zářezů se škrýplými stěnami se zhutněním	m3	35,00	63,83	0,00	2 233,88	2 233,88	0,00	0,00	RTS II / 2017
14	SO 01	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	24,00	348,38	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15	SO 01	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	24,00	584,25	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železn)				3 443,77	2 427,63	5 871,60		15,88	
16	SO 01	451573111R00	Lože pod potrubí ze šárkoplatku do 63 mm	m3	8,40	699,00	0,00	3 443,77	2 427,63	1,89	15,88	RTS II / 2017
	SO 01	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				13 545,01	12 053,61	27 598,62		24,07	
17	SO 01	463212111R00	Rovnovážka z lom.kamene s vyklínováním apár úlamky	m3	4,00	2 039,99	5 466,54	2 693,43	8 159,97	2,00	7,99	RTS II / 2017
18	SO 01	467510111R00	Balvanový skruz z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm	m2	6,93	2 805,00	10 078,47	9 350,18	19 438,65	2,32	16,08	RTS II / 2017
	SO 01	81	Potrubí z trub betonových				8,89	13 716,11	13 725,00		0,00	
19	SO 01	812492121R00	Montáž trub vibrolis. hrňových pryž. kr. DN 1000	m	15,00	915,00	8,89	13 716,11	13 725,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 184,87	1 940,27	4 125,34		2,79	
20	SO 01	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	1,09	2 013,74	1 990,21	312,82	2 203,03	2,53	2,76	RTS II / 2017
21	SO 01	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	6,57	292,50	284,66	1 627,65	1 922,31	0,00	0,03	RTS II / 2017
	SO 01	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	4 769,30	4 769,30		0,00	
22	SO 01	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ocelové	t	24,51	194,82	0,00	4 789,30	4 769,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 01		Ostatní materiál				85 380,00	0,00	85 380,00		18,71	
23	SO 01	59222414	Dodávka trouby železobet. hrňové TZT-Q 1000/2500 m3gra. kus		6,00	14 230,00	85 380,00	0,00	85 380,00	3,12	18,71	RTS II / 2017
	SO 02		Vedlejší rozpočtové náklady				2 988,80	12 213,45	15 212,25		0,00	
	SO 02	032VD	Vedlejší a ostatní náklady				1 686,00	2 893,84	4 579,84		0,00	
24	SO 02	03200200VD	Vybavení staveniště		1,00	1 939,22	833,00	1 106,22	1 939,22	0,00	0,00	

25	SO 02	032903000VD	Náklady na provoz staveniště		1,00	2 620,82	833,00	1 787,82	2 620,62	0,00	0,00	
	SO 02	034VD	Zabezpečení staveniště				999,60	2 374,04	3 373,64		0,00	
26	SO 02	034002000VD	Zabezpečení staveniště		1,00	2 873,85	833,00	2 040,85	2 873,85	0,00	0,00	
27	SO 02	034503000VD	Informační tabule na staveništi		1,00	469,80	166,60	333,20	499,80	0,00	0,00	
	SO 02	039VD	Zrušení zařízení staveniště				333,20	2 840,63	3 173,73		0,00	
28	SO 02	039002000VD	Zrušení zařízení staveniště		1,00	1 295,32	83,30	1 212,02	1 295,32	0,00	0,00	
29	SO 02	039203000VD	Úprava terénu po zrušení staveniště		1,00	1 878,42	249,90	1 628,52	1 878,42	0,00	0,00	
	SO 02	062VD	Územní včvy				0,00	4 105,02	4 105,02		0,00	
30	SO 02	062002000VD	Zřízení dopravní podmínky		1,00	2 211,82	0,00	2 211,82	2 211,82	0,00	0,00	
31	SO 02	062003000VD	Práce na těžce přístupných místech		1,00	1 107,89	0,00	1 107,89	1 107,89	0,00	0,00	
32	SO 02	075603000VD	Jiná ochranná pásma		1,00	785,52	0,00	785,52	785,52	0,00	0,00	
	SO 03		Vícepráce				26 432,67	34 467,27	62 900			34,18
	SO 03	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	2 746,80	2 746,80			0,00
33	SO 03	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	42,00	65,40	0,00	2 746,80	2 746,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03	32	Zdi přehradní a opěrné				5 564,38	22 862,50	28 426,88			0,36
34	SO 03	321351010R00	Obednění konstrukci přehrad ploch rovinných	m2	21,00	987,00	4 196,22	16 110,78	20 307,00	0,01	0,30	RTS II / 2017
35	SO 03	321351020R00	Obednění konst. přehrad ploch válcové zakřivených	m2	1,89	1 209,01	410,98	1 874,05	2 285,03	0,02	0,03	RTS II / 2017
36	SO 03	321352010R00	Odbednění konstrukci přehrad ploch rovinných	m2	21,00	249,50	654,57	4 374,93	5 239,50	0,00	0,02	RTS II / 2017
37	SO 03	321352020R00	Odbednění konst. přehrad ploch válcové zakřivených	m2	1,89	315,00	92,61	502,74	895,35	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				22 668,19	2 205,73	25 073,92			33,82
38	SO 03	898623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	-1,09	2 013,74	-1 890,21	-312,82	-2 203,03	2,53	-2,78	RTS II / 2017
39	SO 03	898643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	-6,57	292,50	-294,66	-1 627,65	-1 922,31	0,00	-0,03	RTS II / 2017
40	SO 03	898623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	14,50	2 013,74	25 053,08	4 146,21	29 199,27	2,53	36,61	RTS II / 2017
	SO 03	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	6 652,24	6 652,24			0,00
41	SO 03	898332011R00	Přosun žmol, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	34,18	194,62	0,00	6 652,24	6 652,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
							Celkem:		282 761,00			

Poznámka: