



SMLOUVA O DÍLO
(„Smlouva“) uzavřená dne 17.9.2018

MEZI:

(1) Obec Šestajovice

se sídlem: Husova 60, 250 92 Šestajovice
zastoupená starostou obce Romanem Hrdlicem
IČO: 00240851
(dále jen „**Objednatel**“);

a

(2) Technické služby obce Šestajovice spol. s.r.o

se sídlem: Husova 60, 250 92 Šestajovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
134675
zastoupená jednatelem Romanem Hrdlicem
IČO: 28240693,
DIČ: CZ28240693
(dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „Strany“, samostatně též jako „Strana“.)

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě provést pro Objednatele výstavbu „**Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice**“ - **ISPROFOND 5217510305** (dále jen „Dílo“), předat Dílo Objednateli a poskytnout plnění výslovně uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou součinnost, uhradí Cenu Díla (jak je tento pojem definován níže) a Dílo převezme.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu touto Smlouvou dohodnutých.
- 1.4 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu Ceny Díla.

2. SMLUVNÍ DOKUMENTACE

- 2.1 Tuto Smlouvu tvoří zejména následující dokumenty, které jsou její nedílnou součástí:
 - 2.1.1 tato Smlouva;
 - 2.1.2 nabídka Zhotovitele;
 - 2.1.3 Harmonogram provádění Díla;
 - 2.1.4 Kopie stavebního povolení.
- 2.2 Dílo bude provedeno s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.3 Zhotovitel se současně zavazuje provést za podmínek stanovených v této Smlouvě změny Díla a vícepráce, pokud budou Objednatelem vyžádány v souladu s touto Smlouvou. Jejich rozsah a cena budou řešeny podle ustanovení této Smlouvy.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 3.1 Pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen provést Dílo podle schválené dokumentace ke stavebnímu povolení a dle položkového rozpočtu. V případě rozporů mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením, jakož i v případě rozporů mezi jednotlivými ustanoveními projektové dokumentace nebo stavebního povolení je Objednatel povinen písemně sdělit Zhotoviteli, která část, resp. které ustanovení platí. Toto je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli bezodkladně poté, co jej o to Zhotovitel požádá. Zhotovitel je povinen požádat Objednatele o sdělení stanoviska poté, co zjistí jakékoli rozpory.
- 3.2 Pokud Objednatel v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením (nebo rozporu mezi projektovou dokumentací a závazným opatřením dle rozhodnutí SFDI) určí, že platí projektová dokumentace, neodpovídá Zhotovitel za jakoukoli škodu, která tím vznikne, a Objednatel se zavazuje, že takový rozpor vyřeší sám a na svůj náklad s příslušným orgánem státní správy.
- 3.3 Bez ohledu na výše uvedené platí, že Zhotovitel je povinen upozornit na vady projektové dokumentace, které shledá a které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení víceprací i v případě, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku chyb nebo nedostatků nebo rozporů v projektové dokumentaci nebo v případě nových požadavků Objednatele na změnu projektu, v důsledku změny dohodnuté podle této Smlouvy nebo v důsledku Vyšší moci.
- 3.4 Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, bude k ocenění víceprací nebo jiných obdobných úkonů použit ceník [ÚRS Praha].
- 3.5 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, a že je shledal bezchybnými a vhodnými. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná Cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou Stran jako cena pevná, maximální přípustná, ve výši **3.121.132,05 Kč** (slovy: třímilionyjedenstodvacetjednatisícjednostřicetdva korun českých a pět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). K Ceně Díla bude účtována DPH v příslušné výši podle platných právních předpisů. Strany prohlašují, že Cena Díla je zcela nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravy Ceny Díla, tj. změnu Ceny Díla, v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace.
- 4.2 Cena Díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Stranami.
- 4.3 Rozpis Ceny Díla je uveden v **Příloze 1** (Nabídka Zhotovitele) této Smlouvy. Tento rozpis Ceny Díla slouží pouze pro tyto účely: fakturace, ocenění Objednatelem požadovaných víceprací a méněprací. Nepřihlíží se k jakýmkoli výhradám nebo podmínkám uvedeným Zhotovitelem v nabídce.
- 4.4 Strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla dílčími měsíčními platbami. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla v souladu s těmito ustanoveními:
- 4.4.1 Během provádění prací bude Zhotovitel předkládat Objednateli a vedoucímu projektu měsíční vyúčtování nejpozději pátý (5.) den následujícího kalendářního měsíce formou zprávy akumulovaného postupu prací (dále jen „Zjišťovací

protokol“), která bude specifikovat vykonané práce a množství dodaného materiálu do konce předchozího kalendářního měsíce v souladu s výkazy výměr.

4.4.2 Objednatel do čtyř (4) kalendářních dnů zkontroluje a potvrdí všechny provedené práce, vystaví osvědčení k průběžné platbě v souladu se Zjišťovacím protokolem a s ustanoveními této Smlouvy.

4.4.3 Zhotovitel na základě schváleného Zjišťovacího protokolu vystaví daňový doklad na částku schválenou Objednatelem.

4.5 Bude-li Objednatel v prodlení s plněním platební povinnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % p.a. z dlužné částky. Nárok na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty dotčen.

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Místem plnění jsou chodníky podél ulice Komenského v obci Šestajovice v katastrálním území obce Šestajovice u Prahy.

5.2 Věcný a časový harmonogram provádění Díla je uveden v **Příloze 2** (Harmonogram provádění Díla) této Smlouvy (dále jen „Harmonogram provádění Díla“).

5.3 Zhotovitel nese výhradní zodpovědnost za dodržení Harmonogramu provádění Díla a termínu dokončení a řádného předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané Ceny Díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. Zhotovitel provede opatření, aby práce mohly probíhat i v zimě

5.4 Pokud dojde na základě změnového řízení nebo z důvodů ležících na straně Objednatele k ohrožení nebo posunutí termínů uvedených v Harmonogramu provádění Díla, má Zhotovitel nárok na odpovídající prodloužení takových dotčených termínů, včetně konečného termínu.

5.5 Zhotovitel je povinen začít provádět Dílo bezprostředně po:

5.5.1 splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy České republiky pro provádění Díla; a

5.5.2 předání staveniště Zhotoviteli.

6. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele.

6.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

6.3 Strany se výslovně dohodly tak, že Objednatel bude již od počátku vlastníkem stavby (předmětu Díla).

6.4 Zhotovitel se zavazuje udržívat staveniště, okolí i přístupové cesty a případná znečištění či poškození průběžně odstraňovat.

6.5 V případech uvedených v Harmonogramu provádění Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty, a to zpravidla pět (5) dnů před zakrytím, a umožnit mu prohlídku. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí sám. O zakrytí provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku; pokud je přítomen oprávněný zástupce Objednatele, potom tento zápis potvrdí svým podpisem.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy má Zhotovitel začít s prováděním Díla, všechna další povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými

orgány státní správy do uplynutí výše uvedené lhůty. Všechna povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy po uplynutí výše uvedené lhůty se Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.

- 7.2 Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli i další součinnost potřebnou k provádění Díla, zejména součinnost vyplývající z této Smlouvy nebo jiné dohody uzavřené mezi Stranami.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel vymezil jako staveniště prostor na pozemku, který je vymezen projektovou dokumentací.
- 8.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 01.10.2018
- 8.3 O předání a převzetí staveniště sepíší Strany protokol, ve kterém uvedou podrobně stav staveniště, zaznamenají vady a nedostatky.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1 Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v průběhu provádění stavby až do protokolárního předání Díla.
- 9.2 Zhotovitel bude od počátku až do doby předání Díla provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a dalších skutečnostech, které má podle této Smlouvy nebo platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Během pracovní doby budou deníky uloženy u hlavního stavbyvedoucího a budou přístupny pro Objednatele a stavební dozor.
- 9.3 Objednatel a technický dozor je oprávněn nahlížet do stavebních deníků a provádět v nich zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele.

10. TECHNICKÝ DOZOR

- 10.1 Osoba pověřená k výkonu technického dozoru je ing. Petr Prosek
- 10.2 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit osobu pověřenou výkonem technického dozoru bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli.

11. KONTROLNÍ DNY

- 11.1 Objednatel a poskytovatel finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na tento projekt je oprávněn kontrolovat, zda Dílo je prováděno za podmínek uvedených v této Smlouvě. Datum a čas provedení kontroly musí být oznámeno Zhotoviteli nejméně tři (3) dny předem.
- 11.2 Strany se dohodly, že kontrolní oprávnění ve smyslu tohoto Článku bude Objednatel a poskytovatel vykonávat zejména v rámci kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou konat vždy třetí (3.) den v týdnu, a to počínaje pátým dnem ode dne zahájení stavby. O provedeném kontrolním dnu bude pořizován zápis, který vyhotoví Objednatel nebo jím písemně pověřená osoba.
- 11.3 Při kontrolních dnech bude zejména kontrolováno plnění Harmonogramu provádění Díla, výše prostavěných nákladů, změny projektu stavby, dodržování jakosti provedených prací, ČSN, obecně závazných právních předpisů apod.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování Díla až do jeho řádného předání a dokončení mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s plněním závazku Zhotovitele.
- 12.2 Splatnost veškerých finančních nároků Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně Cen

Díla, je podmíněna předložením a existencí platného pojištění podle této Smlouvy.

13. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 13.1 Objednatel je povinen převzít Dílo v případě, že byly odstraněny vady bránící řádnému užívání Díla uvedené v soupisu vad a nedodělků.
- 13.2 O předání a převzetí Díla sepíší Strany písemný protokol, ve kterém uvede Objednatel vytýkané vady a nedodělky, příp. jiné námitky. Zhotovitel se k uvedeným výtkám vyjádří. Strany v protokole dále uvedou termíny pro odstranění vad a nedodělků. V případě, že Dílo má vady bránící řádnému užívání, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla. Pokud bude Dílo předáváno v etapách, platí, že předáním a převzetím každé dílčí etapy bude Dílo v rozsahu dílčí etapy předáno.
- 13.3 Na odstraňování vad v rámci konečného předání Díla se přiměřeně použijí ustanovení Odstavců 17.5 této Smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení přejímajícího řízení. Vyklizení staveniště Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 14.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na stavební část Díla v délce 60 měsíců a na ostatní části Díla v délce 60 měsíců, vždy ode dne konečného předání a převzetí Díla. Pokud bude Dílo předáno po etapách, běží záruční doba pro každou převzatou část samostatně. Stavební částí Díla se pro účely této Smlouvy rozumí „Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice“.
- 14.2 V případě, že subdodavatelé nebo výrobci poskytují na jednotlivé dodávky, komponenty nebo materiály záruku delší, než jak je vymezena v Odstavci 17.1 této Smlouvy, platí pro tyto dodávky, komponenty nebo materiály záruka poskytnutá subdodavatelem nebo výrobcem.
- 14.3 Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).
- 14.4 Pokud Objednatel bude uplatňovat své nároky z vad Díla odstraněním vady opravou Díla nebo výměnou vadných částí Díla, Zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v následujících lhůtách:
 - 14.4.1 každá vada Díla bránící nebo omezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 30 dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; a
 - 14.4.2 každá vada Díla nebránící ani neomezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 30 dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli, ledaže by Objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta.
- 14.5 Jestliže Zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě podle Odstavce 17.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 14.6 Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí Zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu Zhotovitelem nebo Objednatelem na náklady Zhotovitele (v případě odstranění vady podle Odstavce 17.5 této Smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v záruční době.
- 14.7 O průběhu každého reklamačního řízení Zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto

jiné plnění.

- 14.8 Zhotovitel nebude odpovědný za jakékoli vady vzniklé užíváním nebo údržbou Díla v rozporu s návody k použití a dalšími dokumenty předanými Zhotovitelem Objednateli.

15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoli z uzlových bodů podle Harmonogramu provádění Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním takového uzlového bodu.
- 15.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s konečným předáním celého Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s konečným předáním Díla.
- 15.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 15.4 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo žádné Strany žádat náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

16. ZMĚNY ROZSAHU DÍLA A ZMĚNY CENY DÍLA

- 16.1 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy – podmínky stavebních povolení, změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), projednají související otázky Strany za účasti dalších osob zúčastněných na projektu za použití formuláře změnového listu. Formulář změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí a předá jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Strany nedohodnou, činí tato lhůta deset (10) dnů ode dne doručení změnového listu. Se souhlasem obou Stran lze v případě změn nepatrného významu (tj. změn nemajících dopad na Cenu Díla, termíny, estetické a funkční vlastnosti Díla) postupovat odlišně od tohoto Článku.
- 16.2 Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na Cenu Díla, bude dosud platná sjednaná Cena Díla upravena podle povahy změny odpovídajícím postupem podle ustanovení této Smlouvy.
- 16.3 Pro sjednání cenových dopadů změn Díla budou tyto změny oceněny a připočteny nebo odečteny k dohodnuté Ceně Díla následujícím způsobem:
- 16.3.1 Maximální cena oblasti stavebního výkonu se změní tak, že se odečte pořizovací náklad oblasti stavebního výkonu (resp. příslušných položek podle oceněného výkazu výměr), který se nebude provádět, včetně přírážky k pořizovacím nákladům, a přičte se cena za nově prováděné práce určená dopočtem.
- 16.3.2 Ocenění nově prováděných prací (vícepráce) se provede analogickým použitím shodných nebo srovnatelných položek podle oceněného výkazu výměr, podle něhož se stanoví jednotková cena příslušné vícepráce a kalkulace cenového dopadu změny Díla se provede změnou množství údaje vztaženého k příslušné položce.
- 16.3.3 Nelze-li cenu nově prováděných prací určit postupem, tj. jedná-li se o výkony, které nebyly podchyceny v původním rozsahu předmětu Díla, bude cena nově prováděných prací určena na základě cen obvyklých v čase.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen v rámci projednávání navrhované změny Díla Objednateli předat požadované informace, které musí také obsahovat specifikaci termínových

dopadů navrhované změny Díla a návrh ocenění změn Díla, který Zhotovitel vypracuje.

- 16.4 Pokud se v průběhu provádění Díla přeruší výstavba z důvodu změn Díla a termín dokončení a převzetí Díla Objednatelem se posune do období zimních měsíců, upraví Strany dodatkem ke Smlouvě způsob a termín provedení prací, které nelze v důsledku klimatických podmínek z technologických důvodů provést v původně plánovaném termínu.

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 17.1 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:

- 17.1.1 v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;
- 17.1.2 v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo jiné platby podle této Smlouvy nebo některé splátky po dobu delší než třicet (30) dnů;
- 17.1.3 pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost; nebo
- 17.1.4 v případě, že doba přerušení Díla z viny Objednatele bude delší než šedesát (60) dnů.

- 17.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:

- 17.2.1 v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;
- 17.2.2 v případě, že je Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy a/nebo Harmonogramu Provádění díla o více než třicet (30) dnů;
- 17.2.3 pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě;
- 17.2.4 v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s konečným předáním Díla po dobu delší než deset (10) dnů; nebo
- 17.2.5 pokud je Zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.

- 17.3 Pokud některé Straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně oznámit druhé Straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu Strany odstoupit od této Smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.

- 17.4 Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé Straně. Odstoupením se závazky obou Stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro Objednatele význam, pak má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- 17.5 Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.

- 17.6 V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.

- 17.7 Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy nezanikají práva Objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na Díle a práva na náhradu škody ve vztahu k Dílu či k jeho části dokončené před odstoupením či jiným ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy.

18. AUTORSKÉ PRÁVO

- 18.1 Zhotovitel uděluje Objednateli neomezené a bezplatné uživatelské právo na veškeré projektové podklady (plány, koncepty v jakékoli formě) týkající se Díla. Objednatel je oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho výkony a uživatelská práva převedená podle této smlouvy jsou bez jakýchkoli ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. Toto je zahrnuto v Ceně Díla.
- 18.2 Zveřejnění informací o zřizování Díla se řídí zákonem 340/2015 sbírky Sb.
- 18.3 Zhotovitel zajistí souhlas architekta (autora projektu) s prováděcí dokumentací a veškerými změnami a dodatky projektové dokumentace, a to bez jakýchkoli nákladů pro Objednatele.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc (dále jen „Vyšší moc“) pokládá jakákoli nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku Strany dovolávající se Vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této Strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace kterékoli Strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.), změna na trhu s komoditami nebo službami, které jsou nabízené kteroukoli Stranou (např. pokles zájmu o komodity nebo služby nabízené kteroukoli Stranou). Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že Vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů nebo této Smlouvy.
- 19.2 O dobu trvání překážky znemožňující plnění povinnosti podle této Smlouvy způsobené Vyšší mocí se prodlužuje doba plnění takového závazku, včetně případně také lhůty pro zhotovení Díla.

20. SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZA ZHOTOVITELE

- 20.1 Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost podle této Smlouvy nebo pokyn Objednatele (včetně povinnosti nebo pokynu týkajících se provádění Díla a povinností a pokynů týkajících se řešení odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo ze záruky za jakost Díla), Objednatel, aniž by se tím vzdával nároků z takového porušení povinností nebo pokynů Zhotovitelem, může splnit takovou povinnost (včetně úhrady dlužných plateb třetím stranám) nebo pokyn jménem a na náklady Zhotovitele:
- 20.1.1 okamžitě bez jakéhokoli oznámení v případě nouze nebo v případě, že takové

porušení Zhotovitele podstatným způsobem zasahuje do bezpečného provádění Díla nebo v případě, že splnění takové povinnosti nesnese podle odůvodněného názoru Objednatele odkladu; a

20.1.2 v jakémkoli jiném případě, jestliže takové porušení Zhotovitele trvá i po uplynutí tří (3) dnů ode dne, kdy Objednatel podá Zhotoviteli oznámení o úmyslu Objednatele splnit porušenou povinnost jménem Zhotovitele.

20.2 Objednatel je oprávněn tyto náklady započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla (její části) nebo jiných pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, případně je oprávněn úhradu těchto nákladů čerpat ze Zádržného.

21. POSTOUPENÍ

21.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoli své právo nebo povinnost vyplývající z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

21.2 Objednatel bude po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli oprávněn postoupit jakékoli právo nebo všechna svá práva (včetně práv vyplývajících z nároků na odstranění vad nebo nedodělků nebo z nároků ze záruk za jakost) a přenést jakoukoli povinnost nebo všechny své povinnosti z této Smlouvy, nebo tuto Smlouvu jako celek, na jakoukoli třetí osobu.

22. ODDĚLITELNOST

22.1 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

22.2 Ustanovení tohoto Článku 27 (Oddělitelnost) je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy.

23. ÚPLNÁ DOHODA

23.1 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy.

23.2 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.

24. SOUČINNOST

24.1 Strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou Strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy.

24.2 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy.

25. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2628 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Stran vzniklé na základě této Smlouvy.

26. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva je uzavírána ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Strana objednatele obdrží po dvou (2) vyhotovení a zhotovitel po jednom (1)

27. ZMĚNY A DODATKY

Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

28. PŘÍLOHY

Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

- 31.1.1 Příloha 1: Nabídka Zhotovitele
- 31.1.2 Příloha 2: Harmonogram provádění Díla
- 31.1.5 Příloha 3: Kopie stavebního povolení.

29. PLATNOST A ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Technické služby
Obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
28240693, DIČ: CZ28240693



.....
Za zhotovitele
Roman Hrdlic - jednatel

Šestajovice dne 20.-09.-2018



.....
Za objednatele
Roman Hrdlic - starosta

Šestajovice dne 20.-09.-2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LAB2018-001

Stavba: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

KSO: 822 29
Místo: Šestajovice
CZ-CPV: 45233144-0

CC-CZ: 21121
Datum: 7. 1. 2018
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Obec Šestajovice

IČ: 240851
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
LABRON s.r.o.

IČ: 25670590
DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

3 121 132,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 121 132,05	655 437,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH

v

CZK

3 776 569,78

Technické služby
obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
IČ: 28240693, DIČ: CZ28240693



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.100 - SO.100 - Komunikace - UZNATELENÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Šestajovice

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Šestajovice

IČ: 240851

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LABRON s.r.o.

IČ: 25670590

DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

2 816 132,05

DPH základní
snižená

Základ daně
2 816 132,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
591 387,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 407 519,78

Technické služby
obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
IČ: 28240693, DIČ: CZ28240693



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.100 - SO.100 - Komunikace - UZNATELENÉ NÁKLADY

Místo:

Šestajovice

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Šestajovice

Projektant: LABRON s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 816 132,05

HSV - Práce a dodávky HSV

2 816 132,05

1 - Zemní práce	735 756,05
R10 - Společné zemní práce	381 159,24
R11 - Zemní práce pro komunikace	87 699,14
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	118 448,09
R14 - Založení zeleně	62 756,58
R16 - Odstranění zeleně	85 693,00
2 - Zakládání	70 999,25
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských šítí	70 999,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 906,20
R31 - Svislá izolace	4 906,20
5 - Komunikace	675 422,43
R50 - Podkladní vrstvy	285 248,85
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asphalt	228 582,50
R53 - Komunikace pro pěši - zámková dlažby	140 171,83
R54 - Pojížděná komunikace pro pěši ze zámkové dlažby	15 882,63
R58 - Plochy z plaveného kameniva - kačírek	5 536,62
8 - Trubní vedení	639 339,98
R80 - Společné práce pro trubní vedení	7 880,00
R81 - Napojení odvodňovačů	15 153,00
R82 - Liniové odvodnění	489 602,23
R84 - Zásakovací trativody	63 366,92
R86 - Vsakování - šachty	63 337,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	689 708,14
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	173 153,40
R95 - Obruby a linky	197 556,55
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	126 138,40
R97 - Ostatní bourací práce	640,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	1 141,27
R99 - Svislé dopravní značení	3 204,00
99 - Přesun hmot	187 874,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.100 - SO.100 - Komunikace - UZNATELENÉ NÁKLADY

Místo:

Šestajovice

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Šestajovice

Projektant: LABRON s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 816 132,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 816 132,05	
D	1		Zemní práce				735 756,05	
D	R10		Společné zemní práce				381 159,24	
1	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	667,606	54,70	36 518,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku					
	VV		523,293-25,600 "- z komunikací"		497,693			
	VV		69,713 "- Z vsakovacích šachet"		69,713			
	VV		4,000 "- Z napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	VV		46,500 "- Ze vsakovacích tratí vodů"		46,500			
	VV		0,10*241,000 "- drn"		24,100			
	VV		Celkem odvoz na skládku		642,006			
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy:					
	VV		25,600 "- pro násypy a zásypy komunikací"		25,600			
	VV		Celkem pro další použití		25,600			
	VV		Součet		667,606			
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	666,606	89,20	59 461,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		523,293-25,600 "- z komunikací"		497,693			
	VV		69,713 "- Z vsakovacích šachet"		69,713			
	VV		4,000 "- Z napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	VV		46,500 "- Ze vsakovacích tratí vodů"		46,500			
	VV		0,10*241,000 "- drn"		24,100			
	VV		Mezisoučet		642,006			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		24,600 "- pro násypy a zásypy komunikací"		24,600			
	VV		Součet		666,606			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	642,006	14,90	9 565,89	CS ÚRS 2017 02
	VV		Uložení na mezideponii:					
	VV		523,293-25,600 "- z komunikací"		497,693			
	VV		69,713 "- Z vsakovacích šachet"		69,713			
	VV		4,000 "- Z napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	VV		46,500 "- Ze vsakovacích tratí vodů"		46,500			
	VV		0,10*241,000 "- drn"		24,100			
	VV		Součet		642,006			
4	K	162301R02	Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	642,006	159,00	102 078,95	
	VV		Odvoz z mezideponie na skládku					
	VV		523,293-25,600 "- z komunikací"		497,693			
	VV		69,713 "- Z vsakovacích šachet"		69,713			
	VV		4,000 "- Z napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	VV		46,500 "- Ze vsakovacích tratí vodů"		46,500			
	VV		0,10*241,000 "- drn"		24,100			
	VV		Součet		642,006			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 187,711	140,00	166 279,54	CS ÚRS 2017 02
	VV		642,006*1,85 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku"		1 187,711			
6	K	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	725,555	10,00	7 255,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - plně KS dle S1 - asfalt:					
	VV		254,0*1,15		292,100			
	VV		Komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		(5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0)*1,05		402,675			
	VV		Pojížděná komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		(13,50+6,50+8,50)*1,08		30,780			
	VV		Součet		725,555			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				87 699,14	
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	523,293	75,40	39 456,29	CS ÚRS 2017 02
	VV		HTÚ:					
	VV		292,10*0,35+402,675*0,46+30,780*0,59		305,626			
	VV		Pro výměnu podloží:					
	VV		0,30*(292,100+402,675+30,780)		217,667			
	VV		Součet		523,293			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	523,293	22,30	11 669,43	CS ÚRS 2017 02
	VV		523,293 "- viz. položka 122202202 - Odkopávky pro silnice ve tř. 3"		523,293			
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	104,659	336,00	35 165,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		Uvažováno se 20,0% objemu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhrnná
	vv		523,293*0,20		104,659			
10	K	171102112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných mimo aktivní zónu	m3	25,600	55,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		(302,50+17,50)*0,08 "- Zásyp za obruby z původního materiálu"		25,600			
	D	R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací				118 448,09	
11	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,713	554,00	38 621,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		3*3,25*3,25*2,20 "- 3 ks vsakovacích šachet"		69,713			
12	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	69,712	37,60	2 621,17	CS ÚRS 2017 02
	vv		69,712 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3"		69,712			
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,500	365,00	18 432,50	CS ÚRS 2017 02
	vv		0,80*1,0*(1,50+1,50+2,0) "- Napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	vv		1,0*1,50*(10,50+10,0+10,50) "- vsakovací trativody"		46,500			
	vv		Součet		50,500			
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	50,500	23,50	1 186,75	CS ÚRS 2017 02
	vv		50,500 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm "		50,500			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	188,800	94,20	17 784,96	CS ÚRS 2017 02
	vv		3*4*3,25*2,20 "- 3 ks vsakovacích šachet"		85,800			
	vv		2*1,0*(1,50+1,50+2,0) "- Napojení uličních vpustí do RŠ"		10,000			
	vv		2*1,50*(10,50+10,0+10,50) "- vsakovací trativody"		93,000			
	vv		Součet		188,800			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	188,800	17,00	3 209,60	CS ÚRS 2017 02
	vv		188,800 "- viz pol.č. 151101101 Zřízení příložného pažení"		188,800			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	120,213	74,90	9 003,95	CS ÚRS 2017 02
	vv		69,713 "- 3 ks vsakovacích šachet"		69,713			
	vv		4,000 "- Napojení vpustí do RŠ"		4,000			
	vv		46,500 "- vsakovací trativody"		46,500			
	vv		Součet		120,213			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	64,017	80,40	5 146,97	CS ÚRS 2017 02
	vv		3*3,25*3,25*2,20-3,14*0,625*2*2,20*3 "- 3 ks vsakovacích šachet"		61,617			
	vv		0,80*0,60*(1,50+1,50+2,0) "- Napojení uličních vpustí a liniového odvodnění"		2,400			
	vv		Součet		64,017			
19	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	131,235	171,00	22 441,19	CS ÚRS 2017 02
	vv		Náhrada nevhodného záspového materiálu, čerpáno se souhlasem TDI					
	vv		Uvažováno 2050 kg/m3:					
	vv		61,617*2,050 "- 3 ks vsakovacích šachet"		126,315			
	vv		2,400*2,050 "- Napojení uličních vpustí a liniového odvodnění"		4,920			
	vv		Součet		131,235			
	D	R14	Založení zeleně				62 756,58	
20	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	301,000	16,20	4 876,20	CS ÚRS 2017 02
	vv		43,50+9,0+32,0+100,0+8,0+58,50+50,0		301,000			
21	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	301,000	30,40	9 150,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		Úprava podorníči					
	vv		301,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		301,000			
22	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	301,000	90,40	27 210,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		301,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		301,000			
23	M	167101R11	zemina schopná zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	75,250	195,00	14 673,75	
	vv		301,000*0,25		75,250			
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	301,000	15,60	4 695,60	CS ÚRS 2017 02
	vv		301,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		301,000			
25	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,050	90,90	1 368,05	CS ÚRS 2017 02
	vv		Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2					
	vv		0,05*(43,50+9,0+32,0+100,0+8,0+58,50+50,0)		15,050			
26	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,151	5 180,00	782,18	CS ÚRS 2017 02
	vv		Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2					
	vv		0,0005*(43,50+9,0+32,0+100,0+8,0+58,50+50,0)		0,151			
	D	R16	Odstranění zeleně				85 693,00	
27	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	241,000	50,50	12 170,50	CS ÚRS 2017 02
	vv		96,0+145,0		241,000			
28	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	175,000	180,00	31 500,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		85,0+20,0+70,0		175,000			
29	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	10,250	3 550,00	36 387,50	CS ÚRS 2017 02
	vv		175,000*0,05 "- z keřů"		8,750			
	vv		1,50 "- ze stromů"		1,500			
	vv		Součet		10,250			
30	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1		1,000			
31	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1		1,000			
32	K	162301410	Vodorovné přemístění kmenů větví a pařezů stromů listnatých D kmene do 500 mm na deponii objednatele	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
	D	2	Zakládání				70 999,25	
	D	R21	Ochrany a úpravy inženýrských sítí				70 999,25	
33	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	145,000	266,00	38 570,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		kabely SLP a NN:					
	vv		65,0+2*40,0		145,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	152,250	213,00	32 429,25	
	VV		kabely SLP a NN:					
	VV		65,0+2*40,0		145,000			
	VV		"Ztratné 5,0% -" 145,000*0,05		7,250			
	VV		Součet		152,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 906,20	
	D	R31	Svislá izolace				4 906,20	
35	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	17,000	115,00	1 955,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Odizolování okolních objektů					
	VV		0,50*(3,50+30,50)		17,000			
36	K	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	34,000	86,80	2 951,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		Odizolování okolních objektů					
	VV		3,50+30,50		34,000			
	D	5	Komunikace				675 422,43	
	D	R50	Podkladní vrstvy				285 248,85	
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	948,775	107,00	101 518,93	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - plně KS dle S1 - asfalt - 2 vrstvy:					
	VV		254,0+254,0*1,15		546,100			
	VV		Komunikace pro pěši - zámková dlažba: - dle S3					
	VV		(5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0)*1,05		402,675			
	VV		Součet		948,775			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	30,780	172,00	5 294,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		Pojižděná komunikace pro pěši - zámková dlažba - dle S4:					
	VV		(13,50+6,50+8,50)*1,08		30,780			
39	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	725,555	26,90	19 517,43	CS ÚRS 2017 02
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300 mm:					
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - plně KS dle S1 - asfalt:					
	VV		254,0*1,15		292,100			
	VV		Komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		(5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0)*1,05		402,675			
	VV		Pojižděná komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		(13,50+6,50+8,50)*1,08		30,780			
	VV		Součet		725,555			
40	M	583441R01	štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	t	533,283	298,00	158 918,33	
	VV		Uvažovaná hmotnost 2,450 t/m3					
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - plně KS dle S1 - asfalt:					
	VV		0,30*254,0*1,15*2,450		214,694			
	VV		Komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		0,30*(5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0)*1,05*2,450		295,966			
	VV		Pojižděná komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
	VV		0,30*(13,50+6,50+8,50)*1,08*2,450		22,623			
	VV		Součet		533,283			
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				228 582,50	
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	331,000	246,00	81 426,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Plně KS, dle S1:					
	VV		254,0		254,000			
	VV		Po frézování, dle S2:					
	VV		77,0		77,000			
	VV		Součet		331,000			
42	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	585,000	14,70	8 599,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		Plně KS, dle S1 - 2 vrstvy:					
	VV		2*254,0		508,000			
	VV		Po frézování, dle S2:					
	VV		77,0		77,000			
	VV		Součet		585,000			
43	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	254,000	301,00	76 454,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Plně KS, dle S2:					
	VV		254,0		254,000			
44	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	254,000	228,00	57 912,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Plně KS, dle S2:					
	VV		254,0		254,000			
45	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	254,000	16,50	4 191,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Plně KS, dle S1:					
	VV		254,0		254,000			
	D	R53	Komunikace pro pěši - zámková dlažby				140 171,83	
46	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	383,500	203,00	77 850,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0		383,500			
47	M	592451992	dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard	m2	379,950	149,00	56 612,55	
	VV		5,50+33,50+44,0+196,50+23,0+81,0		383,500			
	VV		-11,000 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"		-11,000			
	VV		Mezisoučet		372,500			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 372,500*0,02		7,450			
	VV		Součet		379,950			
48	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	11,000	30,40	334,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		0,40+1,20+1,30+1,40+1,40+1,50+1,10+4*0,30+1,50		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce
49	M	592451999	dlažba zámková tvaru CIHLA SLEPECKÁ 20x10x6 cm, barva antracit povrch standard	m2	11,220	479,00	5 374,38	Sous
	VV		0,40+1,20+1,30+1,40+1,40+1,50+1,10+4*0,30+1,50		11,000			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 11,000*0,02		0,220			
	VV		Součet		11,220			
	D	R54	Pojížděná komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				15 882,63	
50	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	28,500	246,00	7 011,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		13,50+6,50+8,50		28,500			
51	M	592452031	dlažba zámková tvar CIHLA 20x10x8 cm, barva šedá povrch standard	m2	21,930	219,00	4 802,67	
	VV		13,50+6,50+8,50		28,500			
	VV		-7,000 "- odpočet slepecké dlažby"		-7,000			
	VV		Mezisoučet		21,500			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 21,500*0,02		0,430			
	VV		Součet		21,930			
52	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	7,000	21,30	149,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		2,40+1,90+2,70		7,000			
53	M	592451998	dlažba zámková tvar CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard	m2	7,140	549,00	3 919,86	
	VV		2,40+1,90+2,70		7,000			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 7,000*0,02		0,140			
	VV		Součet		7,140			
	D	R58	Plochy z plaveného kameniva - kačírek				5 536,62	
54	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	13,500	347,00	4 684,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,0+11,50		13,500			
55	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	13,500	27,70	373,95	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,0+11,50		13,500			
56	M	693112161	textilie netkaná 500 g/m2 proti průstání kořenů	m2	15,525	30,80	478,17	
	VV		2,0+11,50		13,500			
	VV		"Ztratné a překryv 15% -" 13,500*0,15		2,025			
	VV		Součet		15,525			
	D	8	Trubní vedení				639 339,98	
	D	R80	Společné práce pro trubní vedení				7 880,00	
57	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 02
58	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	955,00	5 730,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	899432901	Vyčištění uliční vpusti tlakovou vodou včetně přípojky do DN 150	kus	1,000	390,00	390,00	
	D	R81	Napojení odvodňovačů				15 153,00	
60	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,000	895,00	1 790,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	VV		1,0*0,40*(1,50+1,50+2,0)		2,000			
61	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000	113,00	565,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	VV		1,50+1,50+2,0		5,000			
62	M	286118541	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 DN 160 mm	m	5,250	824,00	4 326,00	
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	VV		1,50+1,50+2,0		5,000			
	VV		"Prořez 5,0% -" 5,000*0,05		0,250			
	VV		Součet		5,250			
63	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Kolena:					
	VV		2*3		6,000			
64	M	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45"	kus	6,000	292,00	1 752,00	CS ÚRS 2017 02
65	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	3,000	579,00	1 737,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení vpusti do RŠ:					
	VV		3		3,000			
66	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,500	2 610,00	3 915,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Obetonování napojení					
	VV		3*0,50		1,500			
	D	R82	Liniové odvodnění				489 602,23	
67	K	935113119	Osazení odvodňovacího obrubníku do betonového lože s boční patkou	m	117,000	362,00	42 354,00	
68	M	592172101	odvodňovací obrubník šedý 150x305 mm dl. 500 mm s dvěma otvory, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	223,510	1 485,00	331 912,35	
	VV		117,0/0,50		234,000			
	VV		-(6,0+5,0)*0,90 "- odpočet snížených obrub"		-9,900			
	VV		-4*0,90 "- odpočet přechodových obrub"		-3,600			
	VV		-3*0,50 "- odpočet vpustí"		-1,500			
	VV		-4*0,50 "- revizních dilů"		-2,000			
	VV		Mezisoučet		217,000			
	VV		"Ztratné 3,0% -" 217,000*0,03		6,510			
	VV		Součet		223,510			
69	M	592172102	odvodňovací obrubník zešikmený levý šedý 150x305/205 mm dl. 915 mm, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	2,000	3 010,00	6 020,00	
70	M	592172103	odvodňovací obrubník zešikmený pravý šedý 150x305/205 mm dl. 915 mm, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	2,000	3 010,00	6 020,00	
71	M	592172104	odvodňovací obrubník středový snížený šedý 150x205 mm dl. 915 mm, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	12,022	2 540,00	30 535,88	
	VV		(6,0+5,0)/0,915		12,022			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	592172118	revizní díl 150x305 mm litinovým plným revizním krytem pro odvodňovací obrubník v. 305 mm dl. 500 mm, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	4,000	1 585,00	6 340,00	
73	M	592172111	horní díl vpusti 390x505mm pro odvodňovací obrubník v. 305 mm dl. 500 mm, vnitřní dutina š. 10 cm	kus	3,000	18 330,00	54 990,00	
74	M	592172112	dolní díl vpusti krátký 322x365mm pro odvodňovací obrubník v. 305 mm dl. 500 mm, vnitřní dutina š. 10 cm - odtok DN150	kus	3,000	2 380,00	7 140,00	
75	M	592172113	kalový koš ZN pro nízké vpusti odvodňovacího obrubníku v. 305 mm	kus	3,000	1 430,00	4 290,00	
	D	R84	Zasakovací trativody				63 366,92	
76	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	31,000	245,00	7 595,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,50+10,0+10,50		31,000			
77	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	46,500	848,00	39 432,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,0*1,50*(10,50+10,0+10,50) "- vsakovací trativody"		46,500			
78	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem tříděným	m3	5,580	662,00	3 693,96	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,40*0,45*(10,50+10,0+10,50)		5,580			
79	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	159,500	21,90	3 493,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*(1,0+1,50)*(10,50+10,0+10,50)+3*1,0*1,50		159,500			
80	M	693110051	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 80 314 g/m2	m2	183,425	49,90	9 152,91	
	VV		2*(1,0+1,50)*(10,50+10,0+10,50)+3*1,0*1,50		159,500			
	VV		"Ztratiné 15,0% "- 159,500*0,15		23,925			
	VV		Součet		183,425			
	D	R86	Vsakování - šachty				63 337,83	
81	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem tříděným	m3	1,257	662,00	832,13	CS ÚRS 2017 02
	VV		4*(Pi*0,5*0,5*0,40)		1,257			
82	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	8 650,00	25 950,00	CS ÚRS 2017 02
83	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/ 100/ 120 62,5x10x12 cm	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*3		6,000			
84	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/ 600/ 120 SPK 62,5/ 100x60x12 cm	kus	3,000	2 180,00	6 540,00	CS ÚRS 2017 02
85	M	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/ 1000/ 120 SP 100x100x12 cm	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	CS ÚRS 2017 02
86	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/ 500/ 120 SP 100x50x12 cm	kus	3,000	1 790,00	5 370,00	CS ÚRS 2017 02
87	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	3,000	579,00	1 737,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		3 "- napojení trativodu"		3,000			
88	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	820,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 02
89	M	286619321	poklop litinový 600 tř. A15	kus	3,000	3 040,00	9 120,00	
90	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	0,942	51,70	48,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		3*(Pi*0,5*0,5*0,40)		0,942			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				689 708,14	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				173 153,40	
91	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	313,500	56,90	17 838,15	CS ÚRS 2017 02
	VV		na hraně frézování vozovky:					
	VV		309,0+4,50		313,500			
92	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	312,500	306,00	95 625,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení na stávající podklady komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		308,0+4,50		312,500			
93	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	313,500	38,50	12 069,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení na stávající povrchy - kom. pro aut. dopravu					
	VV		309,0+4,50		313,500			
94	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	313,500	138,00	43 263,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		313,500 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spár pro vytvoření komůrky"		313,500			
95	K	938908R11	Uklid stavby po výstavbě zamatacím vozem a ručním dočištěním	m2	1 743,000	2,50	4 357,50	
	VV		po výstavbě					
	VV		331,000 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		331,000			
	VV		383,500 "- Komunikace pro pěši - zámková dlažba"		383,500			
	VV		28,500 "- Pojižděná komunikace pro pěši - zámková dlažba"		28,500			
	VV		1000,0 "- Ostatní okolní plochy"		1 000,000			
	VV		Součet		1 743,000			
	D	R95	Obruby a linky				197 556,55	
96	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	203,000	226,00	45 878,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		39,50+40,0+64,50+59,0		203,000			
97	M	592174501	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard, barva přírodní	kus	171,360	118,00	20 220,48	
	VV		39,50+40,0+64,50+59,0		203,000			
	VV		-2*6*1,0 "- odpočet nájezdových obrub"		-12,000			
	VV		-23*1,0 "- odpočet obloukových obrub"		-23,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		"Ztratiné 2,0% "- 168,000*0,02		3,360			
	VV		Součet		171,360			
98	M	592174502	obrubník betonový chodníkový přechodový 100x15x15-25 cm, povrch standard barva přírodní	kus	12,000	337,00	4 044,00	
	VV		ve snížených vstupech do vozovky:					
	VV		2*6		12,000			
99	M	592174503	obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm, povrch standard barva přírodní	kus	23,000	157,00	3 611,00	
	VV		ve snížených vstupech do vozovky:					
	VV		6,0+3,50+4,0+3,50+2,50+3,50		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhrnná
100	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,500	187,00	3 272,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		Uzavření a oddělení vjezdů od zeleně:					
	VV		1,0+6,0+4,50+6,0		17,500			
101	M	592174091	obrubník betonový 100x10x25 cm, povrch standard barva přírodní	kus	17,850	102,00	1 820,70	
	VV		1,0+6,0+4,50+6,0 "- Uzavření a oddělení vjezdů od zeleně"		17,500			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 17,500*0,02		0,350			
	VV		Součet		17,850			
102	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	302,500	138,00	41 745,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Oddělení komunikace pro pěši od zeleně:					
	VV		3,50+24,0+20,50+30,50+146,50+17,0+60,50		302,500			
103	M	592173051	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, barva přírodní	kus	617,100	40,50	24 992,55	
	VV		Oddělení komunikace pro pěši od zeleně:					
	VV		(3,50+24,0+20,50+30,50+146,50+17,0+60,50)/0,50		605,000			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 605,000*0,02		12,100			
	VV		Součet		617,100			
104	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,968	2 740,00	51 972,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,034*203,000 "- betonová silniční obruba H25"		6,902			
	VV		0,034*117,000 "- odvodňovací obruby"		3,978			
	VV		0,030*17,500 "- betonový krajník"		0,525			
	VV		0,025*302,500 "- betonové sadovky"		7,563			
	VV		Součet		18,968			
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				126 138,40	
105	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	252,000	146,00	36 792,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Napojení na komunikace pro aut. dopravu					
	VV		175,0+77,0		252,000			
106	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	175,000	49,80	8 715,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - pro plně KS u obrub					
	VV		175,0		175,000			
107	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	175,000	145,00	25 375,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Podkladní vrstva pod asfaltem:					
	VV		175,0		175,000			
108	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	175,000	61,90	10 832,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		Podkladní vrstva pod asfaltem:					
	VV		175,0		175,000			
109	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,500	42,50	1 041,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro pěši:					
	VV		24,50		24,500			
110	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	443,000	46,50	20 599,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		Silniční bet. panely					
	VV		328,50+114,50		443,000			
111	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	443,000	12,80	5 670,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro pěši - podkladní vrstva:					
	VV		328,50+114,50 "- pod panely"		443,000			
112	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	97,500	55,50	5 411,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		Komunikace pro pěši:					
	VV		5,50+92,0		97,500			
113	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	120,000	42,20	5 064,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Podkladní vrstva:					
	VV		22,50 "- pod bet. deskama"		22,500			
	VV		5,50+92,0 "- pod zámkovou dlažbou"		97,500			
	VV		Součet		120,000			
114	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	102,000	49,50	5 049,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Betonové obruby - chodníkové 15x25 cm					
	VV		5,0+31,50+65,50		102,000			
115	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	45,000	35,30	1 588,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		Betonové sadovky:					
	VV		3,50+41,50		45,000			
	D	R97	Ostatní bourací práce				640,00	
116	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		pro přesunutí nebo zpětné osazení:					
	VV		1+1		2,000			
	D	R98	Vodorovné dopravní značení				1 141,27	
117	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6,500	4,58	29,77	CS ÚRS 2017 02
	VV		6,50 "- 6. vodících proužků pro slabozraké"		6,500			
118	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,500	171,00	1 111,50	CS ÚRS 2017 02
	D	R99	Svislé dopravní značení				3 204,00	
119	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	232,00	696,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		přesunutě nebo zpětně osazené:					
	VV		2+1		3,000			
120	M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 60 mm	m	10,500	194,00	2 037,00	
	VV		Uvažovaná podchodná výška - 2,5 m					
	VV		(2,5+2*0,5)*(2+1)		10,500			
121	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		přesunutě nebo zpětně osazené:					
	VV		1		1,000			

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2017 02
	D	99	Přesun hmot				187 874,52	
123	K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	561,918	109,00	61 249,06	
124	K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	561,918	165,00	92 716,47	
125	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	571,821	59,30	33 908,99	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Šestajovice

Zadavatel:

Obec Šestajovice

Uchazeč:

Projektant:

LABRON s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

240851

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25670590

DIČ:

CZ25670590

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

123 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně

123 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 830,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

148 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt: A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Šestajovice
Zadavatel: Obec Šestajovice
Uchazeč:

Datum: 7. 1. 2018
Projektant: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	123 000,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	123 000,00
O02 - Vedlejší náklady	108 000,00
O03 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice
 Objekt: A - UZNATELNÉ NÁKLADY
 Soupis: VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Šestajovice
 Zadavatel: Obec Šestajovice
 Uchazeč:

Datum: 7. 1. 2018
 Projektant: LABRON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 000,00	
D	OST		Vedlejší a ostatní náklady				123 000,00	
D	O02		Vedlejší náklady				108 000,00	
1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením s potřebnými přechodovými lávkami pro pěši	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
11	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
12	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
13	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
D	O03		Ostatní náklady				15 000,00	
15	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Šestajovice

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Šestajovice

IČ:

240851

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LABRON s.r.o.

IČ:

25670590

DIČ:

CZ25670590

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

182 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně

182 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 220,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

220 220,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice

Objekt:

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Šestajovice

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Šestajovice

Projektant: LABRON s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	182 000,00
-------------------------------	-------------------

OST - Vedlejší a ostatní náklady	182 000,00
----------------------------------	------------

002 - Vedlejší náklady	56 000,00
------------------------	-----------

003 - Ostatní náklady	126 000,00
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice
 Objekt: VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Místo: Šestajovice
 Zadavatel: Obec Šestajovice
 Uchazeč:

Datum: 7. 1. 2018
 Projektant: LABRON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 000,00	
D	OST		Vedlejší a ostatní náklady				182 000,00	
D	O02		Vedlejší náklady				56 000,00	
3	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
4	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
7	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláňe	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	
D	O03		Ostatní náklady				126 000,00	
14	K	ON990001-A	Zajištění činností odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
16	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
17	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	



Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice

V Šestajovicích dne 20.09.2018

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Práce na akci „Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice“ - ISPROFOND 5217510305 (dále jen „Dílo“) budou probíhat v termínu od 01.10.2018 do 27.09.2019. K předání Díla dojde nejpozději dne 30.09.2019.

Roman Hrdlic
jednatel

Technické služby
obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
IČ: 28240693, DIČ: CZ28240693



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28

OBEČNÍ ÚŘAD ŠESTAJOVICE	
DOŠLO	12 -01- 2018
Č.j. 101/2018	PŘÍLOHY

Odbor dopravy/Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.:
Ze dne:
Naše č.j.: OD-2364/2018-BARRO
Naše sp. zn.: OD-628/2018-BARRO
Vyřizuje: Roman Bárta
Tel.: 326 909 344
E-mail: roman.barta@brandysko.cz
Datum: Ve Staré Boleslavi dne 9.1.2018

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle ust. §15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, posoudil stavební záměr „Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice“ – v úseku od č.p. 1328 na hranici katastru v obci Šestajovice v rozsahu dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Vladimíra Neudertová, ČKAIT-0012656, která je nedílnou součástí tohoto povolení.

Žádost dne 9.1.2018 podal žadatel Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice, IČ 00240851 zastoupená Romanem Hrdlicem, starostou obce, (dále jen stavebník) a na základě tohoto posouzení vydává podle § 106 odst. (1) stavebního zákona **souhlas s provedením ohlášené stavby**.

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice. Náhrada stávajícího chodníku z betonových panelů za chodník s povrchem ze zámkové dlažby včetně bezbariérových úprav podél ulice Komenského v úseku od č.p. 1328 na hranici katastru v obci Šestajovice. Celková délka trasy je 300 m.

Podrobný popis navrhovaných řešení, konstrukcí, zemních prací a odvodnění je uveden ve stavební části ověřené projektové dokumentace

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě **kolaudačního souhlasu** ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Ing. Emil V e v e r k a
referent odboru dopravy

Obdrží:

- Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice
- spis