

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-H18-173 Choceň

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>			
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,900
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>			
388995RAA	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 70	m	4,000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>			
411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm	m2	3,600
<b>5 Komunikace pozemní</b>			
401	oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2	m2	1,000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	2,000
614	oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč.začištění	m2	55,000
<b>8 Trubní vedení</b>			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	4,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			
767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - kolejnice	kg	300,000
971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000
974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	18,000
985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl 5 mm	m2	50,000
<b>997 Přesun sutě</b>			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,580
997013501	složením	t	2,580
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	59,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,580
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,580
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>			
<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>			
722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	4,000
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	4,000
286151330	<i>trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	4,000

985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl 5 mm	m2	50,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722225302	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 " FRIATHERM starr	kus	2,000
319426330	<i>nátrubek redukovaný mosaz 1/2" x 3/8"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	2,000
722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,500
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,500
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,500

#### 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991113	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
742993110	Revize elektrorozvodů, seřízení a uvedení do provozu	kus	1,000

#### 742 Elektromontáže - rozvodný systém

742271100	Montáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozváděče	kus	1,000

#### 743 Elektromontáže - hrubá montáž

231701500	<i>pěna montážní polyuretanová SOUDAFOAM 2K, 400ml, dvousložková</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
345551160	<i>zásuvka 1násobná 16A Alpha exclusive@titan, palladium</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>25,000</i>
358890620	<i>chránič proudový 2pólový OFI 40-2p/0.03 typ AC</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
345715320	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
345715230	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
286546600	<i>přichytka plastová PPR 32 mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>
743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	65,000
345710660	<i>trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348</i>	<i>m</i>	<i>65,000</i>
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	4,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	2,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	2,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vívody</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>

#### 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	29,000
741551154	Montáž spojů kabelových	kus	1,000
3543602961	<i>spojka kabelová 625 SV-T-V-K</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
744211116	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 95 mm2	m	35,000
341408280	<i>vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
744412250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku	m	25,000
341110940	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>25,000</i>
744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	10,000
341110900	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	45,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	45,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>
747311127	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 250 A	kus	1,000
358211100	<i>stykač ZR-S</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

#### 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl 5 mm	m2	50,000
746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000

#### 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	2,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000
358221310	<i>jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000
358223970	<i>jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/3</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	2,000

#### 764 Konstrukce klempířské

7640514R	Dilatační přípojovací lišta z nerezového plechu kolem mříže šachty	m	17,000
----------	--	---	--------

#### 767 Konstrukce zámečnické

767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem	kus	2,000
562457010	<i>dvířka revizní 22 x 32 - bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
562457030	<i>dvířka revizní 22 x 22 - bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

#### 781 Dokončovací práce - obklady

601	očištění a odmaštění obkladů, oprava spárování , do 40 m2	m2	80,000
604	výměna vnitřních obkladů určených do prostor mycích linek - nenasákavých (očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu,nalepení a vyspárování obkladů)	m2	16,000
606	výměna vnitřních dlažeb určených do prostor mycích linek - nenasákavých (očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu,nalepení a vyspárování dlažeb)	m2	48,000
245511313R	<i>izolační stěrka jednosložková 20kg</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
283230225R	<i>páska dilatační LB 8 m/50 bm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
246335078R	<i>SAB 310 polyuretan</i>	<i>ks</i>	<i>32,000</i>
590300645R	<i>separační provazec 100 m</i>	<i>bal</i>	<i>1,000</i>

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2	m2	2,000
-----	--	----	-------

#### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN2 Příprava staveniště

145	Řemeslné i drobné práce při opravách - demontáž původních konzol a rozvodů	hod	1,000
-----	--	-----	-------

**Celkem**

**200 923,94 Kč**

