

**S00JP015D980****OBJEDNÁVKA** O180180349

S00JP015D980

ze dne: 21.09.2018

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./Mail: [REDACTED]

Dodavatel:

SEMISTAV spol. s r.o.

Mlýnská 326/13
60200 BrnoIČO: 27731812
DIČ:

fax:

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás opravu havarijního technického stavu před prostoru šaten OMZ MMZ na adrese U Trojáku 6996 Zlín – Jižní Svahy. Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu vypracovaného zhotovitelem a podepsáno kontaktní osobou objednatele.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou jeho činností při plnění díla. Zhotovitel povede průběžně stavební deník. Záruka na dílo: 24 měsíců

Objednatel neposkytuje žádnou finanční zálohu.

Přílohou objednávky jsou

- Technická zpráva vypracovaná dne 30.8.2018 p. Bajzou
- Půdorys 1.NP – stávající stav
- Řez A-A – stávající stav
- Půdorys 1.NP – navrhovaný stav
- Řez A-A – navrhovaný stav
- Položkový rozpočet stavby zhotovitele
- Katastrální situační výkres
- TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 120 539,00

21.9.2018

3. Termín plnění


23.11.2018

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dní.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



Rozpočet: 1 projekt

IČO: 00283924
DIČ:

27731812

Vypracoval: **Proko, spol. s r.o.**

Rekapitulace daní

Zaokrouhlení	-0,30 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	120 539,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v dne **19.9.2018**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 908,80	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 681,68	26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			169,68	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 882,81	7
64	Výplně otvorů	HSV			529,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 151,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			391,50	0
97	Prorážení otvorů	HSV			4 505,69	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			724,63	1
730	Ústřední vytápění	PSV			7 559,02	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 962,50	3
776	Podlahy povlakové	PSV			16 723,64	17
783	Nátěry	PSV			254,06	0
784	Malby	PSV			4 114,99	4
787	Zasklívání	PSV			1 332,43	1
M21	Elektromontáže	MON			11 050,04	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 959,45	2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 717,88	9
Cena celkem					99 619,30	100

Položkový rozpočet

S: 581 oprava havarijního technického stavu předprostorů šaten OMZ MMZ

O: SO 01

R: 1 projekt

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1 342013323RT2	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RBI 12,5 mm izolace tloušťky 60 mm, EI 90	m2	1,80000		
	zapravení otvoru mezi 1.10 a 1.11 : 0,90*2,00		1,80000		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
2 601011141R00	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně	m2	11,50380		
3 602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	29,17000		
	vyspravení stěn, které nebyly osekány : 58,34*0,50		29,17000		
4 611473112R00	Omitka vnitř stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	11,50380		
	plocha stropů po otlučení : 23,0075*0,50		11,50000		
5 612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	14,00000		
6 612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	29,17000		
	oprava ploch s osekanou omítkou - 50% celku : 58,34*0,50		29,17000		
7 612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,84000		
	Omitka ostění proraženého otvoru : 0,15*2,80*2		0,84000		
8 612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	29,17000		
9 612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	11,20000		
	hrany vybouraného otvoru : 2,80*4		11,20000		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
10 629991001U00	Zakrytí podélná plocha fólie	m2	5,60000		
	zakrytí podlahy místnosti 1.11 : 5,60		5,60000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11 632415106R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	23,05000		
	vyrovnání pod novou podlahovou krytinu :				
	místnost 1.09 : 11,65		11,65000		
	místnost 1.10 : 11,40		11,40000		
12 632452441R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	0,18750		
	v místě vybouraného otvoru : 0,15*1,25		0,19000		
Díl: 64	Výplně otvorů				
13 640991111U00	Zakrytí výplně otvorů fólie+profil	m2	5,29000		
	zakrytí dveřních otvorů :				
	do místnosti 1.06 : 0,80*2,00		1,60000		
	do místnosti 1.08 : 0,90*2,05		1,85000		
	do místnosti 1.11 : 0,90*2,05		1,85000		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,65000		
	místnost 1.09 : 11,65		11,65000		
	místnost 1.10 : 11,40		11,40000		
	místnost 1.11 : 5,60		5,60000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
15 962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,62500		
	vybourání otvoru mezi místnostmi 1.09 a 1.10 :				
	rozměr otvoru 1,25x2,80 a 0,10 m podlaha : 1,25*2,90		3,63000		
Díl: 97	Prorážení otvorů				
16 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	14,00000		

Položkový rozpočet

S: 581 oprava havarijního technického stavu předprostorů šaten OMZ MMZ
O: SO 01
R: 1 projekt

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	práce pro elektro - odhad : 14,00		14,00000		
17 978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	23,00750		
	místnost 1.09 - šatna muži : 2,95*3,95		11,65000		
	místnost 1.10 - šatna muži : 3,45*2,90+1,80*0,75		11,36000		
18 978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	58,34000		
	místnost 1.09 - šatna muži :				
	jižní stěna : 2,95*2,80		8,26000		
	odpočet dveře : 0,90*2,00*(-1)		-1,80000		
	západní stěna : 3,95*2,80		11,06000		
	odpočet posuvné dveře : 0,80*2,00*(-1)		-1,60000		
	severní stěna : 2,95*2,80		8,26000		
	východní stěna : 3,95*2,80		11,06000		
	odpočet dveře : 0,90*2,00*(-1)		-1,80000		
	odpočet otvor : 1,25*2,80*(-1)		-3,50000		
	místnost 1.10 - šatna muži :				
	jižní stěna - plná výška : 1,50*2,80		4,20000		
	jižní stěna - šikmína : 1,80*2,00		3,60000		
	odpočet dveře : 0,90*2,00*(-1)		-1,80000		
	východní stěna - část bez šikminy : 2,90*2,80		8,12000		
	odpočet otvor : 1,25*2,80*(-1)		-3,50000		
	severní stěna : 3,45*2,80		9,66000		
	východní stěna - část bez šikminy : 2,90*2,80		8,12000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
19 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,24692		
Díl: 730	Ústřední vytápění				
20 733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	10,00000		
	demontáž stávajícího rozvodu - odhad : 10,00		10,00000		
21 734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	4,00000		
22 734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitěm, G 1/2	kus	4,00000		
23 734211111R00	Ventily odvzdušňovací tl.těles V 4320, G 1/8	kus	2,00000		
24 734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	2,00000		
25 734291113R00	Kohouty pínící a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000		
26 735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00000		
27 735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	3,00000		
28 735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	2,00000		
29 735156168R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/1400	kus	2,00000		
30 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	3,00000		
31 735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,00000		
32 55101231R	Ventil termostatický přímý V 80 1/2"	kus	2,00000		
33 998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,06924		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
34 766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000		
	dveře mezi 1,09 a 1.11 : 1		1,00000		
35 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000		
36 766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000		
37 766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000		
38 54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	1,00000		
39 61160186R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S: 581 oprava havarijního technického stavu předprostorů šaten OMZ MMZ

O: SO 01

R: 1 projekt

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40 61187401R	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	1,00000		
41 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01856		
Díl: 776	Podlahy povlakové				
42 776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	26,50000		
	místnost 1.09 : 2,95*2+3,95*2		13,80000		
	místnost 1.10 : 2,90*2+3,45*2		12,70000		
43 776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	26,50000		
44 776511820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	23,05000		
	místnost 1.09 : 11,65		11,65000		
	místnost 1.10 : 11,40		11,40000		
45 776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	23,05000		
	místnost 1.09 : 11,65		11,65000		
	místnost 1.10 : 11,40		11,40000		
46 28412246	Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x2,0 ztrátové 3% :	m2	23,74150		
	místnost 1.09 : 11,65*1,03		12,00000		
	místnost 1.10 : 11,40*1,03		11,74000		
47 998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,08210		
Díl: 783	Nátěry				
48 783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	1,23750		
	nátěr stávající ocelové zárubně mezi 1.09 a 1.11 : (0,05+0,15+0,05)*(0,95+2,00*2)		1,24000		
49 783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	1,23750		
Díl: 784	Malby				
50 784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulín, Fixacril 1 x	m2	54,28750		
	stěny místností : 28,34		28,34000		
	stropy místností : 23,0075		23,01000		
	SDK do místnosti 1.11 - celá stěna : 1,05*2,80		2,94000		
51 784145512R00	Malba tekutá Mantolac Inter, bílá, bez penetr. 2 x	m2	54,28750		
Díl: 787	Zasklívání				
52 787120340T00	Montáž interiérového zrcadla lepením	m2	0,90000		
53 63465160	Zrcadlo interiérové s fazetou tloušťka zrcadla 4 mm	m2	0,90000		
	zrcadlo na čelní stěnu šatny - šířka 0,60 m, výška 1,50 m : 0,60*1,50		0,90000		
54 998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,01710		
Díl: M21	Elektromontáže				
55 210111003R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 3P+Z(N)	kus	1,00000		
	zásuvka u zrcadla : 1		1,00000		
56 747111113R00	Mtz vypínač nast obyc 2-2polovy	kus	1,00000		
57 R1	demontáž stávajících rozvodů elektro	kpl	1,00000		
58 R2	Dodávka a montáž nových podomítkových rozvodů elektro	kpl	1,00000		
59 34536350R	Spínač Tango 3425A-0344	kus	1,00000		
60 34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	1,00000		
61 34536512	Kryt zásuvky 5011C-A00201	kus	1,00000		
62 34551610R	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S: 581 oprava havarijního technického stavu předprostorů šaten OMZ MMZ

O: SO 01

R: 1 projekt

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63 34821185	Svitidlo stropní LED zářivkové 150cm 24W	kus	4,00000		
	průběžně na stropu místnosti 1.09 a 1.10 : 4,00		4,00000		
64 905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	kompl	1,00000		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
65 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,72713		
66 979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	2,72713		
67 979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,72713		
Díl: VN	Vedlejší náklady				
68 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		
69 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		
70 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		
71 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
72 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
73 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		
74 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		
75 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		