

## Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2018  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018**  
(dále i jako Dodatek č. 2)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** ROKA Transport s.r.o.

se sídlem Hodějovická 2173, Pelhřimov, PSČ 393 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 056 62 851, DIČ: CZ05662851

zastoupené: Romanem Kovářem - jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 29.3. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/026 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Černovická**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku méněprací se cena za snižuje o 86.740,85- Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 2.999.999,00 Kč

Dodatek č. 2: -86.740,85 Kč

**Cena celkem: 2.913.258,15 Kč**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 14.9.2018

Pelhřimov: 12.9.2018



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
ROKA Transport s.r.o.  
Roman Kovář  
jednatel

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Objekt: Měněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.

Místo: k.ú. Černovice

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 12.09.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-46 592,50</b>	<b>-40 148,35</b>	<b>-86 740,85</b>		<b>10,285</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>2 066,89</b>	<b>-2 066,89</b>		<b>0,000</b>
4	001	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	-1,000	960,73	0,00	960,73	960,73	0,00009	0,000
5	001	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-2,490	59,00	0,00	146,91	146,91	0,00000	0,000
			2*(3*0,83*0,5) "čela propustek staničení 230"		2,490						
			Součet		2,490						
7	R	0001R	Likvidace pařezů ze stavby všech průměrů, včt. případného odvozu ze stavby, mimo pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech	kus	-1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00000	0,000
			44+50+46+1		1,000						
8	001	12345R	Vodorovné přemístění a uložení přebytečné výkopové zeminy (uloženo mimo pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech)	m3	-10,790	75,00	0,00	809,25	809,25	0,00000	0,000
			odkopávky, seřezání krajnic, propustky								
			10,79 "propustky"		10,790						
			Součet		10,790						
<b>2 Zakládání</b>							<b>8 285,00</b>	<b>1 306,70</b>	<b>-9 591,70</b>		<b>0,206</b>
10	312	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20, hm.materiálu 24,346 t	m3	-2,490	1 850,00	4 100,00	506,50	4 606,50	0,00000	0,000
			2*(3*0,83*0,5) "čela propustek staničení 230"		2,490						
			Součet		2,490						
11	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 100 x 100 mm, D 8 mm, 5 x 2,15 m	t	-0,206	24 200,00	4 185,00	800,20	4 985,20	1,05306	0,206
			4*(3*2,15)*0,008 "propustek staničení 230"		0,206						
			Součet		0,206						
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>9 060,00</b>	<b>6 519,43</b>	<b>-15 579,43</b>		<b>0,233</b>
12	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-30,100	195,00	3 248,00	2 621,50	5 869,50	0,00765	0,230
			4*3*2,15+2,15*0,5*4 "propustek staničení 230"		30,100						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Objekt: Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.

Místo: k.ú. Černovice

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 12.09.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					30,100						
13	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-30,100	72,00	596,00	1 571,20	2 167,20	0,00086	0,003
4*3*2,15+2,15*0,5*4 "propustek staničení 230"					30,100						
Součet					30,100						
14	312	326312521	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu nad 3 m3, hm.materiálu 31,036 t	m3	-3,413	2 210,00	5 216,00	2 326,73	7 542,73	0,00000	0,000
2*(3*1,32*0,455-0,21*0,455) "čela propustek staničení 230"					3,413						
Součet					3,413						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>310,00</b>	<b>158,00</b>	<b>-468,00</b>		<b>1,109</b>
15	321	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného třídného z terénu, hm.materiálu 3,326t	m3	-0,600	780,00	310,00	158,00	468,00	1,84800	1,109
1*1*0,3*2 "propustek staničení 230"					0,600						
Součet					0,600						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>804,30</b>	<b>202,27</b>	<b>-1 006,57</b>		<b>0,000</b>
20	221	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm, 0-63mm , hm.materiálu 78,128t	m2	-6,252	161,00	804,30	202,27	1 006,57	0,00000	0,000
3*1,042*2 "čela propustek staničení 2305"					6,252						
Součet					6,252						
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>27 004,20</b>	<b>6 573,20</b>	<b>-33 577,40</b>		<b>8,737</b>
25	592	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	-3,000	2 650,00	7 950,00	0,00	7 950,00	1,04000	3,120
Součet					3,000						
27		87181R	Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN 500, (např. Ecopal)	m	-7,000	1 400,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00000	0,000
7 "propustek staničení 230"					7,000						
Součet					7,000						
29	271	871420410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 500	m	-7,000	120,00	20,00	820,00	840,00	0,00001	0,000
7 "propustek staničení 230"					7,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Objekt: Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.

Místo: k.ú. Černovice

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 12.09.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					7,000						
30	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop, hm.materiálu 28,701 t	m3	-4,320	1 820,00	5 216,20	2 646,20	7 862,40	0,00000	0,000
0,72*6 "propustek staničení 230"					4,320						
Součet					4,320						
31	221	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	-7,500	950,00	4 018,00	3 107,00	7 125,00	0,74932	5,617
Součet					7,500						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>-22 590,00</b>		<b>0,000</b>
33	221	R123450VD	Sražení hrany parapetu čela propustku	m	-6,000	545,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00000	0,000
3*2 "propustek staničení 230"					6,000						
Součet					6,000						
34	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	-445,000	28,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00000	0,000
126 "prohloubení, staničení 81-207 L"					126,000						
319 "prohloubení, staničení 21-340 P"					319,000						
Součet					445,000						
36	221	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	-7,000	980,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00000	0,000
7 "propustek staničení 230"					7,000						
Součet					7,000						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 129,00</b>	<b>695,76</b>	<b>-1 824,76</b>		<b>0,000</b>
37	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením do 1 km	t	-6,860	20,00	100,00	37,20	137,20	0,00000	0,000
123,48 " stávající propustky"					6,860						
Součet					6,860						
38	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-164,640	4,00	0,00	658,56	658,56	0,00000	0,000
vzdálenost 25km											
6,86*24					164,640						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická  
 Objekt: Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.  
 Místo: k.ú. Černovice

Zpracoval: Ing. Pavel Převor  
 Datum: 12.09.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
39	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,860	150,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00000	0,000
			6,86		6,860						
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>36,10</b>	<b>-36,10</b>		<b>0,000</b>
40	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-10,285	3,51	0,00	36,10	36,10	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-46 592,50</b>	<b>-40 148,35</b>	<b>-86 740,85</b>		<b>10,285</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 12.9.2018

Název veř. zakázky: LC Černovická

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o., Hodějovická 2173, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČO: 05662851

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební oddíly:
LC Černovická	I - vlastní zdroje		1 – zemní práce, 2 – zakládání, 3- svislé konstrukce, 4 – vodorovné konstrukce, 5 – komunikace pozemní, 8 – trubní vedení

**Popis změny:** Příčný trubní propustek DN 500 s betonovými čely ve staničení 0,230 km není třeba z důvodu odvedení vody do porostu na druhou stranu. Příkopy na odvedení vody nejsou třeba – voda odtéká volně na terén, tlaková voda není díky skladbě rozšíření – kamenivo frakce 0/250 mm. Silniční propustek na hospodářském sjezdu nebude, protože není třeba z důvodu odvodu vody až v následujícím příkopu, délka 15 m, ale 7,5 m 6B trub bylo použito na prodloužení jiných HS – viz. Skutečné provedení stavby. Nebude trháni pařezu a jeho likvidace, protože nebyl LS Pelhřimov odtěžen strom z důvodu zajištění stability navazujícího lesního porostu.

**Zdůvodnění změny:** Příčný trubní propustek DN 500 s betonovými čely ve staničení 0,230 km není třeba z důvodu odvedení vody do porostu na druhou stranu. Příkopy na odvedení vody nejsou třeba – voda odtéká volně na terén, tlaková voda není díky skladbě rozšíření – kamenivo frakce 0/250 mm. Silniční propustek na hospodářském sjezdu nebude, protože není třeba z důvodu odvodu vody až v následujícím příkopu, délka 15 m, ale 7,5 m 6B trub bylo použito na prodloužení jiných HS – viz. Skutečné provedení stavby. Nebude trháni pařezu a jeho likvidace, protože nebyl LS Pelhřimov odtěžen strom z důvodu zajištění stability navazujícího lesního porostu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Se změnami souhlasím

Da

12.9.

Dopady:	do projektové dokumentace: NE		ANO: - rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne): NE		Termín dokončení do:	24.9. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 86.740,85,- N: 0,-	Bilance:  -86.740,85- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			2.913.258,15- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.913.258,15- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Roman Kovář

Datum: 12.9. 2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Pavel Převor

Datum: 12.9. 2018

Podpis:

Přílohy:

- Rozpočet

Poznámka:



## LC Černovická

dodatek č. 1 - oprava termínu dokončení	0,00
dodatek č. 2 - méněpráce	-86 740,85
<b>Celkem:</b>	<b>-86 740,85</b>

## procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	2 999 999,00
dodatečné stavební práce	-86 740,85
% víceprací	-2,89



číslo změny	staničení	objekt	LC Černovická - popis změny
Z1	0,230 km	01	<b>Dodatek SOD č. 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Příčný trubní propustek DN 500 s betonovými čely ve staničení 0,230 km není třeba z důvodu odvedení vody do porostu na druhou stranu</li> </ul>
Z2	0,021-0,340 km P 0,081-0,207 km L	01	<b>Dodatek SOD č. 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Příkopy na odvedení vody nejsou třeba – voda odtéká volně na terén, tlaková voda není díky skladbě rozšíření – kamenivo frakce 0/250 mm</li> </ul>
Z3	2,001-2,016 km L	01	<b>Dodatek SOD č. 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silniční propustek na hosp.sjezdu nebude, protože není třeba z důvodu odvodu vody až v následujícím příkopu, délka 15 m, ale 7,5 m 6B trub bylo použito na prodloužení jiných HS – viz. Skutečné provedení stavby</li> </ul>
Z4	Sklad dřeva 0,340-3575 km L	01	<b>Dodatek SOD č. 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebude trhání pařezu a jeho likvidace, protože nebyl LS Pelhřimov odtěžen strom z důvodu zajištění stability navazujícího lesního porostu</li> </ul>

