



LCR0972021

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2018/021
ze dne 23.4.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a TOMIreko s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Rovný – Realizace stavebních prací“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Třebíč, se mění rozsah prací. Jedná se o:
 - SO102 0,859 – 1,301km sanace středového pásu v š.2,5m, ŠD0/63, tl. 150mm.
 - SO102 1,560 – 2,058km sanace v š.2,0m, HDK 63/125, tl.200mm, včetně geotextilie

Vícepráce	695 740,39 Kč
Méněpráce	- 348 802,93 Kč
Celkem	346 937,46 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.3.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/021 ze dne 23.4.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **346 937,46,- Kč bez DPH**.

3. Konstatuji, že dle S916/2018/021 ze dne 23.4.2018 je termín plnění stanoven v čl.III odst.3 na 1.5.2018 - 31.8.2018. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 11.5.2018, tudíž se s odkazem na čl.III, odst.3 uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **11.5.2018**, a termín pro řádné dokončení díla **11.9.2018**.


4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/021 ze dne 23.4.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/021 ze dne 23.4.2018.


Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na více i méněpráce

V Brně dne 17.9.2018

V Brně dne



objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel, TOMIreko, s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_53
Stavba: LC Rovný vše

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.8.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	346 937,46
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	346 937,46	72 856,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	419 794,33
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_53

Stavba: LC Rovný vše

Místo:

Datum:

11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		346 937,46	419 794,33	
01	Vícepráce	695 740,39	841 845,87	STA
02	Méněpráce	-348 802,93	-422 051,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

695 740,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 740,39	21,00%	146 105,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

841 845,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

695 740,39

HSV - Práce a dodávky HSV

695 740,39

1 - Zemní práce

89 307,45

5 - Komunikace pozemní

223 156,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 447,71

998 - Přesun hmot

309 829,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

695 740,39

D HSV Práce a dodávky HSV

695 740,39

D 1 Zemní práce

89 307,45

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	255,800	34,13	8 730,45	koef oddílu
	VV		"odkop zeminy SO102 km 1,500-2,056"(2*(2056-1500)+2*46+75)*0,2		255,800			
	VV		Součet		255,800			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	255,800	6,00	1 534,80	cena zhotovitele
	VV		255,8		255,800			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	255,800	126,00	32 230,80	cena zhotovitele
	VV		255,8		255,800			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 046,400	10,00	20 464,00	cena zhotovitele
	VV		255,8*8		2 046,400			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	255,800	4,00	1 023,20	cena zhotovitele
	VV		255,8		255,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	460,440	55,00	25 324,20	cena zhotovitele
	VV		255,8*1,8		460,440			
D 5			Komunikace pozemní				223 156,00	
7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 279,000	114,00	145 806,00	cena zhotovitele
	VV		"sanace km 1,500-2,056"					
	VV		2*(2056-1500)+2*46+75		1 279,000			
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 105,000	70,00	77 350,00	cena zhotovitele
	VV		"sanace km 0,859-1,301"					
	VV		"ŠD frakce 0/63 mm"2,5*(1301-859)		1 105,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 447,71	
9	K	919726203.GMT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m GEOLON	m2	1 429,500	51,38	73 447,71	koef oddílu
	VV		"sanace km 1,500-2,056"					
	VV		2,25*(2056-1500)+2,25*46+75		1 429,500			
D 998			Přesun hmot				309 829,23	
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	804,046	49,50	39 800,28	cena zhotovitele
11	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	11 639,179	23,20	270 028,95	koef oddílu
	VV		"HDK 32-63" 279,36		279,360			
	VV		"ŠD obsyp potrubí" 16,9		16,900			
	VV		"ŠP tl. 100 mm" 13*0,1*2		2,600			
	VV		"HDK 63-125 tl. 200 mm" 9867,953*0,2*2		3 947,181			
	VV		"ŠD tl. 50 mm" 10486,507*0,05*2		1 048,651			
	VV		"ŠD tl. 150 mm" 2315,163*0,15*2		694,549			
	VV		"ŠD tl. 250 mm" 9613,675*0,25*2		4 806,838			
	VV		"sanace km 0,859-1,301 ŠD tl. 150 mm"1105*0,15*2		331,500			
	VV		"sanace km 1,500-2,056 HDK 63-125 tl. 200 mm" 1279*0,2*2		511,600			
	VV		Součet		11 639,179			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-348 802,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-348 802,93	21,00%	-73 248,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-422 051,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-348 802,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-348 802,93

1 - Zemní práce

-46 085,13

5 - Komunikace pozemní

-259 261,16

998 - Přesun hmot

-43 456,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Rovný vše

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-348 802,93

D HSV Práce a dodávky HSV

-348 802,93

D 1 Zemní práce

-46 085,13

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 5 000 m3	m3	-139,230	16,00	-2 227,68	koef oddílu
	VV		"odkop zeminy SO102 km 0,859-1,301"-(2,1*(1301-859))*0,15		-139,230			
	VV		Součet		-139,230			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-139,230	6,00	-835,38	cena zhotovitele
	VV		-139,23		-139,230			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-139,230	126,00	-17 542,98	cena zhotovitele
	VV		-139,23		-139,230			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 113,840	10,00	-11 138,40	cena zhotovitele
	VV		-139,23*8		-1 113,840			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-139,230	4,00	-556,92	cena zhotovitele
	VV		-139,23		-139,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-250,614	55,00	-13 783,77	cena zhotovitele
	VV		-139,23*1,8		-250,614			
D 5			Komunikace pozemní				-259 261,16	
7	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-8 940,040	29,00	-259 261,16	cena zhotovitele
	VV		"vozovka ŠDa 0/32 SO101"-3498,899		-3 498,899			
	VV		"vozovka ŠDa 0/32 SO102"-5441,141		-5 441,141			
	VV		Součet		-8 940,040			
D 998			Přesun hmot				-43 456,64	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-877,912	49,50	-43 456,64	cena zhotovitele