

Cenová nabídka

Cenová rekapitulace na opravu transformátorů:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Trafostanice 01-06-17/353	82 770,00	17 381,70	100 151,70
Trafostanice 01-06-33/404	176 940,00	37 157,40	214 097,40
Trafostanice 01-06-33/022	166 740,00	35 015,40	201 755,40
Trafostanice 01-06-33/051	83 070,00	17 444,70	100 514,70
Trafostanice 01-06-33/384	73 942,00	15 527,80	89 469,80
Cena celkem	583 462,00	122 527,00	705 989,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: výměna trafooleje ve zděné trafostanici **01-06-17/353** v posádce Čáslav

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce.	ks	1,00		
Vypuštění závadného transformátorového oleje bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	660,00		
Vyčištění transformátoru aTO 352/22, 400 kVA včetně čistícího materiálu.	soub.	1,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	660,00		
Přetěsnění transformátoru proti úniku transformátorového oleje.	ks	1,00		
Zpětná montáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA do zděné transformátorové kobky.	ks	1,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	1,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	660,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 3 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	ks	1,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	ks	1,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	1,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné VN části TS	ks	1,00		
			Celkem	82 770,00
			DPH 21%	17 381,70
			Cena celkem s DPH	100 151,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: výměna trafooleje ve zděné trafostanici 01-06-17/404 v posádce Čáslav

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 630 kVA umístěného ve zděné trafokobce. (Nelze demontovat oba transformátory současně, ale pouze jen jeden transformátor)	ks	2,00		
Vypuštění závadného transformátorového oleje bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	1320,00		
Vyčištění transformátoru aTO 352/22, 630 kVA včetně čistícího materiálu.	soub.	2,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	1320,00		
Přetěsnění transformátoru proti úniku transformátorového oleje.	ks	2,00		
Zpětná montáž transformátoru aTO 352/22, 630 kVA do zděné transformátorové kobky.	ks	2,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	2,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	1320,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 3 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	ks	2,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	ks	2,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	2,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné vn části TS	ks	1,00		
			Celkem	176 940,00
			DPH 21%	37 157,40
			Cena celkem s DPH	214 097,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: výměna trafooleje ve zděné trafostanici 01-06-17/022 v posádce Čáslav

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce. (Nelze demontovat oba transformátory současně, ale pouze jen jeden transformátor).	ks	2,00		
Vypuštění závadného transformátorového oleje bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	1320,00		
Vyčištění transformátoru aTO 352/22, 400 kVA včetně čistícího materiálu.	soub.	2,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	1320,00		
Přetěsnění transformátoru proti úniku transformátorového oleje.	ks	2,00		
Zpětná montáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA do zděné transformátorové kobky.	ks	2,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	2,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	1320,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 3 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	ks	2,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	ks	2,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	2,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné vn části TS	ks	1,00		
			Celkem	166 740,00
			DPH 21%	35 015,40
			Cena celkem s DPH	201 755,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: výměna trafooleje ve zděné trafostanici 01-06-17/051 v posádce Čáslav

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce.	ks	1,00		
Vypuštění závadného transformátorového oleje bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	660,00		
Vyčištění transformátoru aTO 352/22, 400 kVA včetně čisticího materiálu.	soub.	1,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	660,00		
Přetěsnění transformátoru proti úniku transformátorového oleje.	ks	1,00		
Zpětná montáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA do zděné transformátorové kobky.	ks	1,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	1,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	660,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 3 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	ks	1,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	ks	1,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	1,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné vn části TS	ks	1,00		
			Celkem	83 070,00
			DPH 21%	17 444,70
			Cena celkem s DPH	100 514,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: výměna trafooleje ve zděné trafostanici 01-06-17/384 v posádce Čáslav

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 250 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce.	ks	1,00		
Vypuštění závadného transformátorového oleje bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	400,00		
Vyčištění transformátoru aTO 352/22, 250 kVA včetně čistícího materiálu.	soub.	1,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového olej s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál posádky Čáslav.	kg	400,00		
Přetěsnění transformátoru proti úniku transformátorového oleje.	ks	1,00		
Zapůjčení náhradního transformátoru na dobu výměny oleje. Součástí zapůjčení bude jeho montáž, demontáž a uvedení do provozu.	soub.	1,00		
Zpětná montáž transformátoru aTO 352/22, 250 kVA do zděné transformátorové kobky.	ks	1,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	1,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	400,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 3 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	ks	1,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	ks	1,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	1,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné vn části TS	ks	1,00		
			Celkem	73 942,00
			DPH 21%	15 527,80
			Cena celkem s DPH	89 469,80