



Priloha 1

POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpočet	13/106/01N	Rekonstrukce hřiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Rekonstrukce hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013/001	VYSOKÉ MÝTO- Rekonstrukce hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	268 127	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	131 600	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	399 727	Zařízení staveniště	5 363
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	399 727	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	405 089	Ostatní náklady celkem	5 363

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Zerzán	Jméno : Ing. Martin Zerzán	Jméno :
Datum : 30.8.2018	Datum : 30.8.2018	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 Martin Zerzán Palackého 517 Vysoké Mýto, 566 01 IČ: 88198090 DIČ: CZ690227367 Eml : mzer@seznam.cz	 Martin Zerzán Palackého 517 Vysoké Mýto, 566 01 IČ: 88198090 DIČ: CZ690227367 Eml : mzer@seznam.cz	
Základ pro DPH	21,0 %	405 089 Kč
DPH	21,0 %	85 069 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		490 158 Kč

Poznámka :

-P-

Stavba :	2013/001 VYSOKÉ MYTO- Rekonstrukce hřiště	Rozpočet :	13/106/01N
Objekt :	SO 101 Rekonstrukce hřiště		Rekonstrukce hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 035	0	0	0	0
5 Komunikace	163 125	0	0	0	0
91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a	20 202	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 213	0	0	0	0
SO 02 Ostatní požadované náklady	0	0	131 600	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	33 552	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	268 127	0	131 600	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	268 127	0
Oborová přírážka	0	0,0	268 127	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	268 127	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	268 127	0
Zařízení staveniště	0	2,0	268 127	5 363
Provoz investora	0	0,0	268 127	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	399 727	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	399 727	0
CELKEM VRN				5 363

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/001 VYSOKÉ MYTO- Rekonstrukce hřiště	Rozpočet: 13/106/01N
Objekt :	SO 101 Rekonstrukce hřiště	Rekonstrukce hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	375,00	25,00	9 375,00
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	80,00	40,00	3 200,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 rýha pro nové obruby	m3	8,00	670,00	5 360,00
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	8,00	190,00	1 520,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,00	180,00	1 440,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,00	50,00	400,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	407,00	20,00	8 140,00
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	14,40	250,00	3 600,00
Celkem za		1 Zemní práce				33 035,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564722111RK8	Podklad z kam.drceného v tl 8 cm rozprostření, zvlhčení, válcování mlatu	m2	375,00	195,00	73 125,00
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	375,00	240,00	90 000,00
Celkem za		5 Komunikace				163 125,00
Díl: 91		Doplňující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				
11	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	80,00	200,00	16 000,00
12	59217512	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm	kus	161,60	26,00	4 201,60
Celkem za		91 Doplnující konst.a práce poz.komun.,letišť a ploch				20 201,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	227,67	80,00	18 213,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 213,21
Díl: SO 02		Ostatní požadované náklady				
14	749101071	Odpadkový koš včetně osazení	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
15	749101072	ochranná síť včetně sloupů a prvků na ukotvení 8ks sloupů, 5m dlouhých	ks	1,00	51 000,00	51 000,00
16	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	2,00	7 200,00	14 400,00
17	553422002	Hliníková brána fotbalová včetně sítě a ukotvení rozměr 2x3m	kus	2,00	23 200,00	46 400,00
18	749101070	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - ocel. sedák - dřevo	kus	2,00	8 000,00	16 000,00
Celkem za		SO 02 Ostatní požadované náklady				131 600,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
19	97900001 T00	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	93,20	150,00	13 980,00
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	93,20	70,00	6 524,00
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	93,20	20,00	1 864,00
22	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	93,20	120,00	11 184,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				33 552,00

