

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-H18-71 Chropyně

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV	Práce a dodávky HSV		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 600mm2	m	12,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	65,000
997	Přesun sutě		
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,578
997013501	složením	t	1,578
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	36,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,578
997211621	Ekologická likvidace PVC fólie	kpl	1,000
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	1,578
PSV	Práce a dodávky PSV		
712	Povlakové krytiny		
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	65,000
283220020	<i>fólie hydroizolační střešní pro renovace FATRAFOL 807 tl 2,6 mm š 1300 mm šedá</i>	m2	65,000
590512260	<i>hmoždinka taliřová EJOTHERM s ETA se zátkou pro beton a zdivo STR-U 2G 8/60 x 455</i>	kus	167,000
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	65,000
693110050	<i>geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2</i>	m2	65,000
713	Izolace tepelné		
713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	65,000
713141187	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m	m2	65,000
s759610	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 150 mm</i>	m2	65,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 (počet odtoků bude upřesněn dle skutečnosti)	kus	2,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
743621120-D	Demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy	kpl	1,000
764	Konstrukce klempířské		
764001123	Montáž dilatační připojovací lišty	m	45,000
138141850	<i>plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm</i>	ř	0,560
553445150	<i>plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm</i>	kus	20,000
553445200	<i>roh vnější, vnitřní 250 mm pozink</i>	kus	32,000
765	Krytina skládaná		
765191901	Demontáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	65,000

712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	65,000
-----------	---	----	--------

767 Konstrukce zámečnické

767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - satelit	kg	10,000
767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	10,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

081002000	Doprava zaměstnanců	km	212,000
090001000	Ostatní náklady - prohlídka střešního pláště, úprava podkladu a spádového polystyrenu	kpl	1,000

Celkem

97 611,22 Kč

