

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele: SM1700000731
na provedení prací na stavbě
„Rekonstrukce pavilonu E — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4“
uzavřené dne 18. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Městská část Praha 11
se sídlem:	Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená:	Ing. Petrem Jiravou, starostou MC Praha 11
IC:	00231126
DIČ:	CZ00231126
bankovní spojení:	[REDACTED]
Č. účtu:	[REDACTED]

v záležitostech technických
zastoupena společností:
se sídlem:
zapsanou:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12900

zastoupená:	ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IC:	28199081
DIČ:	CZ28199081
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Společnost „VISTORIA — TREPART — ZS K Milíčovu“
se sídlem:	VISTORIA CZ a.s. —vedoucí společník Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
zastoupená:	Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne 16.1.2018
IC:	25110977
DIČ:	CZ25110977
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]

se sídlem:	TREPART s.r.o. - společník Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
zastoupená:	Jiří Křemenák
IC:	25917838
DIČ:	CZ25917838

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 3 Smlouvy

II. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), a na zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v původní smlouvě (méněprací) tak jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 3. Vzhledem k nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- A. Článek II. (Předmět smlouvy):** se doplňuje o odstavec d, a to takto:
Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně neprovede stavební práce obsažené v původní smlouvě (méněpráce), jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.
- B. Článek VI. (Cena díla):** odstavec 1 se navyšuje o cenu dodatečně provedených prací, dle přílohy č.1 Dodatku č. 3:

Celková cena díla vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 činí:	64 706 575,12 Kč (bez DPH)
Cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2:	62 548 503,09 Kč (bez DPH)
Cena prací dle dodatku č. 2:	-126 493,40 Kč (bez DPH)
Cena prací dle dodatku č. 1:	2 780 532,49 Kč (bez DPH)
Cena dle smlouvy o dílo:	59 894 464,00 Kč (bez DPH)

Cena prací dle Dodatku č. 3:	
Vícepráce:	+ 2 917 624,77 Kč (bez DPH)
Méněpráce:	- 759 552,74 Kč (bez DPH)
Celkem vícepráce:	+2 158 072,03 Kč (bez DPH)

Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace se změny netýkají.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

- C. Článek XIII. (Závěrečná ustanovení):**
odstavec 10, příloha č. 1 se rozšiřuje o rekapitulaci a změnové listy, tj. o přílohu č. 1 Dodatku č. 3

III. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1700000731 ze dne 18. 9. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
(1) Rekapitulace a změnové listy
- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva stejnopisy.
- Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 3 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 včetně smlouvy jako celek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona Č. 340/2015 Sb.
9. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 3 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 3 byl schválen v RMČ dne 11.09.2018 číslo usnesení 0963/27/R/2018 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Petr Jirava, starosta MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 — Podpisový řád, v platném a účinném znění.


V Praze dne 24 -09- 2018

za objednatele:




Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11


za zhotovitele:



Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne
16.1.2018



Opis



Č.j.: 3/2018/PRA

P o v ě ř e n í


Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva** (dále jen „zmocnitel“) tímto

p o v ě ř u j e :

Ing. Magdalenu Ryglovou, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvouletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „zmocněnec“), k tomu:


aby za zmocnitele samostatně podepisovala **odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.**

V Praze dne 16.1.2018


.....
PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 16.1.2018


.....
Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem



Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009582/148/2018/C.

Já, níže podepsaná Zdenka Noack, advokátka se sídlem Na příkopě 859/22, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14895, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

3. pan Petr Volf, nar. 22. 11. 1977, bytem V Rákosí 233, Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 206212918.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 16.1.2018



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 15 - 20


stavba „Rekonstrukce palílonu E - tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4“

ZL	Popis	Vícepráce - dodatečné práce	Méněpráce - neprovedené práce	Celkem	Zařazení dle § 222	Odsouhlaseno GP, TDI	Předáno objednateli
ZL15	Akustický a ochranný obklad stěn		-28 092	-28 092	odst. 4	14.8.2018	
ZL16	Změna podlahových krytín	1 046 647	-520 087	526 560	odst. 6	14.8.2018	
ZL17	Oplechování sloupů na fasádě	432 443		432 443	odst. 6	14.8.2018	
ZL18	Různé druhy prací, sociálka,hygienický program,marmoleum	598 982	-211 373	387 608	odst. 4	14.8.2018	16.8.2018
ZL19	Nátěry ocelových konstrukcí schodiště	25 716		25 716	odst. 6	14.8.2018	
ZL20	Sádrokartonové konstrukce	813 837		813 837	odst.6	14.8.2018	
	Celkem změnové listy	2 917 624,77	-759 552,74	2 158 072,04			
	Celkem změnové listy dle odst. 6 §222			1 798 555,99			
	Celkem změnové listy dle odst. 4 §222			359 516,11			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Akustický a ochranný obklad stěn				
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější variantu.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Doporučuji ke schválení.</i>				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Nově navržený materiál lamina má lepší akustické vlastnosti a větší odolnost proti poškození</i>				
Stanovisko energetického specialisty: <i>Nevyžadují.</i>				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Akustický a ochranný obklad stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější variantu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -28 092,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -28 092,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny


Změnový list č.15 - Akustický a ochranný obklad stěn

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	ěra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		766: Konstrukce truhlářské						-28 092,00
		Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků						
1.	B TV/01	Dřevěný bezpečnostní palubkový obklad na pero a drážku, lakovaný, vč. roštu (skladba S03) - změna obkladu na lamino úspora za materiál	m2	516,750	-	516,750	-20,00	-10 335,00
2.	B TV/02	Dřevěný akustický pohlivý palubkový obklad, lakovaný, vč. roštu, desek z minerální vlny tl. 20 mm a ochranné textilie (skladba S03*)- změna obkladu na lamino úspora za materiál	m2	424,500	-	424,500	-20,00	-8 490,00
3.	B TV/03	Demontovatelné kryty otopných těles v rámci dřevěného obkladu 1740x1050 mm- změna obkladu na lamino úspora za materiál	kus	24,000	-	24,000	-143,00	-3 432,00
4.	B TV/04	Otvíravé a demontovatelné kryty okenních otvorů v rámci dřevěného obkladu 780x3500 mm- změna obkladu na lamino úspora za materiál	kus	36,000	-	36,000	-145,00	-5 220,00
5.	B TV/05	Podstropné výklopná vrata v rámci dřevěného obkladu 2100x2100 mm - změna obkladu na lamino úspora za materiál	kus	3,000	-	3,000	-205,00	-615,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Změna podlahových krytin				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění, že stávající betonový podklad není vhodný pro použití PU stěrek, bylo nutné jiné řešení. Z důvodu PBŘ bylo nutné, aby na únikové cestě byl vhodný nehořlavý, odolný a protiskluzný materiál. Zároveň stávající ocelová konstrukce je výškově rozdílná. Rozhodlo se pro řešení povrchu z keramických dlažeb.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Doporučuji ke schválení.</i>			
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Nově navržené řešení vyhovuje estetickému a stavebnímu řešení, jako vhodná záměna za PU stěrky. Vzhledem k velkým nerovnostem původní konstrukce vyšla nejvýhodněji dlažba keramická.</i>			
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Nevyžadují.</i>			
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna podlahových krytin</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění, že stávající betonový podklad není vhodný pro použití PU stěrek, bylo nutné jiné řešení. Z důvodu PBR bylo nutné, aby na únikové cestě byl vhodný nehořlavý, odolný a protiskluzný materiál. Zároveň stávající ocelová konstrukce je výškově rozdílná. Rozhodlo se pro řešení povrchu z keramických dlažeb.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-520 087,336,- Kč	1 046 647,013,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
526 559,677,- Kč	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL 16**Stavba: ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny****Změnový list č.16 -Změna podlahových krytin**

ZL	Popis	Celkem
ZL 16	Podlahy- přípočty	1 046 647,013
	Podlahy- odpočty	-520 087,336
	Celkem	526 559,677

Změnový list č.16 -Změna podlahových krytin


ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny								
K	PSV 771274113	781: Obklady keramické Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	275,000		275,000	450,00	1 046 647,01
K	PSV 771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	435,000		435,000	156,00	67 860
K	PSV 771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 205,56+410,16+217,36-82,5	m2	750,580		750,580	505,00	379 043
		Dlažba Rako Extra 29,8x29,8	m2	671,320	15,00	772,018	319,00	246 274
		Dlažba Rako Taurus 69 Rio Negro TRS	m2	161,760	15,00	186,024	595,00	110 684
		Sokl Rako Extra	m	435,000	15,00	500,250	160,00	80 040
		205,56+410,16+217,36+158,85						
6.	SP 998781204	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 36 m	%	-		3.870	10 076,51	38 996,09


Změnový list č.16 -Změna podlahových krytín


ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		777: Podlahy lité						- 520 087
1.	B	777531001R Podlahy lité polyuretanové s protiskluznou úpravou dle ČSN EN 13451-1, požadovaný úhel skluzu nad 12° - II. 2,5 mm - na schodišti dle legendy místnosti P01 - na schodišti 205,56	m2	205,560	-	205,560	826,00	520 087,34 169 792,56
2.	B	777531002R Podlahy lité polyuretanové s protiskluznou úpravou dle ČSN EN 13451-1, požadovaný úhel skluzu nad 12° - II. 2,5 mm dle legendy místnosti P01 410,16	m2	410,160	-	410,160	547,00	224 357,52
3.	B	777531003R Podlahy lité polyuretanové s protiskluznou úpravou dle ČSN EN 13451-1, požadovaný úhel skluzu nad 18° - II. 2,5 mm dle legendy místnosti P02 217,36	m2	217,360	-	217,360	547,00	118 895,92
5.	SP	998777204 Přesun hmol pro syntetické podlahy - výška do 36 m	%		-	0,930	7 571,33	7 041,34



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Oplechování sloupů na fasádě				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem nemožnosti dohledání původních nátěrů ocelových konstrukcí protipožárním nátěrem, bylo z ekonomického hlediska naprojektováno nové řešení a to, že: Nové nátěry nahradí opláštění ocelových konstrukcí protipožárním obložením. Tím došlo k novému návrhu na obklad sloupu s požární ochranou „B“. Dále PD uvažovala zachování původních kotev obložení. Po odhalení bylo zjištěno, že je nelze použít. Proto se musí vyrobit zcela nové zámečnické výrobky pro kotvení opláštění.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Doporučuji ke schválení.</i>				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Původní PD uvažovala s nátěry, u kterých nebylo možno dohledat revize. Proto došlo ke změně PBŘ a vlivu na oplechování sloupů. Zároveň PD uvažovala použití stávajících kotevních prvků, které po odhalení nelze použít. Musí být nový kotevní systém.</i>				
Stanovisko energetického specialisty: <i>Nevyžadují.</i>				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oplechování sloupů na fasádě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem nemožnosti dohledání původních nátěru ocelových konstrukcí protipožárním nátěrem, bylo z ekonomického hlediska naprojektováno nové řešení a to, že: Nové nátěry nahradí opláštění ocelových konstrukcí protipožárním obložení. Tím došlo k novému návrhu na obklad sloupů s požární ochranou „B“.</p> <p>Dále PD uvažovala zachování původních kotev obložení. Po odhalení bylo zjištěno, že je nelze použít. Proto se musí vyrobit zcela nové zámečnické výrobky pro kotvení opláštění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 432 443,26,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 432 443,26,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č.17 - Oplechování sloupů na fasádě

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
								432 443,26
1.	SP 389941013	003: Svislé konstrukce Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců - hmotnost jednoho kusu do 5 kg - dodávka a montáž	kg	1 120,000	-	1 120,000	149,00	166 880,00
								166 880,00
1.	SP 998011004	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné v. do 36 m	t	1,120	-	1,120	521,00	583,52
2.	SP 998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 500 m	t	1,120	-	1,120	171,00	191,52
								775,04
								253 844,22
		764: Konstrukce klempířské						
		Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků						
11.	B KVZZ	Oplechování OK pilířů - hliníkový lakovaný plech	m2	244,755	-	244,755	1 946,00	478 100,00
11.	B KVZZ	Oplechování OK pilířů - změna materiálu na Alucobond dle PBŘ ochrana "B" - navýšení ceny	m2	244,755	-	244,755	1 020,00	249 650,10
12.	SP 998764204	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 36 m	%		-	1,680	2 496,50	4 194,12
								10 944,00
1.	SP 783314201	783: Natěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,000	-	60,000	92,80	5 568,00
2.	SP 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,000	-	60,000	89,60	5 376,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.				
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě bylo stavbou zjištěno, že některé práce neodpovídají PD nebo je vhodné je udělat lépe, případně doplnit konstrukce. Je to např. doplnění překladů do nářad'oven, natažení perlinky s lepidlem na rozpraskané zdivo, chybějící marmoleum, nátěr soklu v suterénu, penetrace stávajících betonu, nové sociální zařízení v přízemí v místnosti 1.7, zásobník na toaletní papír.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučuji ke schválení.				
Stanovisko projektanta stavby: Po odkrytí a otlučení omítek, byl zjištěný jiný stav než předpokládala PD. Jiné byly změnou vyvolané požadavky provozovatele a investora, které zlešují vlastnosti objektu a jsou vhodné je realizovat.				
Stanovisko energetického specialisty: Nevžadují.				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě bylo stavbou zjištěno, že některé práce neodpovídají PD nebo je vhodné je udělat lépe, případně doplnit konstrukce. Je to např. doplnění překladů do nářad'oven, natažení perlínky s lepidlem na rozpraskané zdivo, chybějící marmoleum, nátěr soklu v suterénu, penetrace stávajících betonu, nové sociální zařízení v přízemí v místnosti 1.7, zásobník na toaletní papír.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -211 373,4,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 598 982,51,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 387 608,11,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.18 - Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny								
003: Svislé konstrukce								
15.	SP	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny do 200 mm	m2	6,600	6,600	592,00	598 982
17.	SP	389941013	Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců - hmotnost jednoho kusu přes 10 kg - dodávka a montáž	kg	664,000	664,000	118,00	82 259,20 3 907,20 78 352,00
			doplnění ocelové k-ce podlahy mezipodest		165,000			
			doplnění I č 180 do vstupu nářadoven		499 000			
004: Vodorovné konstrukce								
3.	SP	417321414	Belon ztužujících pásů a věnců, železový (bez výzluže) - třída C 20/25	m3	0,489	0,489	3 122,00	2 108,45 1 525,16
			sutežén 26,36*0,06*0,3 +8*0,78*0,06*0,3		0,489			
4.	SP	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, vč. vzpěr - zřízení	m2	1,628	1,628	294,00	478,75
			sutežén 26,36*0,06 +8*0,78*0,06		1,628			
5.	SP	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, vč. vzpěr - odstranění	m2	1,628	1,628	64,20	104,54
005: Komunikace								
		59914111aR00	Vyplnění spár živičnou závlčkou	m	12,00000	12,00	138,00	44 902,00
		564982111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	34,00000	34,00	337,00	1 656,00
			12x1,5m+2x4+4		34 000			11 458,00
		578142121R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný nad 3 m tl. 4 cm, MA-IV v tl. 2x40 mm	m2	18,00000	18,00	689,00	12 402,00
		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	12,00	186,00	2 232,00
25		916556111RT4	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	14,00000	14,00	567,00	7 938,00
		596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,00000	16,00	282,00	4 512,00
		591 02	Výsoce pevnostní dvourvrstvá vibrolisovaná zámková dlažba tl. 8 cm - dodávka	m2	16 00000	16,00	294,00	4 704,00
6	HSV	631312141	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m3	1,150	1,150	3 930,00	55 152,28
			Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým					4 519,50

5.		777: Podlahy lité							42 428
		Nátěr soklu, v. 100 mm (bez vysprávek podkladu) s vytmelením styku podlaha / stěna (PU tmelem)	m	350,000	-	350,000	119,00	416,50	41 650,00
	SP 998777204	Přesun hmot pro syntetické podlahy - výška do 36 m	%	0,930	-	0,930	420,37		387
									391
		781: Obklady keramické							148 590,18
K	PSV 771274113	Montáž parapetů z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	96,180	-	96,180	450,00		43 281
		schodiště šatny chodby							
		Dlažba Rako Extra 29,8x29,8	m2	28,854	15,00	33,182	319,00		10 585
1.	B 781474119R	Montáž obkladů vnitřních keramických z obkladaček pravouhlých lepené flexibilním lepidlem, vč. ukončovacích a rohových profilů	m2	30,210	-	30,210	483,00		14 591
		wc přízemí 5 04+1.32							
		wc 1 NP 5 NP 10 5+4.8+8.55							
2.	H 59761001R	Obkladačka keramická - dodávka	m2	30,210	15,00	34,742	320,00		11 117
3.	SP 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2	m2	30,210	-	30,210	45,80		1 384
		wc přízemí 5 04+1.32							
		wc 1 NP-5 NP 10 5+4.8+8.55							
4.	SP 781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování tmelem dvousložkovým	m2	30,210	-	30,210	35,20		1 063
5.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	30,210	-	30,210	42,00		1 269
6.	SP 998781204	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 36 m	%	3,870	-	3,870	832,91		3 223
K	PSV 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	991,930	-	991,930	57,00		56 540
		205,56+410,16+217,36+158,85							
6.	SP 998781204	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 36 m	%	3,870	-	3,870	1 430,54		5 536,19
1.	SP 783314201	783: Nátěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí doplnění ocelové k-ce podlahy mezipodest	m2	2,000	-	2,000	92,80		2 461,44
2.	SP 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí doplnění ocelové k-ce podlahy mezipodest + nátěr v tělocvičnách mezi obkladem a podlahou	m2	25,400	-	25,400	89,60		2 275,84
4.	SP 784453651	784: Malby Malba s fungicidní přísadou, bílá, omyvatelná, dvojnásobná s penetračním nátěrem - na sádrokarton	m2	7,125	-	7,125	64,40		458,85
									458,85
		KANALIZACE							598,50
1.		Splašková kanalizace							

1.1	Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, vč. tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu	m	1,5	1,5	399,00	598,50
1.4	HT 110					43 797,10
	VODOVOD					
	Potrubi a tvarovky z polypropylenu PN 20, vč. tvarovek, montážního a spojovacího materiálu	m	17,0	17,0	265,00	4 505,00
1.	Potrubi - studená voda					
1.1	Ø 20/3,4	m	17,0	17,0	265,00	4 505,00
2.	Potrubi - teplá voda					
2.1	Ø 20/3,4	m	17,0	17,0	265,00	4 505,00
3.	Potrubi - cirkulace					
3.1	Ø 20/3,4	m	17,0	17,0	265,00	4 505,00
5.	Tepelná izolace - studená voda					
5.1	Tepelná izolace pro potrubí SV - tl. 9 mm	m	17,0	17,0	48,30	821,10
6.	Tepelná izolace - teplá voda a cirkulace					
6.1	Tepelná izolace pro potrubí TV, C - Ø 20x3,4 - tl. 13 mm	m	34,0	34,0	40,50	1 377,00
7.	Armatury					
7.1	Uzavírací ventil - kulový kohout DN 20	kus	2,0	2,0	246,00	492,00
9.	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY					
9.1	U Umyvadlo keramické, bílé, s otvorem pro baterii	kus	1,0	1,0	3 297,00	3 297,00
9.2	Umyvadlová stojánková baterie	kus	1,0	1,0	4 111,00	4 111,00
9.3	Rohový ventil pro napojení umyvadla	kus	1,0	1,0	201,00	201,00
9.4	Sifon umyvadlový	kus	1,0	1,0	1 183,00	1 183,00
9.12	WC Záchodová mísa vč. příslušenství	kus	1,0	1,0	3 919,00	3 919,00
9.13	Předstěnový systém pro WC	kus	1,0	1,0	4 535,00	4 535,00
9.14	Ovládací tlačítko pro WC, ovládání zepředu, systém dual flush	kus	1,0	1,0	1 456,00	1 456,00
9.15	Klozetové sedátko	kus	1,0	1,0	1 473,00	1 473,00
10.	Ostatní					
	Revizní dvířka pro přístup k vodoměrům a uzavíracím ventilům					
10.1	200x200 mm	kus	1,0	1,0	541,00	541,00
	Revizní dvířka pro přístup k vodoměrům a uzavíracím ventilům					
10.2	300x300 mm - dvířka k VZT ventilátorům, uzávěrům vody - kabinety	kus	12,0	12,0	573,00	6 876,00
2. B	S.19 794: Vnitřní vybavení					15 045,00
2. B	S.19 Držák na toaletní papír 145x25x130 mm, kartáčovaná chromniklová ocel	kus	17,000	17,000	590,00	10 230,00 v rozpočtu SOD
2. B	S.19 Držák na toaletní papír - výběr investora- navýšení ceny	kus	17,000	17,000	885,00	15 045,00


Změnový list č.18 - Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.


ZŠ K Miličovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
x21	C-712300831	713: Izolace tepelné Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	150,250	14,40			- 211 373 30 421,40 2 163,60
x36	H-628522640-1	=130+20,25 Pás s modifikovaným asfaltem xxxxxx	m2	130,000	124,00			16 120,00
x37	C-713111111-0	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	115,000	28,20			3 243,00
x39	C-713140841-0	Odstranění tepelné izolace střech nadsřešní přípevněné z polystyrenu tl do 100 mm =2*(130+20,25)	m2	300,500	29,60			8 894,80
21.	B O/19	7665: Vnitřní výplně otvorů Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků Plně posuvné dveře jednokřídlé 765/2500 mm	kus	3,000	--	3,000	32 400,00	97 200,00 97 200,00
2.	B ZV/02	767: Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž (repase) v kompletním provedení dle Tabulky výrobků Schodišťové zábradlí mezispodesty podél fasády dl. 5700 mm v. 1000 mm - repase	kus	5,000	--	5,000	15 860,00	79 300,00 79 300,00
K	PSV 766694123	794: Vnitřní vybavení D+M parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	14,000	--	14,000	318,00	4 452,00 4 452,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Nátěry ocelových konstrukcí schodiště				
Popis a zdůvodnění změny: PD neuvažovala natření ocelových konstrukcí na schodišti, jakou jsou boky a čela schodnic, spodní pohledová část schodiště a vnitřní zrcátko ocel. Konstrukce.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Doporučuji ke schválení.</i>				
Stanovisko projektanta stavby: <i>PD uvažovala zachování původních nátěrů, které již barevně nekorespondovaly s novým návrhem. Zároveň původní nátěry byly zašpiněné a zůstávalo na nich lepidlo od původních PVC podlah, které bylo nutné odstranit.</i>				
Stanovisko energetického specialisty: <i>Nevyzáduji.</i>				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry ocelových konstrukcí schodiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neuvažovala natření ocelových konstrukcí na schodišti, jakou jsou boky a čela schodnic, spodní pohledová část schodiště a vnitřní zrcátko ocel. Konstrukce.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 25 716,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 25 716,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - Tělocvičny

Změnový list č.19 - Nátěry ocelových konstrukcí schodiště

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ měra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		783: Nátěry					25 716,43
	783 30 6801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2		50,246	86,00	4 321,16
1.	SP 783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí podstupnice 0,175*2,4*12*10 boky schodnic (0,15*0,32/2)*24*10 plochy vrchní schodnic (0,05+0,08)*4,02*10	m2	-	50,246	92,80	4 662,83
					0,000		
					40,800		
					4,220		
					5,226		
2.	SP 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí podstupnice 0,175*2,4*12*10 boky schodnic (0,15*0,32/2)*24*10 plochy vrchní schodnic (0,05+0,08)*4,02*10 boční plochy schodnic - "U" profil 0,44*4,02*10 schodiště - pohledová část spodní 0,45*2,4*11*10	m2	-	186,746	89,60	16 732,44
					40,800		
					4,220		
					5,226		
					11,740		
					118,800		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.			
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 10.8.2018		
Název akce: Rekonstrukce pavilonu e – tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	NE			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Sádrokartonové konstrukce.				
Popis a zdůvodnění změny: PD uvažovala stejně široké sloupy jako zdivo. Ve skutečnosti jsou sloupy širší než zdivo a proto bylo nutné doplnění sádrokartonovou konstrukcí. Dále bylo domluveno opláštění ocel. Konstrukcí, které vystupují před zdivo. Dále bylo v PD uvažováno plentování s pletivem omítkou boky a nadpraží oken, které nebylo možné použít vzhledem k vysazení oken před fasádu. Muselo být opláštěno SDK konstrukcí.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Zhotovitel – Vistoria CZ a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Doporučuji ke schválení.</i>				
Stanovisko projektanta stavby: <i>Vzhledem k tomu, že PD nekoresponduje se skutečností, bylo nutné opláštění sádrokartonovými konstrukcemi ocelovou konstrukcí vzhledem PBŘ.</i>				
Stanovisko energetického specialisty: <i>Nevyžadují.</i>				
Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Vistoria CZ a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Milan Šmída	
Datum:	10.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sádrokartonové konstrukce.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD uvažovala stejně široké sloupy jako zdivo. Ve skutečnosti jsou sloupy širší než zdivo a proto bylo nutné doplnění sádrokartonovou konstrukcí. Dále bylo domluveno opláštění ocel. Konstrukcí, které vystupují před zdivo. Dále bylo v PD uvažováno plentování s pletivem omítkou boky a nadpraží oken, které nebylo možné použít vzhledem k vysazení oken před fasádu. Muselo být opláštěno SDK konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 813 836,99,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 813 836,99,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Vyřázení projektanta
----------	-------------	-------	----	--------	------------	------	----------------------

763: Konstrukce montované

813 836,99

POŽ. OBKLADY SLOUPŮ a VAZNIKU									
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 5 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5 vč. Ukočovací plastové lišty	bm	100,200	521	52 204,200	boky oken - dle PD původně uvažováno s omítkou a pleťvem
	SP	763131488		Požární obklad oc. sloupu - 3strany 1xRF 12,5 RED vč.pla.ukonč.lišty a AL rohu - trojúhelník	bm	57,000	780,00	44 460,000	
K	PSV	763164535		SDK obklad kovových kč tvaru L 5 do 0,4 m desky 1x0F 12,5	bm	70,200	270	18 954,000	šikminy - dodatečně rozhodnuto na stavbě čelo u předstěn
K	PSV	763164535		SDK obklad kovových kč tvaru L 5 do 0,8 m desky 1x0F 12,5	bm	117,000	300	35 100,000	nadpraží oken
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 5 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5	bm	147,000	450	66 150,000	boky oken - dle PD původně uvažováno s omítkou a pleťvem
K	PSV	763111723		SDK příčka Al úhelník k ochranné rohů vč. tmelení	m	72,000	128	9 216,000	nápojení zdiva a SDK
	SP	763131485		Pož.obklad ocel. vazníku - 3 strany- 1xRF 12,5 RED (dle detailu D15)	m2	101,060	806,00	81 454,360	větší plocha z důvodu montáže svislýh boků, dle výkresu nebylo možno montovat
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 5 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5 vč. Ukočovací plastové lišty				77 212,200	vychýnavací ocel byla původně v PD uvažována p enováním s pleťvem a omítkou. Z důvodu provedení bylo nutno zaměnit za SDK
	SP	763131488		SDK kasilik třístranný 1xRF 12,5mm	bm	148,200	521	25 584,000	ditto
K	PSV	763164635		SDK obklad kovových kč tvaru U 5 do 1,2 m desky 1x0F 12,5	bm	32,800	780,00	25 584,000	ditto
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 3 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5	m2	12,300	620	7 626,000	ditto
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 3 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5	m2	4,200	450	1 890,000	ditto
K	PSV	763164555		SDK obklad kovových kč tvaru L 3 přes 0,8 m desky 1x0F 12,5	bm	18,250	450	8 212,500	ditto
K	PSV	763132121		SDK podhled sáňovacího posazání přední desky 2x0F12,5-1140 mm ET 2/54/560 dvouvrstvá svedení kce-CT44110	m2	2,000	980	1 960,000	vstup k zubařce
6.	SP	998763404		Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 24 m do 36 m	%	2,020	3 778,19	7 631,945	
				Cena celkem				437 656,21	

PODHLÉDY

	POI	Popis	jednotka	plocha	jedn. cena	součet
2a	SP	Podhled SDK - skladba PD01	m2	65,150	766,00	49 904,900
2b	SP	Podhled SDK - skladba PD06 a	m2	-23,000	813,00	-18 699,000
2c	SP	Podhled SDK - skladba PD06 b	m2	5,730	982,00	5 626,860

problematika stávající omítky na stropě => přidán podhled SDK na 2NP krčku ve výkazu uvažováno o 23 m2 navíc v tabulce ve výkresech je již od zaměření v PD uváděna menší plocha než je skutečnost

K	PSV	763121421	SDK stěna, předřazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 tl 40 mm EI 30	m ²	48,550	654	31 751,700	mezipodesty - plocha navíc vlivem uzavření mezer ke zdívu
	SP	763131488	SDK kaslík 3strannýR12,5mm	bm	8,200	780,00	6 396,000	mezipodesty
4a	SP	763131491	SVISLE BOKY PODHLEDU U OKEN tělocvičny - SDK GKF (RF) 2x12,5 mm	m ²	37,850	849,00	32 134,650	pro výkazy uvažováno s výškou boků 425mm + 170 mm v nadpraží Vlasní ocel v nadpraží měla být pleťována omítkou a pleťvem Z důvodů provádění spojeno do SDK
K	PSV	763131731	SDK podhled - čtvo pro kazetové podhledy (F. Išta) tl 12,5 mm	l.čm	79,800	394	31 441,200	ukončení ke coplitu - dodatečně rozhodnuto na stavbě
							67 860 000	každý vstup minerálem musí být rozdělen rastroem. Iěsně u prostupu, přes spoj položen pruh vaty tl 100mm šířky 200mm
6.	SP	998763404	připrava pro proslupy Přesun hmol pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 24 m do 36 m	ks	234,000	290	4 169,609	
				%	2,020	2 064,16	210 885,92	

Suterén								
	POL	Popis	jednotka	plocha	jedn. cena	součet		
	SP	Požární obklad oc. sloupu - 3strany 1xRF 12,5 RED vč.pla.ukonč.lišty a AL rohu	bm	45,400	780,00	35 412,000		Ve výkresech jsou sloupy stejné široké jako zdívo => uvažováno pleťování omítkou a pleťvem. Ve skutečnosti na stavbě jsou sloupy širší než zdívo a bylo nutno zaměnit za SDK
K	PSV	SDK obklad kovových kč tvaru L 5 přes 0,8 m desky 1xDF 12,5 vč. ukčovací plastové lišty m. oblaštěná deska - na REL45 min.	bm	83,400	521	43 451,400		dlto
	SP	Obklad kovové konstrukce, ochranné úhelníky tvaru uzavřeného, rozvinuté šife do 0,8 m. oblaštěná deska - na REL45 min.	bm	10,000	914,000	9 140,000		dlto
	SP	Požární obklad oc. sloupu - 3strany 1xRF 12,5 RED vč.pla.ukonč.lišty a AL rohu - lituhelolok	bm	9,600	780,00	7 488,000		dlto
	SP	Pož obklad ocel. vazníku - 3 strany- 1xRF 12,5 RED (dle detailu D15)	m ²	25,600	806,00	20 633,600		dlto
K	PSV	SDK obklad kovových kč tvaru L 5 do 0,8 m desky 1xDF 12,5	bm	40,000	300	12 000,000		nadpraží oken
K	PSV	SDK příčka Al. úhelník k ochranné rohů vč. tmelení	m	24,000	128	3 072,000		nápojení zdíva a SDK
6	SP	Přesun hmol pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 24 m do 36 m	%	2,020	1 161,25	2 345,725		
						133 842,73		

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1	B	01	Zařízení staveniště	%	2,100	7 817,84	16 417,46
2	B	09	Uzemí se zřízenými výrobními podmínkami	%	0,500	7 817,84	3 908,92
3.	B	12	Provoz investora	%	0,500	7 817,84	3 908,92
4.	B	16	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,000	7 817,84	7 817,84
							32 053,14