



S.A.W. Consulting s.r.o.

KKP Stavební s.r.o.

Myslotínská 1048

393 01 Pelhřimov

Věc: Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace „Rekonstrukce mostu ev. č. 211 7 – 2 Mariánské Lázně u Lunaparku“ k sanaci základové spáry mostu.

Ústí nad Labem, 18. 07. 2018

Na základě provedených výkopových prací pro založení mostu a masivních přítoků do výkopové jámy, vlivem propustného podloží, navrhuji nahradit polštář ze štěrkodrti prostým betonem za stálého čerpání vody čerpací jímkou a kalovým čerpadlem.

Takto provedené založení mostu zajistí rychlejší postup sanace základové spáry a požadovanou únosnost zlepšené základové spáry bez přítomnosti spodní vody. Beton navrhuji kvality C12/15-X0 - S3.

S.A.W. Consulting s.r.o.



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836