



01 70V VANTO, s.r.o.
Pa PPA 25
63 01 Kunovice
Te :
IČ : 28269314
DI : CZ28269314
zaj. sán v OR u KOS v Brně
poř. spís. zn. C 57802

Dodatek č.1 ke smlouva o dílo č.

izavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Základní škola a praktická škola Hustopeče,
příspěvková organizace
Šafaříkova 999/24
693 01 Hustopeče
- Tel. : 519 412 659
- Email : blanka.vetyskova@gmail.com
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Blanka Vetýšková
b) technických : bude určen později
- IČO : 708 39 034
DIČ : není plátce DPH
- Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.,
č. účtu: [REDACTED]
- 1.2 Zhotovitel : STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 68604 Kunovice
- Tel. : [REDACTED]
- Email : [REDACTED]
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED]
b) technických : [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] (autorizovaný stavbyvedoucí)
- IČO : 28269314
DIČ : CZ28269314
- Bankovní spojení : SBERBANK a.s.
č. ú. [REDACTED]

2. Předmět díla

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2018 smlouvu o dílo jejíž předmětem je závazek zhotovitele zhotovení díla „**Stavební úpravy budovy pro potřeby ZUŠ Hustopeče**“. Předmětem dodatku č.1 je změna ceny díla.
- 2.2.V průběhu výstavby se objevila nutnost víceprací, které byly řádně zdokumentovány ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů a realizovány po odsouhlasení oběma stranami . Ocenění víceprací je obsaženo v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto dodatku

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

3. Cena díla

Cena dle SOD

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	4 798 842,35
DPH 21%	1 007 756,89
Celková cena včetně DPH	5 806 599,24

Cena dle dodatku č.1

Název položky	
Celková cena díla bez DPH	344 375,01
DPH 21%	72 318,75
Celková cena včetně DPH	416 693,76

Cena dle SOD + dod.č.1

Název položky	
Celková cena díla bez DPH	5 143 217,36
DPH 21%	1 080 075,64
Celková cena včetně DPH	6 223 293,00

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv.

Hustopeče dne: 13.9.2018

Kunovice dne: 12.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Základní škola a praktická škola
Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
IČ: [redacted]
Tel: [redacted]

Mgr. Blanka [redacted]
ředitelka

Příloha č. 1

Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb



STAVBY PANSKÝ s.r.o.
Panský
689 01
Tel.: [redacted] 553
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
zápisník
pod [redacted]

[redacted] O [redacted] P [redacted], jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/001** **ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ**

Objekt: **0110** **VCP stropy**

Rozpočet: **01** **stropy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
68604 **Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	3 852,00	31 873,11	35 725,11
PSV	45,08	12 802,44	12 847,52
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 897,08	44 675,55	48 572,63


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 572,63 CZK
Základní DPH	21 %	10 200,00 CZK

Zaokrouhlení 0,37 CZK

Cena celkem s DPH 58 773,00 CZK

v



 Za zhotovitele

dne

12.9.2018

 Základní škola a praktická škola
 Hustopeče, příspěvková organizace
 Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
 IČ: 708 39 034
 Tel.: 619 412 659, 619 413 97

 Za ob

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	2 215,63	3 193,85	5 409,48	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 636,37	28 679,26	30 315,63	62
784	Malby	PSV	45,08	12 802,44	12 847,52	26
Cena celkem			3 897,08	44 675,55	48 572,63	100

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	0110	VCP návrh stropy
R:	01	stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
Díl: 6						5 409,48		2 215,63		3 193,85	
	1	602016191R00	Penetrační nátěr	m2	225,39500	24,00	5 409,48	9,83	2 215,63	14,17	3 193,85
			023,024,106 : 6,1*(2,1+8,15+7,7+7,7)		156,46500						
			104 tanecni sal : 11,3*6,1		68,93000						
Díl: 61						30 315,63		1 636,37		28 679,26	
	2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	225,39500	134,50	30 315,63	7,26	1 636,37	127,24	28 679,26
			104 tanecni sal : 11,3*6,1		68,93000						
			023,024,106 : 6,1*(2,1+8,15+7,7+7,7)		156,46500						
Díl: 784						12 847,52		45,08		12 802,44	
	3	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	225,39500	57,00	12 847,52	0,20	45,08	56,80	12 802,44
			104 tanecni sal : 11,3*6,1		68,93000						
			023,024,106 : 6,1*(2,1+8,15+7,7+7,7)		156,46500						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/001** **ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ**

Objekt: **01** **ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ**

Rozpočet: **010** **VCP 03-09-2018**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
68604 **Kunovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	15 312,29	71 071,65	86 383,94
PSV	26 657,83	97 961,86	124 619,69
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	41 970,12	169 033,51	211 003,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 003,63 CZK
Základní DPH	21 %	44 311,00 CZK

Zaokrouhlení 0,37 CZK

Cena celkem s DPH 255 315,00 CZK

v _____


 Za zhotovitele

dne **12.9.2018**

Základní škola a praktická škola
Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
IČ: 708 39 034
Tel.: 519 412 659, 519 413 979

 Za ob

Rekapitulace dílů

Číslo	N	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%	
6		Úpravy povrchu, podlahy	HSV	6 641,27	12 841,31	19 482,58	9
61		Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 797,42	49 028,12	51 825,54	25
63		Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 861,76	3 966,56	9 828,32	5
96		Bourání konstrukcí	HSV	11,84	277,66	289,50	0
711		Izolace proti vodě	PSV	3 673,55	6 128,34	9 801,89	5
766		Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	965,00	965,00	0
767		Konstrukce zámečnické	PSV	976,53	62 054,97	63 031,50	30
776		Podlahy povlakové	PSV	21 930,69	6 927,37	28 858,06	14
784		Malby	PSV	77,06	21 886,18	21 963,24	10
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	4 958,00	4 958,00	2
Cena celkem				41 970,12	169 033,51	211 003,63	100

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	01	ZŠ a PŠ H [REDACTED] - stavební úpravy pro ZUŠ
R:	010	VCP 01-08-2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						19 482,58		6 641,27		12 841,31
1	602015112R00	Omítka stěn jádrová ručně vč. perlíčky	m2	39,36500	260,00	10 234,90	72,49	2 853,57	187,51	7 381,33
		chodba: omítka do 25cm : (33,25+30,95)*0,25		16,05000						
		104 : ((6,1*2)+(11,3*2))*0,25		8,70000						
		107-115 : ((6,1*2)+(6,5*2))*0,25		6,30000						
		008a - 008c, 004a : ((1,85*2)+(6*2))*0,25		3,92500						
		101 : (4,66+5,9+7)*0,25		4,39000						
2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	385,32000	24,00	9 247,68	9,83	3 787,70	14,17	5 459,98
		stěny :								
		m.č.024 :								
		(6,1+8,15)*2*3,3		94,05000						
		m.č.023 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						
		m.č.106 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						
		stěny chodby : 24,35*3,3*2		160,71000						
		odpočet oken : -15*3,44		-51,60000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						51 825,54		2 797,42		49 028,12
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	385,32000	134,50	51 825,54	7,26	2 797,42	127,24	49 028,12
		odpočet oken : -15*3,44		-51,60000						
		stěny :								
		m.č.024 :								
		(6,1+8,15)*2*3,3		94,05000						
		m.č.023 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						
		m.č.106 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	01	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
R:	010	VCP 01-08-2018

P.Č.	položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		stěny chodby : 24,35*3,3*2		160,71000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 828,32	5 861,76	3 966,56		
4	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.3 mm	m2	46,36000	212,00	9 828,32	126,44	5 861,76	85,56	3 966,56
		místnost 023 + 023a : (7,7*6,1)-(0,1*6,1)		46,36000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						289,50	11,84	277,66		
	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,30000	965,00	289,50	39,46	11,84	925,54	277,66
		šachta - 25cm : 6*0,2*0,25		0,30000						
Díl: 711 Izolace proti vodě						9 801,89	3 673,55	6 128,34		
6	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	39,36500	174,00	6 849,51	18,32	721,17	155,68	6 128,34
		chodba: omítka do 25cm : (33,25+30,95)*0,25		16,05000						
		104 : ((6,1*2)+(11,3*2))*0,25		8,70000						
		107-115 : ((6,1*2)+(6,5*2))*0,25		6,30000						
		008a - 008c, 004a : ((1,85*2)+(6*2))*0,25		3,92500						
		101 : (4,66+5,9+7)*0,25		4,39000						
7	11163110R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890, až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	m2	39,36500	75,00	2 952,38	75,00	2 952,38	0,00	0,00
		chodba: omítka do 25cm : (33,25+30,95)*0,25		16,05000						
		104 : ((6,1*2)+(11,3*2))*0,25		8,70000						
		107-115 : ((6,1*2)+(6,5*2))*0,25		6,30000						
		008a - 008c, 004a : ((1,85*2)+(6*2))*0,25		3,92500						
		101 : (4,66+5,9+7)*0,25		4,39000						
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						965,00	0,00	965,00		
8	001R	Pákový uzávěr oken D+M	ks	1,00000	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						63 031,50	976,53	62 054,97		
9	767584153R00	Montáž pohledů kazetových, 60x60 nad 20 m2	m2	91,35000	690,00	63 031,50	10,69	976,53	679,31	62 054,97

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	01	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
R:	010	VCP 01-08-2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		strop chodba : 31,5*2,9		91,35000						
Díl: 776		Podlahy povlakové				28 858,06		21 930,69		6 927,38
10	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	21,30000	51,93	1 106,11	6,61	140,79	45,32	965,32
		020 : (4,55+6,1)*2		21,30000						
11	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	27,75500	62,75	1 741,63	0,00	0,00	62,75	1 741,63
		020 : 4,550*6,100		27,75500						
12	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu,, montáž,	m2	27,75500	183,14	5 083,05	31,08	862,63	152,06	4 220,43
		020 : 4,550*6,100		27,75500						
13	28412361R	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 500 mm; tl. 3,45 mm; povrch., úprava polyuretan; pro sportovní účely; oblast komerční, průmyslová	m2	27,75500	754,00	20 927,27	754,00	20 927,27	0,00	0,00
		020 : 4,550*6,100		27,75500						
Díl: 784		Malby				21 963,24		77,06		21 886,18
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	385,32000	57,00	21 963,24	0,20	77,06	56,80	21 886,18
		odpočet oken : -15*3,44		-51,60000						
		stěny :								
		m.č.024 :								
		(6,1+8,15)*2*3,3		94,05000						
		m.č.023 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						
		m.č.106 :								
		(6,1+7,7)*2*3,3		91,08000						
		stěny chodby : 24,35*3,3*2		160,71000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 958,00		0,00		4 958,00

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	01	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
R:	010	VCP 01-08-2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
15	979990122R00	Poplatek za uložení odpadu - PVC, izolace	t	2,68000	1 850,00	4 958,00	0,00	0,00	1 850,00	4 958,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/001** **ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ**

Objekt: **01** **ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ**

Rozpočet: **020** **VCP kanalizace 10-08-2018**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.**

IČO: **28269314**

Panská 25

DIČ: **CZ28269314**

68604

Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	485,00	485,00
PSV	4 742,02	14 018,73	18 760,75
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	4 742,02	14 503,73	19 245,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 245,75 CZK
Základní DPH	21 %	4 042,00 CZK

Zaokrouhlení **0,25** CZK

Cena celkem s DPH **23 288,00 CZK**

v


 Za zhotovitele

dne

12.9.2018

Základní škola a praktická škola
 Hustopeče, příspěvková organizace
 Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
 IČ: 708 39 034

Tel.: _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	485,00	485,00	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV	4 742,02	14 018,73	18 760,75	97
Cena celkem			4 742,02	14 503,73	19 245,75	100

Položkový rozpočet

S:	18/001	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
O:	01	ZŠ a PŠ Hustopeče - stavební úpravy pro ZUŠ
R:	020	VCP kanalizace 10-08-2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				485,00		0,00		485,00
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00000	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				18 760,75		4 742,02		14 018,73
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,50000	218,50	1 201,75	69,76	383,68	148,74	818,07
3	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	21,00000	539,00	11 319,00	207,54	4 358,34	331,46	6 960,66
4	001R	Propojení stávajícího odpadního potrubí	ks	3,00000	235,00	705,00	0,00	0,00	235,00	705,00
5	003R	Vyvedení výpustek odpadů	ks	3,00000	205,00	615,00	0,00	0,00	205,00	615,00
6	004R	Demonáž stávajícího potrubí vč. výkopu	soubor	1,00000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00

VCP Elektroinstalace

materiál sp

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
3	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY-J 3x2,5 Cu	60	m	45,0	2 700,00 Kč
4	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY-J 3x1,5 Cu	40	m	33,0	15 048,00 Kč
10	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	K 68	10	ks	55,0	4 565,00 Kč
12	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	240,0	4 560,00 Kč
14	31214100-0	312025	Spínač řazení 5, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	260,0	1 300,00 Kč
18	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	180,0	2 340,00 Kč
19	31224100-3	312020	Dvozásuvka vestavná, bílá, 230V/16 A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		7	ks	220,0	7 040,00 Kč

svítidla

1	31524000-5	315025	Přisazené zářivkové vřídlo 2x48W, T5, s elektronickým předřadníkem 1555x220x85mm, IP 20, tř. I, bílá barva, parabolická mřížka z vysoce leštěného Al plechu. Včetně montáže a světelného zdroje.	4	ks	1400,0	5 600 Kč
2	31524000-5	315025	Interiérové svítidlo přisazené pro kruhové LED, z polikarbonátu, difuzor - z opalového akrylátu stabilizovaného proti UV záření, tř. I., IP40, LED 27W Včetně montáže.	2	ks	1800,0	3 600 Kč
R			Svítidlo kazetové vestavné 60x60	10	ks	1400,0	14 000 Kč

HZS

			úprava stávající elektroinstalace - přemístění pod úroveň podhledu	8	hod	350	2800
R			úprava rozvaděče	1	soubor	2000,0	2 000 Kč

CELKEM

65 553,00 Kč



STAVBY VAVO, s.r.o.
Panská 65
686 04 Kupařov
Tel.: +420 572 29 553
IČO: 28369
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod sp. zn. C 57692