

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva,
(dále jako „Objednatel“)

a

Stavební firma JICA s.r.o.

se sídlem: Nový Doubek 184, Křemže 382 03
IČ: 26098211

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13833

zastoupena Jiřím Cábou, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provedl vybudování bufetu v pavilonu A Nemocnice Český Krumlov, a.s.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že během stavby došlo na základě žádosti zhotovitele ke změně původního díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 9. 2018, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

Zároveň se smluvní strany také dohodly na změně ve výši odměny, když nově náleží objednateli za provedení rozšíření díla. Odměna je navýšena dle dohody stran o 120.000,- Kč, nově tedy činí 3.427.151,- Kč včetně DPH.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevu jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tato smlouva byla provedena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze stran

V Českém MUDr. Jiří Předseda Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Český Krumlov, a.s. člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.	25.9. 2018	Dne 14.9. 18 2018 Jiří Cáb Jednatel společnosti Stavební firma JICA s.r.o. Stavební firma JICA s.r.o. Nový Doubek 184 382 03 Křemže IČO 260 98 211 DIČ CZ26098211
---	------------	---

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		Základní rozpočet
Objekt: SO02	Název objektu: VN	JKSO:
Stavba: 2018001	Název stavby: Madeta_bistro_Nemocnice ČK	SKP:
Projektant: Jan Prokeš - projekce	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MADETA a. s.	Náklady na MJ:	2 832 356,00
Počet listů: 13	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma JICA s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Mimostaveništní doprava	
	PSV celkem	Zařízení staveniště	
	M práce celkem	Zednická připomoc profesím	
	M dodávky celkem	Zednická připomoc profesím	
ZRN celkem	Geodetické připojení		
HZS	Ostatní náklady neuvedené:		
ZRN + ostatní náklady	Ostatní náklady celkem:		

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Martina Oberpfalzerová Datum: 10.09.2018	Jméno: Jiří Cába Datum: 10.9.2018	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	2 832 356,10 Kč
DPH	21,0% činí:	594 795,00 Kč
Cena za objekt celkem:		3 427 151,00 Kč

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice_ČK	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11						
2						
3						
5						
61						
62						
63						
64						
94						
96						
99						
711						
713						
762						
7631						
764						
776						
781						
784						
M21						
M23						
M24						
M36						
D96						
Kč	938 752,00	697 818,00	0,00	1 126 284,00	0,00	110,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Zednická připomoc profesim			
Zednická připomoc profesim			
Geodetické připojení			

69 503,00

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11		Přípravné a přidružené práce						
1	01	Zakrytí přístavby pro práce v zimě kpl		1,0000				
	11	Přípravné a přidružené práce						
2		Základy a zvláštní zakládání						
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 m3		59,2255	1 047,24			
3	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného m3		3,0800	1 188,50			
4	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25 m3		3,2550	2 444,30			
5	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení m2		1,9400	512,52			
6	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění m2		1,9400	70,41			
7	273 36-1921.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t		0,1447	30 800,10			
8	274 32-1321.R00	Železobeton základových pasů C 20/25 m3		0,7230	2 444,30			
9	311 11-2130.RT3	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvámic betonem C 20/25 m2		6,4500	1 246,24			
10	311 11-2140.RT3	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvámic betonem C 20/25 m2		6,9750	1 424,06			
	2	Základy a zvláštní zakládání						
3		Svislé a kompletní konstrukce						
11	311 27-1175.RT4	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm m2		11,0000	821,99			
12	311 27-1176.RT4	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 250 mm m2		24,2325	966,77			
13	317 12-1043.RT1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 3 / 23 129 x 24,9 x 25 cm kus		2,0000	1 217,28			
14	317 12-1043.RT3	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm kus		1,0000	1 004,01			
15	317 12-1044.RT1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 3 / 22 149 x 24,9 x 25 cm kus		1,0000	1 417,97			
16	317 14-6303.R00	Překlad nenosný NEP z porob. dl.1250, š.100 mm kus		8,0000	441,46			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
17	317 14-6305.R00	Překlad nenosný NEP z porob. dl.1250, š.150 mm	kus	3,0000	570,57			
18	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	59,0252	601,36			
19	342 25-5028.R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	74,0925	746,82			
20	342 94-1111.R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou	m	42,3500	151,11			
21	346 97-1162.R00	Dilatace příček od SDK š. do 150 mm, tl.30 mm	m	16,7500	51,06			
22	417 32-1315.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,2777	2 639,71			
23	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,3600	330,31			
24	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,3600	72,62			
25	417 36-1921.RT5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,1453	30 800,10			
	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	5	Komunikace						
26	592453034	Best Klasiko tl. 60mm	m2	101,0000	144,00			
27	338 92-0011.R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. do 60 cm	m	6,8550	739,44			
28	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	99,2240	298,76			
29	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	46,6900	211,70			
30	56423111T00	Podklad ze štěrkopísku hutněný	m3	24,8060	1 188,50			
31	592-17512	Obrubník 8/100/25	kus	47,0000	82,00			
32	592-28407	Palisáda přírodní Premium 11x11x40 cm	kus	39,0000	27,00			
33	592-28408	Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm	kus	21,0000	109,00			
	5	Komunikace						
	61	Upravy povrchů vnitřní						
34	612 47-4510.RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová na pórobeton a betonové stěny	m2	402,2375	231,67			
	61	Upravy povrchů vnitřní						

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62		Úpravy povrchů vnější						
35	602 01-1183.R00	Omítka stěn tenkovrstvá bílá ZERO KC-SIL m2		35,6950	235,24			
36	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Penetrace ZERO Putzgrund m2		35,6950	37,73			
37	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2		51,3600	34,36			
38	622 31-1121.RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2		10,0800	702,50			
39	622 31-1735.RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2		27,9000	1 451,04			
40	622 31-1737.RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 280 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2		7,0000	2 260,12			
41	622 43-2112.T00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná m2		2,0160	650,00			
42	622 48-1292.R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m		27,0000	59,82			
	62	Úpravy povrchů vnější						
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
43	6301	Pokládka betonové podlahy vč. vláken tl. 80mm m2		190,0000	318,18			
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
64		Výplně otvorů						
44	6400	Demontáž hliníkové stěny a její uskladnění ve skladu Nemocnice ČK kpl		1,0000	3 000,00			
45	64001	Dveře hliníkové 2470x2080 vč. lištování ks		1,0000	103 551,80			
46	64002	Okno (recepce) 2220x1185 příplatek za barvu na zakázku ks		1,0000	35 827,00			
47	64003	D+M dveře plné hladké ks		9,0000	2 342,34			
48	64004	D+M dveře plné bezpečnostní B2 klika/klika bezpečnostní elox, vožka bezpečnostní ks		1,0000	12 898,60			
49	64005	Klika/klika hliník monet ks		7,0000	210,00			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
50	64006	klika/wc hliník monet	ks	2,0000	266,20			
51	64007	okno 570x880	ks	2,0000	2 145,00			
52	64008	okno 1170x1230	ks	1,0000	4 337,30			
53	64009	montáž	ks	17,4100	165,00			
54	64010	doprava	ks	1,0000	1 540,00			
55	64011	Parapet bílý s nosem	m	2,2900	217,26			
56	64012	D+M dveře Aquaextrem voděodolné PUR vločka obyč., klika/klika hliník monet	ks	2,0000	7 441,50			
57	64013	Vložka obyčejná stavební	ks	4,0000	157,44			
58	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	12,0000	833,12			
59	553-30378	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L	kus	1,0000	777,55			
60	553-30379	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 P	kus	2,0000	777,56			
61	553-30380	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100 L	kus	2,0000	792,86			
62	553-30382	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 L	kus	1,0000	809,95			
63	553-30383	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 P	kus	3,0000	809,95			
64	553-30422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	2,0000	1 035,84			
65	553-30423	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 P	kus	1,0000	1 035,84			
	64	Výplně otvorů						
	94	Lešení a stavební výtahy						
66	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	215,8787	80,69			
67	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	14,5920	156,27			
	94	Lešení a stavební výtahy						
	96	Bourání konstrukcí						
68	952 90-2110.R00	Vyklizení a zametení v místnostech a chodbách	m2	395,1525	38,50			
69	978 04-1114.R00	Odstranění KZS EPS F tl. 280 mm	m2	7,0000	211,53			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	96	Bourání konstrukcí						
	99	Staveništní přesun hmot						
70	999 28-1145.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, noš	t	104,1527	625,21			
71	999 28-1193.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	104,1527	70,05			
	99	Staveništní přesun hmot						
	711	Izolace proti vodě						
72	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studen						
		1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	23,1775	24,93			
73	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena						
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,0000	36,76			
74	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením						
		1 vrstva - včetně dod. Polyelast	m2	23,1775	269,66			
75	711 14-2559.RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením						
		1 vrstva - včetně dod. Polyelast	m2	3,0000	291,92			
76	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,1596	732,92			
	711	Izolace proti vodě						
	713	Izolace tepelné						
77	01	XPS Fibran 300-L 100mm	m2	200,9687	260,00			
78	632 48-1213.U00	Separáční vrstva PE fólie	m2	365,7975	35,60			
79	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá						
		materiál ve specifikaci	m2	191,3988	31,21			
80	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,4458	768,84			
	713	Izolace tepelné						
	762	Konstrukce tesařské						
81	01	D+M vazníky	m	36,0000	660,00			
82	02	Montáž bednění	m2	60,0000	82,50			
83	03	Materiál prkna	m3	1,7300	5 280,00			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
84	04	D+M kontralatě m		45,0000	33,00			
85	05	Montáž folie m2		30,0000	13,20			
86	06	D+M těsnící pásy pod kontralatě m		36,0000	30,80			
87	07	Materiál folie vodotěs podstřeší m2		36,3000	126,50			
88	08	Spojovací prostředky m3		2,7300	1 083,50			
89	09	Přesun hmot vnitrostaveništní t		1,9100	1 078,00			
90	10	Kotvení vazníků ks		18,0000	605,00			
91	11	Lešení montážní m2		28,0000	71,50			
92	12	D+M obložení říms OSB desky m2		2,1000	935,00			
	762	Konstrukce tesařské						
	7631	Konstrukce sádkartonové						
93	01	SDK podhled D112 1x RF 15mm, parozábrana Jutafol 110stand, tel izol 260mm m2		12,6000	759,00			
94	02	SDK podhled D112, 1x RFi 15mm impreg jutafol 110 standard tep. izol. 260mm m2		9,8000	797,50			
95	03	D+M tep. izol. na obvodové zdivo tl. 320mm m2		8,0000	220,00			
96	04	D+M , SDK rev. dvířka 400x400mm RFi 12,5mm EIK ks		1,0000	2 200,00			
97	05	SDK podhled D112, 1x RB 12,5mm, svěšení 350mm stáv strop ŽB, bez tep. izolace m2		175,8000	539,00			
98	06	VCP, úprava a doplnění rastru podhledu pro VZT, vč kpl		1,0000	4 664,00			
99	07	příplatek za impreg. desky m2		30,0000	38,50			
100	08	D+M plast rev. dvířka 150x150mm ks		4,0000	165,00			
101	09	D+M , SDK rev. dvířka 300x300mm, RBi 12,5 ks		4,0000	572,00			
102	10	D+M, SDK rev. dvířka 300x300mm, RB 12,5mm ks		3,0000	539,00			
103	11	SDK předsazená stěna W625 u rozvaděče, RB 12,5 ks		1,0000	1 760,00			
104	12	SDK předsazená stěna s poličkou u geberitu RBi 12,5 ks		1,0000	1 760,00			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
105	13	SDK opláštění 2-stranné do 0,5/0,5m 1xRB 12,5mm	m	4,9000	561,00			
106	14	SDK opláštění 3-stranné do 0,5/0,5m 1xRB12,5	m	650,0000	9,08			
107	15	SDK zákryt VZT s čílkem	ks	1,0000	715,00			
108	16	SDK svíslé čelo	m	3,7000	385,00			
109	17	oprava a zapravení otvorů ve stávajících SDK přič	kpl	1,0000	1 430,00			
110	18	montáž a úprava SDK u vchodu, vč. materiálu	kpl	1,0000	8 756,00			
111	19	zpevnění rohu AL lištou	m	25,1000	49,50			
112	20	VRN 4%, likvidace odpadu, doprava, přesun hmc	kpl	1,0000	6 088,50			
113	21	SDK EI 45 - zakrytí okna	ks	1,0000	2 684,00			
	7631	Konstrukce sádrokartonové						
	764	Konstrukce klempířské						
114	00	Pozink barvený stříbrná RAL9002 příplatek za barvu	kpl	1,0000	2 530,00			
115	01	Žlab rš 330	m	7,0000	302,50			
116	02	hák	ks	10,0000	101,20			
117	03	čelo	ks	2,0000	49,50			
118	04	kotlík o 100	ks	1,0000	275,00			
119	05	koleno o 100	ks	2,0000	264,00			
120	06	objímka o 100	ks	2,0000	180,40			
121	07	svod o 100	m	3,0000	305,80			
122	08	plechová krytina falcovaná	m2	32,0000	819,50			
123	09	profilování plechů + těsnění do falců	m	50,0000	27,50			
124	10	plech podkladní zahakovací	m	6,8000	297,00			
125	11	krycí lišta	m	12,0000	253,00			
126	12	závětná lišta	m	4,3000	308,00			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
127	13	prostup pro VZT krytinou	ks	1,0000	2 310,00			
128	14	odskok o 100	ks	1,0000	418,00			
129	15	opl. římsy	m	6,5000	550,00			
130	16	parapet	m	2,4000	308,00			
131	17	folie na bednění plech	m2	32,0000	60,50			
132	18	manžeta hranatá odsávání	ks	1,0000	330,00			
133	19	plech uzavření spár	m	0,6000	396,00			
134	20	doprava a spojovací materiál	kpl	1,0000	2 727,27			
	764	Konstrukce klempířské						
	776	Podlahy povlakové						
135	776001	Montáž PVC z pasu včetně svařování a lepidla	m2	14,7000	168,00			
136	776002	Montáž PVC soklu vč. lepidla	m	18,2000	33,00			
137	776003	PVC IRIS 2m	m	3,4500	744,00			
138	776004	PVC IRIS 3m	m	3,1500	1 140,00			
139	776005	PVC soklík	m	23,0000	18,60			
140	776006	Stěrkování	m2	14,7000	162,00			
141	776007	Přechodová lišta	ks	2,0000	456,00			
142	776008	Přesun hmot	kpl	1,0000	1 140,00			
	776	Podlahy povlakové						
	781	Obklady keramické						
143	01	Montáž obkladu	m2	147,6300	363,00			
144	02	Montáž dlažby	m2	182,1937	363,00			
145	03	Lišty rohové - montáž	m	205,6400	55,00			
146	04	Lišty dilatační	m	0,0000	187,00			

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
147	05	Silikonování	m	291,0000	55,00			
148	06	Hydroizolace tekutá	m2	7,5000	330,00			
149	07	Montáž soklu	m	75,8250	55,00			
150	08	Lepicí hmota flex 20kg	bal	50,0000	173,00			
151	09	Spárovací hmota Carara (obklad)	ks	10,0000	488,74			
152	10	Spárovací hmota Toffi (dlažba 30/30)	ks	4,0000	398,00			
153	11	Spárovací hmota Cementgrey (dlažba 60/60)	ks	10,0000	390,00			
154	12	Silikon 280ml Carara	ks	15,0000	151,87			
155	13	Silikon 280ml Cementgrey	ks	10,0000	157,95			
156	14	Silikon 280ml Toffi	ks	4,0000	288,81			
157	15	Odklad zázemí - bílá - 1,6m2/bal	m2	160,0000	289,00			
158	16	Dlažba zázemí - 30/30 - 1,18m2/bal	m2	63,7200	198,00			
159	17	Dlažba prodejna - 60/60 - 1,44m2/bal	m2	152,6400	330,00			
160	18	Lišta L ke dveřím z obou stran (k obkladu) bílá	ks	43,0000	60,00			
161	19	Lišta čtvrtkruh - nad obklady 8/250 bílá	ks	50,0000	52,00			
162	20	Lišta čtvrtkruh - nad soklem dlažby 30/30 8/250 marm	ks	12,0000	98,00			
163	21	Lišta čtvrtkruh - nad soklem dlažby 60/60 9/250 šedá	m	25,0000	78,00			
164	22	Lišta dilatační	ks	0,0000	0,00			
165	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	5,6814	437,86			
	781	Obklady keramické						
	784	Malby						
166	784001	Malba tekutá Zero, bílá, 2 x vč. penetrace	m2	541,7817	48,13			
	784	Malby						

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21		Elektromontáže						
167	01	Elektroinstalace						
		kpl	1,0000	312 903,00				
168	02	Úprava hromosvodu						
		kpl	1,0000	3 277,11				
M21		Elektromontáže						
M23		Montáže potrubí						
169	72001	Zdravotechnické instalace						
		kpl	1,0000	139 350,69				
170	72002	Vyvedení soupaček do 1.NP						
		kpl	1,0000	7 291,00				
M23		Montáže potrubí						
M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
171	01	Vzduchotechnické instalace						
		kpl	1,0000	591 300,00				
M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						
172	01	Měření a regulace						
		kpl	1,0000	72 162,00				
M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
173	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
		t	14,7400	233,06				
174	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km						
		t	14,7400	43,52				
175	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km						
		t	304,4000	11,16				
176	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky						
		t	14,7400	122,51				
177	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění						
		t	14,7400	10,44				
178	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - zemina a kamení						
		t	13,7800	120,00				
179	979 99-0182.R00	Celkem suti						
		t	14,7400	0,00				
180	979 99-0201.R00	Poplatek za skládku suti - objemný odpad (SDK, obaly, lino)						
		t	1,1600	2 000,00				
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						

Stavba: 2018001	Madeta_bistro_Nemocnice ČK	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: SO02	VN	Datum tisku: 10.09.2018	
Rozpočet: 01	VN_dokončení a přístavba bistra Madetka ČK		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

