

Rekapitulace rozpočtu


Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ
Lokalita:	Předklášteří
Objednatel:	Obec Předklášteří
Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.

REKULTIVACE SKLÁDKY TKO KALOVSKÁ - PŘEDKLÁŠTEŘÍ		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
OBJEKT	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
001 Technická rekultivace	12 586 498	2 643 165	15 229 663
002 Sběrná jímka	454 175	95 377	549 552
003 Zpevněné plochy	498 679	104 723	603 402
004 Odplynění rekultivace	404 919	85 033	489 952
005 Osázení úprav	1 551 361	325 786	1 877 147
006 Oplocení	124 792	26 206	150 998
007 Monitoring	1 462 349	307 093	1 769 442
008 Ostatní náklady	419 384	88 071	507 455
CELKEM	17 502 157	3 675 453	21 177 610

V Hulíně dne

Rovina stavební a.s. ©
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ: 451 8096, DIČ: CZ45193096
 zapsána v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318

Ing. Jiří Slezák
 za společnost "Předklášteří - RPE"

19. 9. 2018



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKA	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	001 Technická rekultivace	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 078 317,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 757 818,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	981 111,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	7 661,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 734 447,00				
Přesun hmot a sutí		27 142,67				
ZRN celkem		12 586 497,67	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	2 643 164,51
Celkem bez DPH	12 586 497,67
Celkem včetně DPH	15 229 652,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rovinná stavenišť, a.s.
 799 01 Mladá, Kroměřížská 134
 IČ: 25193096, DIČ: CZ45193096
 sídlo v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318



Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Objednatel:	Obec Předklášteří	
Druh stavby:		001 Technická rekultivace		Projektant:	EKO-BIOSpol. s.r.o.	
Lokalita:		Předklášteří		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:		Ing. Jedlička		Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		0034VD	Drenážní vrstva pro rekultivaci dle ČSN 838035 tl.20cm	m2	2884*2	5 768,00
2		00394VD	Drcení a třídění odtěžených odpadů	t	16715	16 715,00
3		111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	18495*0,5	8 247,50
4		111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	16945*0,5	8 472,50
5		121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	566	566,00
6		122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	18818	18 818,00
7		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18818*2	37 636,00
8		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18818*2	37 636,00
9		171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2459	2 459,00
10		171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	8557+9665	18 222,00
11		181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	5662	5 662,00
12		181006123R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	8557	8 557,00
13		181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5662	5 662,00
14		182201101R00	Svahování násypů	m2	8557	8 557,00
15		711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	14219*3	42 657,00
16		230083185R00	Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 920 x 10	kus	1	1,00
17		0181VD	folie PEHD 1,5 mm hladká	m2	5662	5 662,00
18		0182VD	folie PEHD 1,5 mm - obojstr. struktura	m2	8557	8 557,00
19		69366055	geotextilie - 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	14219*2	28 438,00
20		998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t		8,96

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Doba výstavby:		153 dní		Obec Předklášteří	
Druh stavby:		001 Technická rekultivace		Začátek výstavby:				EKO-BIO, s.r.o.	
Lokalita:		Předklášteří		Konec výstavby:				bude určen výběrovým řízením	
JKSO:		Zpracováno dne:		08.06.2017		Zpracoval:		Ing. Jedlička	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
							Dodávka	Montáž	
			Všobecné konstrukce a práce				3 063 822,00	0,00	0,00
1		0034VD	Drenážní vrstva pro rekultivaci dle ČSN 838035 tl.20cm	m2	5 768,00	224,00	1 292 032,00	0,00	0,00
2		0039AVD	Drcení a třídění odležených odpadů	t	16 715,00	106,00	1 771 790,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přírůžné práce				14 495,84	102 769,16	0,42
3		111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	8 247,50	6,00	49 485,00	0,00	0,00
4		111201101R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	8 472,50	8,00	14 495,84	0,00	0,42
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	584 776,00	0,00
5		121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	566,00	69,00	0,00	39 054,00	0,00
6		122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	18 818,00	29,00	0,00	545 722,00	0,00
16			Příměstní výkopku				0,00	2 709 792,00	0,00
7		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	37 636,00	54,00	0,00	2 032 344,00	0,00
8		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	37 636,00	18,00	0,00	677 448,00	0,00
17			Konstrukce ze zemin				0,00	537 138,00	0,00
9		171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2 459,00	48,00	0,00	118 032,00	0,00
10		171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	18 222,00	23,00	0,00	419 106,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	823 343,00	0,00
11		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	5 662,00	15,00	0,00	84 930,00	0,00
12		181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	8 557,00	43,00	0,00	367 951,00	0,00
13		181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	5 662,00	8,00	0,00	45 296,00	0,00
14		182201101R00	Svahování násypů	m2	8 557,00	38,00	0,00	325 166,00	0,00
711			Izolace proti vodě				0,00	981 111,00	0,00
15		711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	42 657,00	23,00	0,00	981 111,00	0,00
M23			Montáž potrubí				0,00	7 661,00	0,00
230083185R00			Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 920 x 10	kus	1,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00
16			Ostatní materiál				3 731 447,00	27 142,67	8,53
0181VD			folie PEHD 1,5 mm tladka	m2	5 662,00	164,00	928 568,00	0,00	0,00
0182VD			folie PEHD 1,5 mm - obojstr. struktura	m2	8 557,00	185,00	1 583 045,00	0,00	0,00
69366055			geotextilie - 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	28 438,00	43,00	1 222 834,00	0,00	0,00
99823111R00			Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t	8,96	3 031,00	0,00	27 142,67	0,00
			Celkem:				12 586 497,67		

Poznámka:


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	002 Sběrná jímka	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV	Práce přesčas	Zařízení stavenišť	0,00
	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
"M"		Provozní vlivy	0,00
		Ostatní	0,00
Ostatní materiál		NUS z rozpočtu	0,00
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem	0,00
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 10%	0,00
Základ 21%	454 175,04
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	454 175,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Řovín s.r.o. s úřadovnou 763 24 Hl. m., Kroměřížská 134 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096 zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 6318
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Objednatel:	Obec Předklásteří	
Druh stavby:		002 Sběrná jímka		Projektant:	EKO-BIOspol. s.r.o.	
Lokalita:		Předklásteří		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:		Ing. Jedinčka		Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		001VD	Prořezání potrubí PeHD	m	60+96	156,00
2		132200012RAA	Hlubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	29+117	146,00 odvoz do 1 km, uložení na skládku
3		13120111R00	Hlubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	18	18,00
4		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18+29+117	164,00
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m vč. poplatku	m3	19	19,00
6		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	146-19	127,00 dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m
7		175200022RAA	Obsyp objektu štéřkopiskem	m3	0,9*(60+96)	140,40 dovoz štéřkopisků ze vzdálenosti 1 km
8		320101114R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 10000kg	m3	2,3/2+2,3/2*3,14*1,8	7,65
9		452321121R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 8/10	m3	0,7	0,70
10		564831111R00	Podklad ze štéřkopří po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	3,14*2,3*2,3	16,61
11		733175230R00	Montáž tvarovek plast na tuho dva spoje D 110 mm	kus	1	1,00
12		734499102R00	Montáž stavožnaku DN 25	soubor	1	1,00
13		871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	62+96	158,00
14		894412511R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	1	1,00
15		899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg vč. poklopu	kus	1	1,00 včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600
16		410303135R00	Prostup dn 200	kus	1	1,00
17		410303134R00	Prostup dn 80 22-1006 22-1008	kus	1	1,00
18		286101970000	Trubka z měkčného PVC d 50x3,2 m	m	1	1,00
19		592261212	Deska zakrytová 1 200/20	kus	1	1,00
20		592261060	Dno nádrže 1 200/150	kus	1	1,00
21		008VD	Potrubí PeHD 110mm PN6	m	62+96	158,00
22		42263850	Stavožnak U22-716/ DN 15	kus	1	1,00
23		28655752	T- Kus PP d=110mm 90°	kus	1	1,00
24		59224172	Skruž přechodová 625/600/120	kus	1	1,00
25		99823111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t		247,70

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Doba výstavby:		Obec Předklášteří					
Druh stavby:		002 Sběrná jímka		Začátek výstavby:		EKO-BIO, s.r.o.					
Lokalita:		Předklášteří		Konec výstavby:		bude určen výběrovým řízením					
JKSO:				Zpracováno dne: 08.06.2017		Ing. Jedlička					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Množství		Jednot.		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
				Mj.		cena (Kč)		Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
			Rozměry								
			Všeobecné konstrukce a práce								
1		001VD	Prořezání potrubí PeHD	m	156,00	105,00		16 380,00	0,00	16 380,00	0,00
			Hloubené výkopávky								
2		13	Hloubené výkopávky	m3	146,00	381,00		56 724,00	56 724,00	56 724,00	0,00
3		13120111R00	Hloubení nezapaž.ých šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	18,00	61,00		55 626,00	55 626,00	55 626,00	0,00
			Přemístění výkopku								
4		16	Přemístění výkopku	m3	164,00	38,00		6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m								
5		17	Konstrukce ze země	m3	19,00	24,00		456,00	456,00	456,00	0,00
6		171201201R00	Uložení sypatiny na skl.-modelace na výšku přes 2m vč. poplatku	m3	127,00	152,00		19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00
7		174100010RAA	Zásep jam, rýh a šachet sypatinou	m3	140,40	992,00		61 765,67	77 511,13	139 276,80	1,67
			Obsyp objektu štrkopieskem								
8		32	Zdi přehradní a opěrné	m3	7,65	2 899,00		2 215,64	19 461,71	22 177,35	0,45
			Osazení beta ZB prefabrikátů hmotnosti do 10000kg								
9		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svraku)	m3	0,70	3 623,00		2 085,27	450,83	2 536,10	1,75
			Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 8/10								
10		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	16,61	209,00		2 814,40	657,09	3 471,49	3,14
			Podklad ze štrkordru po zhutnění tloušťky 10 cm								
11		73	Rozvod potrubí	kus	1,00	924,00		3,49	920,51	924,00	0,00
			Montáž tvarovek plast na tupo dva spoje D 110 mm								
12		734	Armatury	soubor	1,00	1 813,00		760,45	1 052,55	1 813,00	0,00
			Montáž slavoznaku DN 25								
13		87	Potrubí z trub plastických, akenných a čedičových	m	158,00	110,00		0,00	17 380,00	17 380,00	0,00
			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm								
14		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	2 308,00		5 491,21	2 904,79	8 396,00	0,14
			Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10								
15		89910311RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg vč. poklopu	kus	1,00	6 088,00		105,52	2 202,48	2 308,00	0,01
			Montáž zařízení chemického průmyslu								
16		41030313BR00	Prostup dn 200	kus	1,00	4 219,00		0,00	4 219,00	4 219,00	0,00
17		410303134R00	Prostup dn 80 22-1006 22-1008	kus	1,00	2 814,00		0,00	2 814,00	2 814,00	0,00
			Ostatní materiál								
18		286101970000	Trubka z měkčeného PVC d 50x3,2 m	m	1,00	119,00		95 347,00	56 724,30	152 071,30	7,76
19		592261212	Deska zakrytová 1 200/20	kus	1,00	12 932,00		119,00	0,00	119,00	0,00
20		592261060	Dno nádrže 1 200/150	kus	1,00	34 006,00		12 932,00	0,00	12 932,00	1,79
21		008VD	Potrubí PeHD 110mm PN6	m	158,00	235,00		34 006,00	0,00	34 006,00	5,35
22		42263850	Stavoznak U22-716/ DN 15	kus	1,00	6 492,00		37 130,00	0,00	37 130,00	0,00
23		28655752	T- Kus PP d=110mm 90°	kus	1,00	1 600,00		0,00	0,00	6 492,00	0,00
24		59224172	Skruží přechodová 625/600/120	kus	1,00	3 068,00		3 068,00	0,00	3 068,00	0,61
25		99823111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t	247,70	229,00		0,00	56 724,30	56 724,30	0,00
			Celkem:							454 175,04	

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	003 Zpevněné plochy	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 322 281,05 Montáž 103 863,75	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00	Mimostav. doprava 0,00	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00	Provozní vlivy 0,00	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00	NUS z rozpočtu 0,00	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	72 533,85				
ZRN celkem	498 678,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	498 678,65
Celkem bez DPH	498 678,65
DPH 15%	0,00
DPH 21%	104 722,52
Celkem včetně DPH	603 401,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Zhotovitel: **RODAS stavební s.r.o.**
 768 01 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ: 44193096, DIČ: CZ45193096
 zapsána v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ			Objednatel:	Obec Předklášteří	
Druh stavby:	003 Zpevněné plochy			Projektant:	EKO-BIOspol. s.r.o.	
Lokalita:	Předklášteří			Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:	Ing. Jedlička			Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1168	1 168,00
2		564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	292*4*0,35	408,80
3		579101111R00	Kalový zákryt krytu kalová pečeť tloušťky 4 mm	m2	292*4	1 168,00
4		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t		797,08

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Předklásteří								
Druh stavby:	003 Zpevněné plochy	Začátek výstavby:	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.								
Lokalita:	Předklásteří	Konec výstavby:	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením								
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Jedlička								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
Náklady (Kč)												
Rozměry												
1	181201102R00		Povrchová úprava terénu	m2	1 168,00	14,00	0,00	0,00	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
			Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním						16 352,00	16 352,00		
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					291 044,59	56 944,21	347 888,80		789,50
2	56479111R00		Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	408,80	851,00		291 044,59	56 944,21	347 888,80	1,93	789,50
			Kryty štrkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch					31 236,46	103 201,39	134 437,85		7,88
3	57910111R00		Kalový zákryt krytu kalová pečeť tloušťky 4 mm	m2	1 168,00	53,00		31 236,46	30 667,54	61 904,00	0,01	7,58
4	99822011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	797,08	91,00		0,00	72 533,85	72 533,85	0,00	0,00
			Celkem:					Celkem:		498 678,65		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	004 Odplynění rekultivace	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 188,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	14 132,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	10,44	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	3 127,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	21 863,50			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		323 485,70				
Přesun hmot a sutí		8 110,80				
ZRN celkem		404 919,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	404 919,10
	85 033,01
	0,00
	0,00
	404 919,10
	489 952,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Objednatel:	Obec Předklášteří	
Druh stavby:		004 Odplynění rekultivace		Projektant:	EKO-BIOSpol. s.r.o.	
Lokalita:		Předklášteří		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:		Ing. Jedinčka		Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		001VD	Prořezání potrubí PeHD	m	93	93,00
2		0042VD	Montáž a dodávka izolační fólie PeHD 1,5 mm	m2	16+0,7*12	24,40
3		175200022RAA	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	70*0,5*0,4	14,00 dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km
4		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	70*0,5*0,1	3,50
5		722175150R00	Montáž tvarov.plast.polýf.svař.čtyř spoje D 110mm	kus	3	3,00
6		936172113R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg	kus	1	1,00
7		230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	0,5+93+3+1	97,50
8		410303135R00	Prostup dn 110 22-1019 22-1009	kus	1	1,00
9		0059VD	Koksokompostový filtr vč. výplně(dle př. 003/4) a vzorkovacích ventilů	ks		1,00
10		28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm	kus	3/6	0,50
11		28613860	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 160 x 14,6 x 6000 mm	kus	0,2	0,20
12		28613917.A	367000 Trubka PE d 110 mm	m	93	93,00
13		28654204.A	367055 Koleny PE 90° d 110 mm	kus	1	1,00
14		42237023.A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	1	1,00
15		55255812	Příruba zaslepovací X DN 100 mm	kus	1	1,00
16		99823111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t		30,15

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO - KALOVSKA		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Předklásteří	
Druh stavby:		004 Odkypnění rekultivace		Začátek výstavby:		Projektant:		EKO-BIO, s.r.o.	
Lokalita:		Předklásteří		Konec výstavby:		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Jedlička	
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
							Montáž	Celkem	
	0	Všeobecné konstrukce a práce				24 258,60	0,00	24 258,60	0,00
1	001VD	Prořezání potrubí PeHD	m	93,00	105,00	9 765,00	0,00	9 765,00	0,00
2	0042VD	Montáž a dodávka izolační folie PeHD 1,5 mm	m2	24,40	594,00	14 493,60	0,00	14 493,60	0,00
3	17	Konstrukce ze zemín				6 158,97	7 729,03	13 888,00	23,38
	175200022RAA	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	14,00	992,00	6 158,97	7 729,03	13 888,00	23,38
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 291,89	1 772,81	5 064,50	6,62
4	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,50	1 447,00	3 291,89	1 772,81	5 064,50	6,62
	722	Vnitřní vodovod				10,44	3 127,56	3 138,00	0,00
5	722175150R00	Montáž tvarov.plast.polyf.svar.čtyř spoje D 110mm	kus	3,00	1 046,00	10,44	3 127,56	3 138,00	0,00
	83	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				479,89	4 630,31	5 110,00	0,01
6	936172113R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg	kus	1,00	5 110,00	479,89	4 630,31	5 110,00	0,01
	123	Montáže potrubí				0,00	17 647,50	17 647,50	0,00
7	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE PP 110 x 6,2	m	97,50	181,00	0,00	17 647,50	17 647,50	0,00
	141	Montáže zařízení chemického průmyslu				0,00	4 216,00	4 216,00	0,00
8	410303135R00	Prostup dn 110 22-1019 22-1009	kus	1,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00
	141	Ostatní materiál				323 485,70	8 110,80	331 696,50	0,14
9	0059VD	Koksokompostový filtr vč. výplně díle př. 003/4) a vzorkovacích ventilů	ks	1,00	295 914,00	295 914,00	0,00	295 914,00	0,00
10	28613850	Trubka tlaková PE HD (PE) d 63 x 5,8 x 6000 mm	kus	0,50	119,00	59,50	0,00	59,50	0,01
11	28613860	Trubka tlaková PE HD (PE) d 160 x 14,6 x 6000 mm	kus	0,20	1 036,00	207,20	0,00	207,20	0,04
12	28613917A	367000 Trubka PE d 110 mm	m	93,00	235,00	21 855,00	0,00	21 855,00	0,13
13	28654204A	367055 Koleny PE 90° d 110 mm	kus	1,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00
14	42237023A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	1,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00
15	55256812	Příruba zasleповací X DN 100 mm	kus	1,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,01
16	99823111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t	30,15	269,00	0,00	8 110,80	8 110,80	0,00
		Celkem:						404 919,10	

Poznámka:


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	005 Osázení úprav	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	84 813,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	641 620,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		795 629,33				
Přesun hmot a sutí		29 297,91				
ZRN celkem		1 551 361,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 551 361,10
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	1 551 361,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Havlířské stavební a.s. ⑤
 768 01 Hlučín, Kroměřížská 134
 IČ: 111195096, DIČ: CZ45193096
 zaplácáno v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Objednatel:	Obec Předklášteří	
Druh stavby:		005 Osázení úprav		Projektant:	EKO-BIOspol. s.r.o.	
Lokalita:		Předklášteří		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:		Ing. Jedlička		Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	5662	5 662,00
2		180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	15327-5662	9 665,00
3		181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	16495-1168	15 327,00
4		183101112R00	Hlob. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	412	412,00
5		183101113R00	Hlob. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	116	116,00
6		184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	412	412,00
7		184101112RAA	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 100cm	kus	116	116,00 bez dodávky dřeviny
8		184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	116	116,00
9		184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	116	116,00
10		184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	116	116,00
11		185802124R00	Hnojení umělým hnojivem k rostinám na svahu 1:2	t	0,77	0,77
12		0112VD	Okrasné stromy dle rozpisu	ks	116	116,00
13		0111VD	Okrasné keře dle rozpisu	ks	412	412,00
14		10391100	Kůra mulčovací VL	m3	116*0,1	11,60
15		25191155	Univerzální granulované bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku	T	0,77	0,77
16		60850017	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 10 cm	kus	116	116,00
17		99823111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t		9,78

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	006 Oplocení	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 092,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 407,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	50 497,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		48 256,72				
Přesun hmot a sutí		9 538,01				
ZRN celkem		124 792,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	124 792,02
DPH 15%	0,00
DPH 21%	26 206,32
Celkem bez DPH	124 792,02
Celkem včetně DPH	150 998,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Výkaz výměr

Název stavby:		Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Objednatel:	Obec Předklášteří	
Druh stavby:		006 Oplocení		Projektant:	EKO-BIOspol. s.r.o.	
Lokalita:		Předklášteří		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením	
Zpracoval:		Ing. Jedlička		Zpracováno dne:	08.06.2017	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,12*0,12*0,7*(101+2)	1,04
2		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,04	0,00
3		272313511R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15	m3	0,3*0,3*0,65*2	1,04
4		339928811R00	Osazení sloupku řadového bez zabetonování	kus	302/3	0,12
5		339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	2	100,67
6		767911120R00	Montáž oplocení z pleťva v do 1,6 m,napínací drát	m	306-4	2,00
7		767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1	302,00
8		05214421	Sloupovina SM/JD tl. 12-19 cm, odkoméná	m3	3,14*0,06*0,06*101*2,4	1,00
9		31327101	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 1600 mm	bm	306-4	2,74
10		31478150	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm	m	302*2	302,00
11		55342655	Brána ocelová h = 1750 mm š = 4000 mm, 2 sloupky	kus	1	604,00
12		99823111R00	Presun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t		1,00
						3,13

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ			Doba výstavby:	Objednatel:			Obec Předklásteří				
Druh stavby:	006 Oplocení			Začátek výstavby:	Projektant:			EKO-BIO, s.r.o.				
Lokalita:	Předklásteří			Konec výstavby:	Zhotovitel:			bude určen výběrovým řízením				
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:			Ing. Jedlička				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
			Rozměry						Montáž			Celkem
1	133201101R00		Hloubené výkopávky	m3	1,04		1 925,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00
	16		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3					0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00
2	162301101R00		Premístění výkopku	m3	1,04		54,00	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
	27		Vodrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					603,42	56,16	56,16	0,00	0,00
3	272313511R00		Základy	m3	0,12		5 542,00	603,42	61,62	665,04	2,53	0,30
	33		Beton základových kleneb prostý C 12/15					489,11	61,62	665,04	2,53	0,30
4	339928811R00		Stoupy a pilíře, stožary a rámové stojky	kus	100,67		127,00	0,00	13 287,98	13 777,09	0,00	0,00
	339928812R00		Osazení sloupku řadového bez zabetonování					489,11	12 785,09	12 785,09	0,00	0,00
5	339928812R00		Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	2,00		496,00	0,00	502,89	992,00	0,19	0,37
	787		Konstrukce čtvercové stavební (zámečnické)					0,00	50 497,00	50 497,00	0,00	0,00
6	767911120R00		Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,naplnací drát	m	302,00		158,00	0,00	47 716,00	47 716,00	0,00	0,00
	767920240R00		Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00		2 781,00	0,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál					48 256,72	9 538,01	57 794,73		2,46
8	05214421		Sloupovina SM/JD tl. 12-19 cm, odkomněná	m3	2,74		2 228,00	6 104,72	0,00	6 104,72	0,65	1,78
9	31327101		Pletivo pozink 4-hr drátěné, výška 1600 mm	bm	302,00		96,00	28 992,00	0,00	28 992,00	0,00	0,60
10	31478150		Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm	m	604,00		5,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00
11	55342655		Brána ocelová h = 1750 mm š = 4000 mm, 2 sloupky	kus	1,00		10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,08	0,08
12	99823111R00		Presun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	t	3,13		3 042,95	0,00	9 538,01	9 538,01	0,00	0,00
			Celkem:							124 792,02		

Poznámka:


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	007 Monitoring	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	8.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 458 266,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 1 321,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	1 239,00				
Přesun hmot a suří	1 523,00				
ZRN celkem	1 462 349,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 462 349,00	DPH 21%	307 093,29
		Celkem bez DPH	1 462 349,00
		Celkem včetně DPH	1 769 442,29

Projektant		Zhotovitel	
Objednatel		Datum, razítko a podpis	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	



Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ		Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Přecklásteří				
Druh stavby:	007 Monitoring		Začátek výstavby:		Projektant:	EKO-BIOSpol. s.r.o.				
Lokalita:	Přecklásteří		Konec výstavby:		Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením				
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Jedlička				
Č	Objekt	Kód	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
		0			1 454 880,00		0,00	1 454 880,00	0,00	
		0071VD		12,00	38126	457 512,00				
		0072VD	odběr	16,00	15251	244 016,00				
		0073VD	odběr	4,00	38126	152 504,00				
		0074VD	kpl.	4,00	30500	122 000,00				
		0075VD	kpl.	4,00						
			Laboratorní analýzy							
			ph,CHSKcr,vodivost, dusičnany, dusičnany, amonné ionty, chloridy, sírany	28,00	4066,67	113 866,76				
			PCB, PAU,c10-c40	28,00	4066,67	113 866,76				
			TK(Cu,Ni,Cr,Cd,Pb,As,Hg)	28,00	4066,67	113 866,48				
1		0076VD	Vyhodnocení monitoringu vč. závěrečné zprávy	1,00	76246	76 246,00	0,00	76 246,00	0,00	0,00
2		0072VD	Naplnění databáze SEKM	1,00	61002	61 002,00	0,00	61 002,00	0,00	0,00
		99	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			2 504,24	880,76	3 385,00	0,46	0,46
5		894402211RT2	Osazení beton skruží přechodových 60/100/70/9 vč. dodávky	1,00	3385	2 504,24	880,76	3 385,00	0,46	0,46
		99	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			882,24	439,76	1 322,00	0,03	0,03
6		95574111R00	Prodloužení, kominův rourami DN 15 cm	1,00	1322	882,24	439,76	1 322,00	0,03	0,03
			Ostatní materiál			1 239,00	1 523,43	2 762,43	0,02	0,02
7		14470137	Trubka ocelová bezešvá DN150	1,00	1239	1 239,00	0,00	1 239,00	0,02	0,02
8		998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivaci všech druhů	0,51	3014	1 523,43	1 523,43	1 523,43	0,00	0,00
						Celkem:		1 462 349,43		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu



Název stavby:	Rekultivace skládky TKO - KALOVSKÁ	Objednatel:	Obec Předklášteří	IČ/DIČ:	00365416/CZ00365416
Druh stavby:	008 Ostatní náklady	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.	IČ/DIČ:	63472295/CZ63472295
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	buďe určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jedlička	Datum:	08.06.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 419 384,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	419 384,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	419 384,00
	88 070,64
	507 454,64

	0,00	Celkem bez DPH	419 384,00
	88 070,64	Celkem včetně DPH	507 454,64

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis Poznámka:		Datum, razítko a podpis	19.9.2018	Datum, razítko a podpis	

Kovna stavební a.s. ⑤
 28 24 Hoiin, Kromčizská 134
 IČ: 45193096, DIC: CZ45193096
 zapsána v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ			Objednatel:	Obec Předklášteří		
Druh stavby:	008 Ostatní náklady			Projektant:	EKO-BIOspol. s.r.o.		
Lokalita:	Předklášteří			Zhotovitel:	budu určen výběrovým řízením		
Zpracoval:	Ing. Jedlička			Zpracováno dne:	08.06.2017		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		0061VD	Geodetické vytyčení stavby	sou	1	1,00	
2		0062VD	Zaměření skutečného provedení stavby	sou	1	1,00	
3		0063VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1	1,00	
4		0064VD	Informační bilbord- velkoplošný panel	sou	1	1,00	
5		0065VD	Pamětní deska	sou	1	1,00	
6		0066VD	Zařízení staveniště	sou	1	1,00	

Stavební rozpočet

Druh stavby:	Rekultivace skládky TKO -KALOVSKÁ	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Předklášteří								
Lokalita:	Předklášteří	Začátek výstavby:	Projektant:	EKO-BIO, s.r.o.								
JKSO:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením								
		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Jedlička								
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		Rozměry						Montáž				
		Všeobecné konstrukce a práce					419 384,00	0,00	419 384,00		0,00	
1	0061VD	Geodetické vytyčení stavby	so	1,00		53 377,00	53 377,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00
2	0062VD	Zaměření skutečného provedení stavby	so	1,00		91 501,00	91 501,00	0,00	91 501,00	0,00	0,00	0,00
3	0063VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	so	1,00		76 251,00	76 251,00	0,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00
4	0064VD	Informační bilbord- velkoplošný panel	so	1,00		38 126,00	38 126,00	0,00	38 126,00	0,00	0,00	0,00
5	0065VD	Pamětní deska	so	1,00		7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00
6	0066VD	Zařízení staveniště	so	1,00		152 504,00	152 504,00	0,00	152 504,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem:		419 384,00			
Poznámka:												