

## Položkový rozpočet

S:	095	Oprava uliční fasády
O:	01	ul. Brožovského, Slaný
R:	01	Dům s pečovatelskou službou, čp. 1015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>70 320,93</b>
1	281606213R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm, vč. vyvrtání otvorů D16 mm sokl sanace : 15,1-1,22	m	13,88000 13,88000	4 190,00	58 157,20
2	289904111R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva řádkového, kvádr. sokl sanace : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,6	m2	9,35280 9,35280	260,00	2 431,73
3	2 NC20	Vyfoukání vyvrtaných otvorů d16 mm stlačeným vzduchem	m	96,60000	20,00	1 932,00
4	2 NC21	Zaslepení vyvrtaných otvorů D16 mm v soklovém zdivu fasády	kus	120,00000	65,00	7 800,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 313,41</b>
5	319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm vyspravení soklu : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,57*0,25	m2	2,22129 2,22130	300,00	666,39
6	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm okolo oken : (1,3+0,45*2)+(0,9+0,45*2)*2 vyspravení soklu : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,57*0,25	m2	8,02129 5,80000 2,22130	330,00	2 647,03
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 372,00</b>
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi (1,45+0,45)*2+(1,05+0,45)*2*2	m	9,80000 9,80000	140,00	1 372,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>203 172,06</b>
8	602015185RT6	Omítka tenkovrst. extraClean silikonsilik, zatíraná, zrnitost 1,5 mm sokl sanace : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,6	m2	9,35280 9,35280	270,00	2 525,26
9	602023193R00	Penetrace stěn sanační sokl sanace : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,6	m2	9,35280 9,35280	95,00	888,52
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení otvory : (1,8*1,8*2+1,0*1,8*2+1,0*1,75*7+1,22*3,25+1,15*0,45+0,75*0,45*2)	m2	27,48750 27,48750	40,00	1 099,50
11	622221111R00	Zakládací omítková lišta - spodní sokl : 15,1-1,22+2*0,25	m	14,38000 14,38000	195,00	2 804,10
12	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 145,0*2	m2	290,00000 290,00000	52,00	15 080,00
13	622412332RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.5 , Weber, minerální, weber.ton silikát na hladký povrch	m2	145,00000	233,00	33 785,00
14	622425321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 30 %	m2	113,75000	329,00	37 423,75
15	622434133RT1	Omítkový sanač.syst., vnější,3vrst. sokl sanace : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,6	m2	9,35280 9,35280	900,00	8 417,52
16	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	145,00000	160,00	23 200,00
17	622472115R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně hloubkové trhliny : 5,0*0,25 plochy : 30,0	m2	31,25000 1,25000 30,00000	900,00	28 125,00
18	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 145,0+9,353	m2	154,35300 154,35300	72,00	11 113,42
19	62 NC01	Dotmelení otevřených spár mezi okny resp. dveřmi a omítkou fasády	m	15,00000	124,00	1 860,00
20	62 NC02	Zatmelení vlasových trhlin ve vnější omítce fasády	m	30,00000	40,00	1 200,00
21	62 NC03	Ošetření hloubkových trhlin ve zdivu fasádního pláště injektáží s úpravou a vyčištěním trhliny, bandáž z výztužné sklosíťoviny	m	5,00000	810,00	4 050,00
22	62 NC04	Sestehování hloubkových trhlin ocelovými sponami prům. 12-16 mm osazených do vrtaných otvorů	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00

23	62 NC05	Příplatek za tvarové doplnění poškozených říms, psaníček, tympanonů, sloupků apod.	soub	1,00000	29 600,00	29 600,00
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 650,00</b>
24	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 15,5*9,0+4,0*2,0	m2	147,50000 147,50000	45,00	6 637,50
25	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 147,5*2	m2	295,00000 295,00000	30,00	8 850,00
26	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	147,50000	35,00	5 162,50
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 072,03</b>
27	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	27,48800	39,00	1 072,03
28	95 NC01	Náklady na případný zábor chodníku v rozpočtu nezahrnutý		0,00000	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 114,96</b>
29	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1+2	kus	3,00000 3,00000	100,00	300,00
30	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 1,15*0,45+0,75*0,45*2	m2	1,19250 1,19250	200,00	238,50
31	978015341R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 % celková plocha : 145,0 hloubkové trhliny : -5,0*0,25 v ploše : -30,0	m2	113,75000 145,00000 -1,25000 -30,00000	75,00	8 531,25
32	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % hloubkové trhliny : 5,0*0,25 v ploše : 30,0 sokl sanace : (15,1*1,08-1,22+2*0,25)*0,6	m2	40,60280 1,25000 30,00000 9,35280	75,00	3 045,21
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 335,38</b>
33	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	10,33538	1 000,00	10 335,38
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>34 675,00</b>
34	721176213R00	Potrubi KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm - dešťový svod	m	1,50000	600,00	900,00
35	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm 8,2+8,8	m	17,00000 17,00000	510,00	8 670,00
36	764816134RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 345 mm s vytmelením styčné spáry, lepení Enkolitem	m	21,50000	540,00	11 610,00
37	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	21,50000	45,00	967,50
38	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm bourání B1 a B2 : 8,2+8,9	m	17,10000 17,10000	25,00	427,50
39	764 NC01	Demontáž plast. tvarovek v místě napojení dešť. svodu na svod sousedního objektu	soub	1,00000	150,00	150,00
40	764 NC02	Demontáž plast. tvarovek v místě napojení dešť. svodu na lapač střešních splavenin	soub	1,00000	150,00	150,00
41	764 NC03	Demontáž tabulek čísel popisných a orientačních - z povrchu fasády	kus	3,00000	100,00	300,00
42	764 NC11	Dopojení nového dešťového svodu D120 mm plast. potr. s tvarovkami, do odbočení sousedního svodu	soub	2,00000	1 500,00	3 000,00
43	764 NC12	Dopojení nového dešťového svodu D120 mm na stávající lapač střešních splavenin	kus	1,00000	450,00	450,00
44	764 NC13	Dopojení nového dešťového svodu D120 mm na stáv. nástřešní žlab	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
45	764 NC14	Zpětná montáž tabulek čísel popisných a orientačních - na povrch fasády, s dodáním nových smaltovaných tabulek	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
46	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,05000	1 000,00	2 050,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 100,00</b>
47	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním (1,15+0,45)*2+(0,75+0,45)*2*2	m	8,00000 8,00000	350,00	2 800,00
48	766 NC10	Osazení pákového mechanismu pro vyklápění oken (umístění oken pod výše nad podlahou), s dodáním pákového mechanismu	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00

49	61143021R	Okno plast. bílé 1kř. 75x45 cm S s izol. 2sklem U max. 1,2 W/m2.K, vnější sklo - drátosklo	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
50	61143051R	Okno plast. bílé 1kř. 115 x45 cm S s izol. 2sklem U max 1,2 W/m2.K, vnější sklo - drátosklo	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
51	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50000	1 000,00	1 500,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 000,00</b>
52	767 NC01	Vybourání zazděných kovových prvků z povrchu fasády - konzole apod.	kus	5,00000	100,00	500,00
53	767 NC02	Demontáž kovového držáku na vlnjku z povrchu fasády	kus	1,00000	200,00	200,00
54	767 NC03	Demontáž kovové poštovní schránky z povrchu fasády, s uskladněním pro další použití	kus	1,00000	100,00	100,00
55	767 NC11	Zpětná montáž kovové poštovní schránky na povrch fasády, původní	kus	1,00000	200,00	200,00
56	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	1 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 624,36</b>
57	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	0,54500	140,00	76,30
58	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x plech dvířka HUP : 0,47*0,58*2	m2	0,54520 0,54520	300,00	163,56
59	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,54500	100,00	54,50
60	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	70,00000	19,00	1 330,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>500,00</b>
61	M21 NC01	Demontáž stropního osvětlovacího tělesa - závětrí vchod. dveří, svítidlo uskladnit pro další použití	kus	1,00000	100,00	100,00
62	M21 NC02	Demontáž nefunkčních el. kabelů na fasádním plášti	soub	1,00000	100,00	100,00
63	M21 NC11	Zpětná montáž stropního osvětlovacího tělesa - závětrí vchod. dveří, svítidlo původní	kus	1,00000	300,00	300,00
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>1 400,00</b>
64	M22 NC01	Demontáž zvonkového tabla, s uskladněním pro další použití	kus	1,00000	400,00	400,00
65	M22 NC11	Zpětná montáž zvonkového tabla s propojením vodičů, původního	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 021,89</b>
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,05600	165,00	1 164,24
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	119,95200 7,056*17 119,95200	14,00	1 679,33
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,05600	390,00	2 751,84
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,05600	2,00	14,11
70	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,06184	200,00	1 412,37