

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Smluvní strany za podmínek, jak je uvedeno níže uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.1. 2018 na dílo „**Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben**“.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel.: 564 602 205,
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ 708 90 749

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva a Ing. Karlem Hájkem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: František Kubů tel.: 777 755 203, Ing. Karel Hájek tel.: 777 755 223
zástupce pro věci technické: František Kubů tel.: 777 755 203, Ing. Karel Hájek tel.: 777 755 223
tel./fax/e-mail: 777 755 203, kubu@status.cz
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
číslo účtu: 213950130/033
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, uzavřené dne 18.1. 2018, takto:

1. Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.2:

Cena bez DPH:	23 059 297,00 Kč
DPH 21%:	4 842 452,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	27 901 749,00 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.2:

Cena víceprací/méněprací bez DPH:	700 696,52 Kč
DPH 21%:	147 146,27 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:	847 842,79 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2:

Cena bez DPH:	23 759 993,52 Kč
DPH 21%:	4 989 598,27 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	28 749 591,79 Kč

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z1


V Humpolci, dne 24. 09. 2018

V Jihlavě, dne 24. 09. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

František Kubů
předseda představenstva



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Ing. Karel Hájek
člen představenstva

Změnový list Z1

Název stavby: „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“

Rozpočtové náklady v Kč

Prostory pro praktické vyučování

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
01	Dodávka a montáž dvoukřídlých protipožárních dveří	71 835,25	75 711,56	-3 876,31
02	Nátěry konstrukcí - skutečnost	337 187,25	371 808,45	-34 621,20
03	Oprava a doplnění prvků ocelové konstrukce haly	103 339,02	103 339,02	0,00
04	Klempířské kce - požární štít	13 735,47	23 247,27	-9 511,80
05	Zasklení hliníkových stěn bezpečnostním sklem	33 163,42	33 163,42	0,00
06	Doplnění ocelové konstrukce dle statického výpočtu	22 771,43	22 771,43	0,00
07	Dodávka a montáž umyvadla a obkladů v dílně	5 923,55	5 923,55	0,00
08	Vedlejší a ostatní náklady	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Celková cena		657 955,39	835 764,70	-17 809,31

Hala pro zemědělské stroje

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
01	Přeložení stávající kanalizace pod podlahou haly	108 840,46	108 840,46	0,00
02	Změna polohy vrat, záměna okna za dveře	1 669,18	18 516,71	-16 847,53
03	Skutečné množství ocelové výztuže dle konečného statického výpočtu	-619 067,70	0,00	-619 067,70
04	Skutečné množství betonu dle konečného statického výpočtu (základy a stěny)	264 141,02	264 141,02	0,00
05	Skutečné množství výkopových prací dle konečného statického výpočtu (základy)	69 916,01	69 916,01	0,00
06	Štěrkový podsyp pod základové konstrukce dle konečného statického výpočtu	25 944,71	25 944,71	0,00
07	Skutečné množství provedeného bednění dle konečného statického výpočtu (základy a stěny)	47 478,09	47 478,09	0,00
08	Propojení základu a západní stěny (tmování) dle konečného statického výpočtu	11 873,47	11 873,47	0,00
09	Změna tloušťky podlahy dle konečného statického výpočtu	278 945,89	278 945,89	0,00
10	Vedlejší a ostatní náklady	-47 000,00	0,00	-47 000,00
Celková cena		142 741,13	825 658,38	-682 917,25

CELKEM	700 696,52	1 461 421,08	-760 724,54
---------------	-------------------	---------------------	--------------------

01 - Dodávka a montáž dvoukřídlých protipožárních dveří

Stavba: Prostory pro praktické vyučování
 Objekt:

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum:
 Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 835,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 835,25	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-762,70	
15	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-2,940	879,00	-2 584,26	dle SoD
18	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	ks	2,000	910,78	1 821,56	dle SoD
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 292,05	
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-5,880	59,39	-349,20	dle SoD
33	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-5,880	160,35	-942,85	dle SoD
D		767	Konstrukce zámečnické				73 890,00	
		767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	ks	1,000	5 390,00	5 390,00	dle URS
2	M	55341 R2	Vnitřních ocelové, PO dveře dvoukřídlé plné 1450/2030 mm	soubor	1,000	68 500,00	68 500,00	dle CN

02 - Nátěry konstrukcí - skutečnost

Stavba:

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Objekt:

Prostory pro praktické vyučování

Místo: Humpolec

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 58733

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							337 187,25	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				337 187,25	
D		713	Izolace tepelné				77 322,85	
111	K	713511532	Montáž tepelné izolace protipožárními nástřikem sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilů I, T, U, L na podkladní kotvici nátěr. tl. 20 mm výpočet: $-350,000 \cdot 298,604 + 162,117$	m2	110,721	255,00	28 233,86	dle Sod
112	M	5908R	Protipožární hmota pro nástřik výpočet: $-350,000 \cdot 298,604 + 162,117$	m2	110,721	430,00	47 610,03	
113	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		1,950	758,44	1 478,96	dle Sod
D		783	Dokončovací práce - nátěry				27 535,22	
214	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění adhezivem bezoplachovým výpočet: $-262,300 + 1432,5156$	m2	1 170,216	12,00	14 042,59	dle Sod
215	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový výpočet: $-262,300 + 298,604 + 162,117$	m2	198,421	68,00	13 492,63	dle Sod
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				232 329,18	
216	K	789221112	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí v uzavřených nádobách třídy I suché abrazivní tryskání s drsností povrchu jemnou a střední (kotvící profil) Sa 2 1/2 stupeň zrezivění A, stupeň přípravy výpočet: $-158,000$	m2	-158,000	175,00	-27 650,00	dle Sod
219	M	581513200	plásek sklářský sušený PR 23 zrnitost 0,1- 0,5 PAP bal. 50 kg výpočet: $-3,680$	t	-3,680	1 840,00	-6 771,20	dle Sod
220	K	789321211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního a mezivrstvy tloušťky do 80 µm výpočet: $158,000 + 1133,9116$	m2	975,912	61,00	59 530,61	dle Sod
221	M	246753050	nátěr základní katevní dvousložkový polyuretanový základní katevní bal.10 kg Poznámka k položce: Spotřeba: cca. 120 ml/m2 na jednu vrstvu výpočet: $-32,600 + 235,394$	kg	202,794	287,00	58 201,88	dle Sod
222	K	789321221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového vrchního, tloušťky do 80 µm výpočet: $-158,000 + 1133,9116$	m2	975,912	79,00	77 097,02	dle Sod
223	M	246753000	nátěr ochranný dvousložkový vodou ředitelný polyuretanový bal.2,5 litru Poznámka k položce: Spotřeba: cca 100 - 150 ml/m2 na jednu vrstvu výpočet: $-32,600 + 235,394$	litr	202,594	355,00	71 920,87	dle Sod

03 - Oprava a doplnění prvků ocelové konstrukce haly

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Prostory pro praktická vyučování				103 339,02	
	001: Hlavní stavební úpravy				103 339,02	
R1	Demontáž stávajících ocelových pažníků, jejich tvarová oprava pro další použití (6+6 3+6) 2*5+28	mb	211,00 211,00	88,00	18 568,00	vlastní pol
R2	Montáž stávajících opravených pažníků na nové pozice	mb	211,000	115,00	24 265,00	vlastní pol
R3	Dodávka nových prvků pro doplnění ocelové haly ještě 180x80x5 dl 48mb, L50x50x5 dl 44mb U 80mm dl 18mb	kg	1294,876 1294,88	24,00	31 077,02	vlastní pol
R4	Montáž nových prvků pro doplnění ocelové haly ještě 180x80x5 dl 48mb, L50x50x5 dl 44mb U 80mm dl 18mb	kg	1177,160 1177,16	25,00	29 429,00	vlastní pol

04 - Změna šířky oplechování protipožárního štítu

Stavba:

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Objekt:

Prostory pro praktické vyučování

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 735,47	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 735,47	
D	764		Konstrukce klempířské				13 735,47	
162	K	764311613	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo preizovou rří 250 mm	m	-38,200	249,00	-9 511,80	dle SoD
		764311617	Lemování rovných zdi střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rří do 670 mm	m	38,200	568,00	21 697,60	URS cena
166	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,560	993,38	1 549,67	dle SoD

05 - Zasklení hliníkových stěn bezpečnostním sklem

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Prostory pro praktické vyučování				33 163,42	
	001: Hlavní stavební úpravy				33 163,42	
	Příplatek za provedení zasklení hliníkových stěn v učebně: původní sklo dleherm 4-16-4, nové dleherm s jednostranným etaslováním cohexem 6 8-14-4 3,0*(9,85+5 75)	m2	48,80	708,62	33 163,42	dle CN
			48,80			

06 - Doplnění ocelové konstrukce dle statického výpočtu

Stavba:

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Objekt:

Prostory pro praktické vyučování

Místo:

Vestavba učebny

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 771,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 771,43	
D	Z		Zakládání				1 266,84	
24	K	411362021	Příplatek za výstuž zakládacích patek R16 a Kari síť - hmotnost 4,5kg/m ² 6 patek 1,0x1,2m; 8 patek 0,6x0,8m	t	0,0497 0,0497	25 500,00	1 266,84	dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				21 504,59	
194	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg - zavětrování dle statika	kg	411,020	25,00	10 275,50	dle SoD
##	M	1532 R12	výroba Ok dle dokumentace - zavětrování dle statika (jekl), 2x sloup (jekl 100x100x5 dl. 6,6m, nosník UPE 160 dl. 10m	kg	452,122	24,00	10 850,93	dle SoD
196	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	211,26	378,16	dle SoD

07 - Dodávka a montáž umyvadla a obkladů v dílně

Pol. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Prostory pro praktická vyučování				923,56	
	001: Hlavní stavební úpravy				823,56	
221	781413111 Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (kotel) pórovinných lepezných standardním lepidlem z obkladaček pravoúhelných do 22 ks/m ²	m ²	3,00	290,13	870,39	dle SoD
	3		3,00			dle SoD
212	597810200 obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm []	m ²	3,30	281,00	927,30	dle SoD
	3*1		3,30			dle SoD
132	725211603 Umyvadla keramická bez výtokových sloupů nebo krytů na sílon 500 mm	ks	1,00	1 847,76	1 847,76	dle SoD
	3		1,00			dle SoD
133	551440060 basee umyvadlová páková nízkotlaká stojánková	ks	1,00	1 520,00	1 520,00	dle SoD
232	725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	ks	2,00	106,05	212,10	dle SoD
233	551101580 ventily výtokové mosazný s hadicovou přípojkou DN20 3/4"	ks	2,00	273,00	546,00	dle SoD

08 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavba: Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Objekt: Prostory pro praktické vyučování

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žitkova 57/1882, PSČ 58733
 Účazeč: STATUS stavební a.s.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 000,00	
D	OST		Ostatní				-30 000,00	
D	OST		Ostatní				-25 000,00	
6	K	R100071	publlicita projektu dle podmínek dotačního titulu "náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz "zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využití generátor na stránce https://publicita.dotaceuu.cz/gen/krok1 " "billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
	W					0,000		
	W					1,000		
	W		Součet			1,000		
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací náklady spojené se záboru veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
	W					1,000		
	W		Součet			1,000		
13	K	R100076	soubor zimních opatření náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností zakrytí konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
	W					1,000		
	W		Součet			1,000		
D	002		Vedlejší náklady				-5 000,00	
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi zajištění správních rozhodnutí dodání dopravních značek a světelné signál., jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
	W					1,000		
	W		Součet			1,000		

01 - Přeložení stávající kanalizace pod podlahou haly

Stavba:

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Objekt:

Hala pro zemědělské stroje

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882 PSČ 58733
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum:

Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 840,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 840,46	
D	1		Zemní práce				18 645,19	
6	K	132301202	Hloubení šachet s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³ - výkop pro šachty do hl.2m	m ³	9,000	379,00	3 411,00	dle SoD - z rozpočtu haly
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	20,200	44,66	902,10	dle SoD - z rozpočtu haly
4	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m ³ - výkop rýhy pro PVC trubku do hl. 80cm	m ³	11,200	599,00	6 708,80	dle SoD
5	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m ³	11,200	290,79	3 256,79	dle SoD
9	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	9,800	22,00	215,60	dle SoD
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	9,800	10,55	103,41	dle SoD
11	K	174101101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - dosyp rýh zemínou (výkop - šterkapísek = 20,20-(0,7*0,7*20)	m ³	10,400	72,00	748,80	dle SoD
13	M	583312000	šterkapísek netříděný záspavný materiál - 0/4 pro obsyb PVC potrubí	t	16,660	198,00	3 298,68	dle SoD
D	2		Zakládání				1 761,75	
23	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - Podkladní desky pod šachty	m ³	0,675	2 610,00	1 761,75	dle SoD - z rozpočtu haly
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 410,04	
		312231118	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 - provedení pat šachet	m ³	0,942	3 620,00	3 410,04	URS cena
D	8		Trubní vedení				78 306,04	
25	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	2,000	8 969,82	17 939,63	dle SoD
26	M	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 260,00	3 780,00	dle SoD
28	M	592243850	skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	dle SoD
29	M	592243910	prstěnek betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm	kus	2,000	220,00	440,00	dle SoD
31	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	2,000	488,20	976,40	dle SoD
32	M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rdm 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	dle SoD
		871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400 - dodávka a montáž	m	23,000	1 890,00	43 470,00	URS cena
D	998		Přesun hmot				6 717,44	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,608	663,94	5 051,44	dle SoD
66	K	998014211	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,660	100,00	1 666,00	dle SoD

02 - Změna polohy vrat, záměna okna za dveře

Por. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Naša pro zemědělské stroje - doplnění stěny (lžrní štít) - vrata + dveře				1 689,18	
	001: Hlavní stavební úpravy				1 689,18	
114	311321814 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřti a přísad) tř C 25/30	m3	4,77	3 090,00	14 748,71	
	doplnění vrat - štítové krátké stěna J 3 15*0 4*5,5		6,93			dle SoD
	doplnění dveří - štítové krátké stěna J 1,35*0,4*1,05		0,57			
	odpočet nových vrat - dlouhé nízké stěna Z 1,95*0,15*0,5		-1,61			
81144005	okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklapéci 100x100 cm	ks	1,000	3 770,00	3 770,00	URS cena
35	311362021 Výztuž nadzákladových zdí nosných nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	l	-0,061	25 500,00	-1 580,03	dle SoD
89	786650411 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně ramu do zdiva jednokřídlových bez nadvětíku	ks	-1,000	950,00	-950,00	dle SoD
90	811441840 dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 90x200 cm	l	-1,000	14 337,50	-14 337,50	dle SoD

03 - Skutečné množství ocelové výztuže dle konečného stálckého výpočtu

Pof. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
SO 01: Hala pro zemědělské stroje - skutečnost					-819 087,70		
001: Hlavní stavební úpravy					-819 087,70		
24	274381821	Vyztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	1	-8,408	28 800,00	-262 083,17	dle SoD
28	275381821	Vyztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	1	-2,044	28 800,00	-54 791,23	dle SoD
29	275382021	Vyztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	1	-2,604	25 500,00	-71 510,82	dle SoD
34	311381821	Vyztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	1	-2,770	28 800,00	-74 226,60	dle SoD
35	311382021	Vyztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obýlých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	1	-5,387	25 500,00	-138 868,38	dle SoD
41	331382021	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, láhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	1	-1,104	28 800,00	-28 587,20	dle SoD

04 - Skutečné množství betonu dle konečného statického výpočtu (základy a stěny)

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Hala pro zemědělské stroje - skutečnost				264 141,02	
	001: Hlavní stavební úpravy				264 141,02	
23	274321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř C 16/20	m3	-71,582	2 610,00	-186 827,72	dle SoD
25	275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	17,490	2 680,00	46 874,21	dle SoD
114	311321814 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřív a přísad) tř C 25/30	m3	-0,401	3 090,00	-1 237,84	dle SoD
38	330321410 Sloupky, pilíře, láhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř C 25/30	m3	-9,200	3 120,00	-28 704,00	dle SoD
22	273313511 Beton podkladní C12/15 - pod základovou konstrukcí tl 15cm	m3	47,39	2 440,00	115 824,71	dle SoD
	275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25	m3	94,17	2 690,00	253 308,81	URS cena
	275321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřív a přísad) tř C 20/25	m3	21,00	3 100,00	65 104,85	URS cena

05 - Skutečné množství výkopových prací dle konečného statického výpočtu (základy)

Poř. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Hala pro zemědělské stroje - skutečnost				69 916,01	
	001: Hlavní stavební úpravy				69 916,01	
4	132201202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	130,659	205,00	26 785,08	dle SoD
5	132301202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	130,659	379,00	49 519,73	dle SoD
8	132312101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	-4,840	1 320,00	-6 388,80	dle SoD

06 - Šlárkový podsyp pod základové konstrukce dle konečného statického výpočtu

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	ŠO 01: Mala pro zemědělské stroje - skutečnost				25 844,71	
	001: Hlavní stavební úpravy				25 844,71	
20	271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kaménova hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	83,18	858,00	41 574,35	dle SoD
21	271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kaménova drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	-22,360	699,00	-15 829,64	dle SoD

07 - Skutečné množství provedeného bednění dle konečného statického výpočtu (základy a stěny)

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Hala pro zemědělské stroje - skutečnost				47 478,09	
	001; Hlavní stavební úpravy				47 478,09	
122	274351215 Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	106,319	219,00	23 177,83	dle SoD
26	275351215 Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	39,410	220,00	8 670,20	dle SoD
32	311351105 Bednění nadzákladových zdí noaných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranně za každou stranu zřízení	m2	62,208	320,00	19 908,56	dle SoD
39	331351101 Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, tahet nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhelného čtyřúhelníka zřízení	m2	-10,430	410,00	-4 278,30	dle SoD

06 - Propojení základu a západní stěny (trnování) dle konečného statického výpočtu

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SO 01: Malá pro zemědělské stroje - doplnění stěny (jízni štít) - vrata + dveře				11 873,47	
	001: Hlavní stavební úpravy				11 873,47	
34	311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice rovných nebo oblých z betonářské oceli R 505 (R) nebo BSI 500	l	0,038	28 800,00	1 049,48	dle SO2
	R12 (4*2*5*0,5+12*4*0,5)*0,69		0,038			
953061117	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 260 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	88 000	123,00	10 823,00	UR0 cena

09 - Změna tloušťky podlahy dla konečného statického výpočtu

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	S0 01: Hala pro zemědělské stroje - doplnění stěny (Jižní kříž) - vrata + dveře				278 045,89	
	D01: Hlavní stavební úpravy				278 045,89	
40	831311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II přes 120 do 240 mm tl' C 25/30	m3	90,274	3 090,00	278 045,89	dle SoD
	doplnění opravy původní PD 90,5*18,85*0,05		90,274			

10 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavba: Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
 Objekt: Hala pro zemědělské stroje

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882 PSČ 58733
 Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum:
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-47 000,00
D	OST		Ostatní				-47 000,00
D	OST		Ostatní				-42 000,00
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu "náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz "zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využití generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 " "billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
	W				0,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	R100074	měření radonu v budovách měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací	kpl	1,000	-4 000,00	-4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
11	K	R1000741	měření Intenzity umělého osvětlení náklady spojené s ověřením navržených parametrů Intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace	kpl	1,000	-3 000,00	-3 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení zázoru a nájemné za užívání veřejných ploch)	kpl	1,000	-20 000,00	-20 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	R100076	soubor zimních opatření náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	002		Vedlejší náklady				-5 000,00
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi zajištění správních rozhodnutí dodání dopravních značek a světelné signal., Jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		