

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
O:	02	Vícepráce, méněpráce
R:	017	Stavební úpravy - galerie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 790,56
1	7670Z09	D+M Ocelová pochozí lávka dle tab výpis zám, výrobků	kpl	-1,00000	66 800,00	-66 800,00
2	7670Z09a	D+M Ocelová pochozí lávka změna dle nové PD výkres D.1.2.b.7	kpl	1,00000	101 214,00	101 214,00
3	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	344,14000	4,00	1 376,56
Celkem						35 790,56

Popis

Jedná se o ocelovou konstrukci galerie s pochozí výškou 1,125 m, částečně svařovaná a částečně šroubovaná. Stojky jsou z jeklu 50x3, zavětrování stojek z profilů L 40x4 a L 50x4. Horní nosníky jsou z válcovaných profilů IPE 100, výměny u prostupů L 75x50.

Podlaha je tvořena ze dvou materiálů. Pochozí část je z plechu tl. 3 mm v š. 580 mm (pro sjednocení výšek bude pod plechem použit vyrovnávací jekl 50x25x2 mm a druhá část je z překližky tl. 27 mm. Přes celou galerii bude po smontování nalepena pryžová podlahová s penízkovým desénem v tl. 3 mm (barva černá). Na základě požadavků dodavatele stroje B1 a výroby bude lávka ocelová, provedená tak aby bylo možno každé pole zvednout. Penízková gume bude nalepena na každé pole samostatně. Úchyty pro zdvih budou řešeny formou vnitřních závitů.

Po obou příčných stran bude přišroubováno svařované zábradlí v délce 800 mm a budou zakrytovány boky galerie. Povrchová úprava: syntetický nátěr dle odstínu RAL.

Výpis materiálu - GALERIE Z09 (1400 x 6820 mm, v. 1125 mm)

1.	dodávka hutního materiálu	kg	741
2.	výroba OK galerie	kg	741
3.	montáž OK galerie	kg	741
4.	základní a vrchní nátěr OK galerie	kpl	1

5.	spojovací a kotvicí materiál (šrouby, kotvy)	kpl	1
6.	dodávka amontáž překližky surové - bříza tl. 27	kpl	1
7.	dodávka a montáž PRŮMYSLOVÉ PODLAHOVINY S PENÍZKOVÝM DESÉNEM, tl. 3 mm, barva černá š. 1450 mm, celoplošně lepeno na pochozí plech a překližku	m2	9,55