



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Dražice MP

NABÍDKA - Firesta
MIKROPILOTY

Vypracoval: Rostislav Zouhar
Dne: 8.2.2018

Práce	M.J.	Počet M.J.	Cena M.J.	Celkem
Mikropiloty 108/16mm 54 ks	m	504,00		
Přeprava kapacit a ostatní náklady	akce	2,0	57 550,00	115 100,00

Tato kalkulace je podklad pro případnou smlouvu o dílo .

Cena obsahuje

- práce uvedené v položkovém rozpočtu
- trubku MP 108/16včetně kořenové části
- vrty pro mikropiloty
- cementovou zálivku a vysokotlakou injektáž dle PD
- přepravu kapacit pro mikropiloty

Cena neobsahuje:

- provedení zpevněné a odvodněné pracovní pláně pro pojezd vrtné soupravy a její úpravu do původního stavu
- nadspotřebu cementové směsi vlivem úniku do podzemních prostor
- odstraňování jakýchkoli nadzemních a podzemních překážek či konstrukcí a náklady spojené s nimi (nadměrné opotřebování vrtných nástrojů , nadměrné spotřeby materiálu)
- přeložky inženýrských sítí , čištění komunikací
- vypracování realizační projektové dokumentace
- odvoz a uložení vývrtku na mezideponii/skládku
- geologický dozor