

Výkaz výměr ZBV č. 4

Stavba: Draz_most_RDS, III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Objekt: SO 201, Most ev.č. 27214-2
Rozpočet: 201, Most ev.č. 27214-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text		
- Všeobecné konstrukce a práce					
88 02943	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - návrh a posouzení mikrozáporového pažení - realizační dokumentace <i>I=1,000 [A]</i>	KPL	1,000
89 03610			DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY - opětovný nájezd vrtné soupravy pro mikropiloty <i>I=1,000 [A]</i>	KPL	1,000
0 - Zemní práce					
14 17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka <i>mezideponie odtěžené zeminy 350,57=350,570 [A]</i>	M3	350,570
16 17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použita zemina z výkopu tohoto SO <i>klín za záporovou stěnou (5,6+11,6)*3*6/2=154,800 [A]</i>	M3	154,800
90 113321			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM - odtěžení násypu sjíždáku $((0.7+2.7)/2*3.3+(3.5+1.6)/2*3.1+(1.9+3.6)/2*3.2)*6=133,890 [A]$ - odstranění přispané plošiny pro vrtání kotev $(8+5)/2*0.7*13.6=61,880 [B]$ - odtěžení klínu za záporovou stěnou a nahrazení přechod. Oblastí $154.8=154,800 [C]$ Celkem: <i>A+B+C=350,570 [D]</i>	M3	350,570

Poř.č.	Položka	Typ	Text		
91	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	195,770
			- vrácení sjižďáku 133,89=133,890 [A] - nasypání plošiny pro vrtání kotev 61,88=61,880 [B] Celkem: A+B=195,770 [C]		
2 - Základy					
85	22694R		MIKROZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ kompletní provedení pažení z mikrozápor HEB 160 včetně přeplátování ocelových profilů, převázky, výdřevy, přesunu kapacit a těžké manipulační techniky, odstranění	M	220,500
			5+6+7+7,5+8*22+7+6+6=220,500 [A]		
93	285377		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M	KUS	13,000
			13=13,000 [A]		
92	261716		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO	M	108,000
			12*9,0=108,000 [A]		