

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19\_8  
**Stavba:** Odstranění přebytečných technologických staveb v trati 210  
 JKSO: 014 CC-CZ:  
 Místo: trať 210, 221 a 220 Datum:  
 Objednatel: IČ:  
 Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:  
 Zhotovitel: IČ:  
 Společnost firem Im-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 L. Malý DIČ:  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu

### Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	3 992 948,09
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Ra:

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 19\_8

**Stavba:** Odstranění přebytečných technologických staveb v trati 2

Místo: trat' 210, 221 a 220

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem Im-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel: L. M

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

**1) Náklady z rozpočtů** **0,00**

SO.01	Demoliice v Drahomovici str. domek c. 89, c.p. 19 (5000190533)	0,00
SO.02	Demoliice Praha Branik staveb c. 2 (5000145203)	0,00
SO.03	Demoliice Praha Branik staveb c. 3 (5000145200)	0,00
SO.04	Demoliice vrane nad vitavou - vyn. stan. c. 1 (5000145216)	0,00
SO.05	Demoliice vrane nad vitavou - vyn. stan. c. 2 (5000145217)	0,00
SO.06	Demoliice Svojsovice - strazni domek c. 119, č. p. 18 (5000145534)	0,00

**2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** **0,00**

Ostatní náklady		0,00
Vyplň vlastní		0,00
Vyplň vlastní		0,00
Vyplň vlastní		0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

), 221 a 220

14.09.2018

70994234  
CZ70994234

26465728  
CZ26465728

3 992 948,09  
0,00

**3 992 948,09**

838 519,10

0,00  
0,00  
0,00

**4 831 467,19**

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
  - údaje o Zhotoviteli
  - (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

- b) Rekapitulace objektů
  - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
  - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu
  - (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

- b) Rekapitulace rozpočtu
  - potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
  - ceny u položek
  - množství, pokud má žluté podbarvení
  - a v případě potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

zítko

zítko

10, 221 a 220

Walý

Cena s DPH [CZK]

**598 942,21**

217 320,84

62 501,14

53 066,32

28 871,74

19 108,11

457 650,95

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

**598 942,21**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!  
**Objekt:** SO.01 - Demolice Olbramovice str. domek č. 89, č.p. 19 (5000190533)  
JKSO: 014  
Místo: Olbramovice  
CC-CZ:  
Datum: #ODKAZ!  
Objednatel: IČ: 70994234  
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234  
Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!  
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!  
Projektant: IČ: #ODKAZ!  
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!  
Zpracovatel: IČ:  
L. Malý DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO.01 - Demolice Olbramovice str. domek č. 89, č.p. 19 (5000190533)

Místo: Olbramovice

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO.01 - Demolice Olbramovice str. domek č. 89, č.p. 19 (5000190533)

Místo: Olbramovice

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,000	0,00	0,00
2	K	115101000	Vyčerpání, vyčištění a odvoz žumpy	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště zřízení	m	150,000	0,00	0,00
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště odstranění	m	150,000	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	32,700	0,00	0,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	327,000	0,00	0,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,700	0,00	0,00
8	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	77,004	0,00	0,00
9	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	770,040	0,00	0,00
10	K	167101102.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77,004	0,00	0,00
11	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zasypání sklepa 30 cm pod terén)	m <sup>3</sup>	77,004	0,00	0,00
12	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	t	154,008	0,00	0,00
13	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m <sup>3</sup>	575,000	0,00	0,00
14	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	109,000	0,00	0,00
15	M	583312100	zemina	m <sup>3</sup>	32,700	0,00	0,00
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	163,500	0,00	0,00
17	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	24,450	0,00	0,00
18	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	20,000	0,00	0,00

#### 2 - Zakládání

0,00

19	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,000	0,00	0,00
20	M	592253360	skruž betonová studňová kruhová	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,256	0,00	0,00
22	M	592258180	deska betonová zákrytová studniční TBH 140/7 cm (pro skruž D 120 cm)	kus	1,000	0,00	0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

23	K	962032641	Bourání zdiva kominového z cihel na MC	m <sup>3</sup>	1,195	0,00	0,00
24	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	25,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	50,000	0,00	0,00
26	K	981013416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	464,000	0,00	0,00
27	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	32,700	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě 0,00**

28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	334,163	0,00	0,00
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 341,630	0,00	0,00
30	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	20,000	0,00	0,00
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	5,206	0,00	0,00
32	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	2,392	0,00	0,00
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	306,565	0,00	0,00
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	334,163	0,00	0,00

**998 - Přesun hmot 0,00**

35	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	2,747	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV 0,00**

**762 - Konstrukce tesařské 0,00**

36	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	70,200	0,00	0,00
37	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	166,100	0,00	0,00

**765 - Konstrukce pokrývačské 0,00**

38	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	150,740	0,00	0,00
39	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	10,200	0,00	0,00
40	K	765131891	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny	m2	150,740	0,00	0,00
41	K	765131893	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny	m	10,200	0,00	0,00

**767 - Konstrukce zámečnické 0,00**

42	K	767995105	Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

43	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

**VRN4 - Inženýrská činnost 0,00**

44	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytyčení sítě)	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

**VRN7 - Provozní vlivy 0,00**

45	K	074002000	Železniční provoz	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------	----	-------	------	------

**VP - Vícepráce 0,00**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.02 - Demolice Praha Braník stavědlo č.2 (5000145203)**

JKSO: 014

Místo: Praha Braník

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

**Projektant**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.02 - Demolice Praha Braník stavědlo č.2 (5000145203)**

Místo: Praha Braník

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.02 - Demolice Praha Braník stavědlo č.2 (5000145203)**

Místo: Praha Braník Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,000	0,00	0,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,128	0,00	0,00
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	41,280	0,00	0,00
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,128	0,00	0,00
5	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m <sup>3</sup>	30,000	0,00	0,00
6	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	13,760	0,00	0,00
7	M	583312100	zemina	m <sup>3</sup>	4,128	0,00	0,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	13,760	0,00	0,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	13,760	0,00	0,00
10	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	3,000	0,00	0,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00**

11	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m <sup>3</sup>	1,013	0,00	0,00
12	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	46,416	0,00	0,00
13	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	4,128	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě 0,00**

14	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s omezením mechanizace (není příjezd - nutný ruční přesun 200 m k místu nakládky)	t	46,204	0,00	0,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,204	0,00	0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,204	0,00	0,00
17	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	3,000	0,00	0,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	43,204	0,00	0,00
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,204	0,00	0,00
20	K	092002000	Hlídky a součinnost s dozorčím provozem	KČ	1,000	0,00	0,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
21	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytyčení sítě)	Kč	1,000	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
22	K	074002000	Železniční provoz	Kč	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.03 - Demolice Praha Braník stavědlo č.3 (5000145200)**

JKSO: 014

Místo: Praha Braník

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.03 - Demolice Praha Braník stavědlo č.3 (5000145200)**

Místo: Praha Braník

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.03 - Demolice Praha Braník stavědlo č.3 (5000145200)**

Místo: Praha Braník Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	25,000	0,00	0,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	0,00	0,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	0,00	0,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,669	0,00	0,00
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,690	0,00	0,00
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,669	0,00	0,00
7	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	55,000	0,00	0,00
8	K	181301103	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,300	0,00	0,00
9	M	583312100	<i>zemina</i>	m3	6,690	0,00	0,00
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,230	0,00	0,00
11	M	005724100	<i>osivo směs travní parková rekreační</i>	kg	22,230	0,00	0,00
12	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	5,000	0,00	0,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,00**

13	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	67,000	0,00	0,00
14	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	6,669	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě** **0,00**

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,349	0,00	0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	713,490	0,00	0,00
17	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	5,000	0,00	0,00
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,840	0,00	0,00
19	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	64,509	0,00	0,00
20	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,349	0,00	0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							<b>0,00</b>
21	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	57,500	0,00	0,00
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	27,000	0,00	0,00
<b>765 - Krytina skládaná</b>							<b>0,00</b>
23	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	27,000	0,00	0,00
24	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	4,500	0,00	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>							<b>0,00</b>
25	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytyčení sítí)	Kč	1,000	0,00	0,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>0,00</b>
26	K	074002000	Železniční provoz	Kč	1,000	0,00	0,00
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.04 - Demolice Vrané nad Vltavou - vých. stan. č.1 (5000145216)**

JKSO: 014

Místo: Vrané nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.04 - Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č.1 (5000145216)**

Místo: Vrané nad Vltavou

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.04 - Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č.1 (5000145216)**

Místo: Vrané nad Vltavou Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	25,000	0,00	0,00
2	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	3,500	0,00	0,00
3	K	979011101	Demontáž dřevěného WC, úklid, vyčištění a sanace	soubor	1,000	0,00	0,00

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00**

4	K	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m	m2	79,820	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

**997 - Přesun sutě 0,00**

5	K	997013162	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s omezením mechanizace (není příjezd - nutný ruční přesun cca 250 m k místu nakládky)	t	11,762	0,00	0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,481	0,00	0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,810	0,00	0,00
8	K	997013800	Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem (ODHAD)	t	0,170	0,00	0,00
9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	3,500	0,00	0,00
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,133	0,00	0,00
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,351	0,00	0,00
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,841	0,00	0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV 0,00**

**713 - Izolace tepelné 0,00**

13	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	94,940	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

**766 - Konstrukce truhlářské 0,00**

14	K	766411821.1	Demontáž vnitřního obložení stěn z umakartu	m2	94,940	0,00	0,00
----	---	-------------	---	----	--------	------	------

**767 - Konstrukce zámečnické 0,00**

15	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (nosná konstrukce buňky)	kg	120,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (bezpečnostní mříže)	kg	50,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

17	K	074002000	Železniční kolejový provoz (přenášení vybouraných hmot přes koleje - hlídka a součinnost s dozorčím provozu)	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.05 - Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č.2 (5000145217)**

JKSO: 014

Místo: Vrané nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** SO.05 - Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č.2 (5000145217)

Místo: Vrané nad Vltavou

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.05 - Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č.2 (5000145217)**

Místo: Vrané nad Vltavou Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	15,000	0,00	0,00
2	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	3,000	0,00	0,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00**

3	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,013	0,00	0,00
4	K	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m	m2	79,820	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě 0,00**

5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	8,034	0,00	0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,769	0,00	0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,860	0,00	0,00
8	K	997013800	Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem (ODHAD)	t	0,170	0,00	0,00
9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	3,000	0,00	0,00
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,133	0,00	0,00
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,851	0,00	0,00
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,034	0,00	0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV 0,00**

**713 - Izolace tepelné 0,00**

13	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	94,940	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

**766 - Konstrukce truhlářské 0,00**

14	K	766411821.1	Demontáž vnitřního obložení stěn z umakartu	m2	94,940	0,00	0,00
----	---	-------------	---	----	--------	------	------

**767 - Konstrukce zámečnické 0,00**

15	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (nosná konstrukce buňky)	kg	120,000	0,00	0,00
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (bezpečnostní mříže)	kg	50,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

18	K	074002000	Železniční kolejový provoz (přenášení vybouraných hmot přes koleje - hlídka a součinnost s dozorčím provozu)	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: SO.06 - Demolice Svojšovice - strážní domek č.119, č.p.18  
(5000145534)**

JKSO: 014

Místo: Svojšovice

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!  
**Objekt: SO.06 - Demolice Svojšovice - strážní domek č.119, č.p.18 (5000145534)**  
Místo: Svojšovice Datum: #ODKAZ!  
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: #ODKAZ!  
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

**SO.06 - Demolice Svojšovice - strážní domek č.119, č.p.18  
(5000145534)**

Místo: Svojšovice

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	380,000	0,00	0,00
2	K	115101000	Vyčerpání, vyčištění a odvoz žumpy	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště zřízení	m	170,000	0,00	0,00
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště odstranění	m	170,000	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	45,000	0,00	0,00
6	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	273,747	0,00	0,00
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	450,000	0,00	0,00
8	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	770,040	0,00	0,00
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,000	0,00	0,00
10	K	167101102.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	770,040	0,00	0,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zasypání sklepa 30 cm pod terén)	m <sup>3</sup>	273,747	0,00	0,00
12	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	t	547,494	0,00	0,00
13	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m <sup>3</sup>	575,000	0,00	0,00
14	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	150,000	0,00	0,00
15	M	583312100	zemina	m <sup>3</sup>	45,000	0,00	0,00
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	255,000	0,00	0,00
17	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	38,133	0,00	0,00
18	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	30,000	0,00	0,00

#### 2 - Zakládání

0,00

19	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,000	0,00	0,00
20	M	592253360	skruž betonová studňová kruhová	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,256	0,00	0,00
22	M	592258180	deska betonová zákrytová studniční TBH 140/7 cm (pro skruž D 120 cm)	kus	1,000	0,00	0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

23	K	962032641	Bourání zdiva kominového z cihel na MC	m <sup>3</sup>	3,240	0,00	0,00
24	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	138,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	48,000	0,00	0,00
26	K	981013315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	1 080,000	0,00	0,00
27	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	133,185	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě** 0,00

28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	738,803	0,00	0,00
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 388,030	0,00	0,00
30	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	30,000	0,00	0,00
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	10,710	0,00	0,00
32	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	4,756	0,00	0,00
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	693,346	0,00	0,00
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	738,803	0,00	0,00

**998 - Přesun hmot** 0,00

35	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	2,747	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV** 0,00

**762 - Konstrukce tesařské** 0,00

36	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	261,000	0,00	0,00
37	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	271,800	0,00	0,00

**765 - Konstrukce pokrývačské** 0,00

38	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	261,000	0,00	0,00
39	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	25,000	0,00	0,00

**767 - Konstrukce zámečnické** 0,00

40	K	767995105	Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** 0,00

41	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

**VRN4 - Inženýrská činnost** 0,00

42	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytyčení sítě)	Kč	3,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

**VRN7 - Provozní vlivy** 0,00

43	K	074002000	Železniční provoz	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------	----	-------	------	------

**VRN9 - Ostatní náklady** 0,00

44	K	091003000	Zachování kabelové skříně SEE vč. případné omítky a stříšky	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

**VP - Vícepráce** 0,00

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **115925**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2ca44225-f657-473c-afda-0c7370033c17

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.09.2018 12:55:01**



03bb8ed9-5b1e-4f4d-923f-d1d36cbb1b1a