

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/213

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,  
ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
(dále jen „objednatel“)

a

**Miroslav Skalický**

IČO: 46447211

DIČ: CZ5410120067

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

zastoupený: [redacted] m

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

dílovedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci “Výstavba LC Anenský mlýn – LS Rychnov nad Kněžnou“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/213, uzavřené dne 26. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba LC Anenský mlýn	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	6.238.000,- Kč	241.243,75 Kč	135.354,12 Kč	6.132.110,37 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6.132.110,37 Kč bez DPH**, slovy: šestmilionůjedenotřicetdvatisícejednostodesetkoručekštyřicetsedmhaleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/213, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.






Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Králíkách, dne 2.7.-09-2018...

V Týništi nad Orlicí, dne 2.7.-09-2018.....



Ředitel KR Choceň  
Lesy ČR, s.p.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 24.9.2018	
Název veř. zakázky: Výstavba LC Anenský Mlýn			
Zhotovitel: Miroslav Skalický			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou			
Název akce (majetku): LC Anenský Mlýn	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly:
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Doplnění konstrukce vozovky ve staničení 0,374 km (v době zpracování PD majetek SPÚ)</li> <li>Doplnění propojení příkopu ve staničení 0,374 km propustkem dl. 14m</li> <li>Zrušení sjezdu v staničení 0,456km včetně propustku</li> <li>Snížení objemu sanačních vrstev dle měření skutečného provedení (menší šířka sanace)</li> <li>Zrušení vsakovací jímky ve staničení 1,130km a nahrazení propustkem včetně čel a zádlažby na vtoku a kamenného záhozu na výtoku</li> <li>Po dohodě byl zrušen zajišťovací práh u záhozu na výtoku propustků</li> <li>Po dohodě byly zrušeny vsakovací drenáže u vsakovací jímky včetně opláštění geotextilií.</li> <li>Do mostních říms byla doplněna výztuž z ocelové sítě 100/100/5</li> </ol>			
<b>Zdůvodnění změny:</b> V km 0,374 je křížení LC a v době zpracování PD nebyl tento pozemek v majetku LČR, v km 1,130 byla navržena vsakovací jímka, ale po odkrytí hornin v místě jímky (jílovitá zemina) by nedocházelo k dostatečnému vsakování dešťové vody a proto bylo přistoupeno k záměně za propustek dl. 6,5m DN 500mm. Na základě změřených sanačních vrstev byla upravena výměra na skutečně provedený objem. V deskách na čelech propustků nebyla oceněna výztuž ani bednění těchto desek.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> souhlasím		Datum: 24.9.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 27.9.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -241 243,75 N:	Bilance: Původní cena: 6 238 000,00 Přípočet: 135 354,12 Odpočet: - 241 243,75
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 135 354,12 N:	
Konečná celková cena akce po změně		6 132 110,37 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 132 110,37 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum 24. 9. 2018	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 24. 9. 2018	Podpis: 
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> č. 1 Položkový rozpočet stavby - méněpráce č. 2 Položkový rozpočet stavby - vícepráce			
<b>Poznámka:</b> SoD : S919-2017-213			

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17105

Stavba: LC Anenský Mlýn-Změna č. 2 (změnový list č. 1)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.9.2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-105 889,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-105 889,63
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-105 889,63	-22 236,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-128 126,46
------------	---	-----	-------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17105

**Stavba:** LC Anenský Mlýn-Změna č. 2 ( změnový list č. 1)

Místo:

Datum: 24.09.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-105 889,63</b>	<b>-128 126,46</b>
SO 101a	Změna č.1 z 24.9.2018-přípočty	135 354,12	163 778,49
SO 101b	Změna č.1 z 24.9.2018-odpočty	-241 243,75	-291 904,94

# ROZPOČET

Stavba: LC Anenský Mlýn-Změna č. 2 (změnový list č. 1)

Objekt: SO 101a - Změna č. 1 z 24.9.2018-přípočty

Místo: Datum: 24.09.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

135 354,12

### HSV - Práce a dodávky HSV

135 354,12

#### 1 - Zemní práce

11 471,55

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro čela propustků č. 7"2*3,6*0,9*0,8 "pro trouby propustků č. 7"5,3*1*1,1 "pro základ propustků č. 7"2*3,6*0,8*0,8 "podélný propustek č. 2"(14-6)*1*0,7 Součet	m3	21,222	235,00	4 987,17
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,222	24,00	509,33
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "násypy"+21,222-7,2	m3	14,022	12,00	168,26
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,022	4,00	56,09
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp propustků-nad trubou"1*(5,2+12,8)*0,4	m3	7,200	56,00	403,20
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m "trouby propustku č. 7"5,3*0,5 "trouby podélných propustků č. 2"(13-4,5)*1*0,5 Součet	m3	6,900	185,00	1 276,50
7	M	583373310	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22 6,9*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	13,800	295,00	4 071,00

#### 2 - Zakládání

14 147,20

8	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30 "základ pro čela propustků č. 7"2*3,6*0,8*0,8 Součet	m3	4,608	2 320,00	10 690,56
9	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb "základ pro čela propustků č. 7"2*(2*3,6*0,8+2*0,8*0,8)	m2	14,080	198,00	2 787,84
10	K	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	14,080	47,50	668,80

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce (koeficient=26,323,2/24373,44=1,08)

48 363,56

11	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30 "propustek č. 7"2*3,6*0,7*0,2	m3	1,008	4 320,00	4 354,56
12	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení (0,7+3,5)*2*0,2*14"цена = 1490*1,08=1609,20	m2	23,520	1 609,20	37 848,38
13	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 23,52"цена 124*1,08=133,92	m2	23,520	133,92	3 149,80
14	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 7*0,7*3,6*2*0,003"цена 1,08*26300=28 404,-	t	0,106	28 404,00	3 010,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							5 247,80
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "pro trouby propustků č. 7*5,2*1*0,1	m3	0,520	615,00	319,80
16	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene "pro trouby propustků č. 7*4,4*1,6*0,5	m3	3,520	1 400,00	4 928,00
5 - Komunikace pozemní							18 369,48
17	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm "pro základ propustků č. 7*2*3,6*0,8 Součet	m2	5,760	63,00	362,88
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm "ve staničení 0,380*7*4	m2	28,000	132,60	3 712,80
19	K	564831111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 100 mm "ve staničení 0,380*7*4	m2	28,000	63,00	1 764,00
20	K	564861111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 200 mm "fr. 0-63 - zpevnění sjezdů v km 0,380*3,8*10*2 "fr. 0-63 - zpevnění sjezdů v km 0,44582*-3,0*5 Součet	m2	61,000	126,00	7 686,00
21	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm "propustek č.7*1,3*2,6	m2	3,380	245,00	828,10
22	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2 "fr. 4/8" "zpevnění sjezdů v km 0,380*3,8*10*2 "ve staničení 0,380*7*4 Součet	m2	104,000	9,20	956,80
23	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu "propustek č.7*1,3*2,6	m2	3,380	905,00	3 058,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 916,50
24	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 "podélný propustek č.4-staničení 0,374km*14 "propustek č.7 -staničení 1,130*6,5 "podélný propustek č. 2-zrušen "-6 Součet	m	14,500	277,00	4 016,50
25	M	140332441	trubka ocelová bežešvá hladká DN 530 tl 8 mm 14,5	m	14,500	2 200,00	31 900,00
998 - Přesun hmot							1 838,03
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,547	20,50	1 712,71
27	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	83,547	1,50	125,32



# ROZPOČET

stavba: LC Anenský Mlýn-Změna č. 2 ( změnový list č. 1)  
**Objekt:** SO 101b - Změna č.1 z 24.9.2018-odpočty  
Místo: Datum: 24.09.2018  
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: ██████████  
Zhotovitel: Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-241 243,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-241 243,75
1 - Zemní práce							-1 208,25
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,500	245,00	-1 102,50
					"vsakovací jáma-nahrazena propustkem"-3*1,5*1	-4,500	
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-4,500	23,50	-105,75
<b>2 - Zakládání</b>							<b>-1 471,40</b>
3	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-14,000	19,30	-270,20
4	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-15,400	78,00	-1 201,20
					-14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-15,400	
<b>4 - Vodorovne konstrukce</b>							<b>-11 952,00</b>
5	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	-3,600	3 320,00	-11 952,00
					" propustek č.1-7 neprováděno"-3,6	-3,600	
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>-84 548,57</b>
6	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	-419,700	201,45	-84 548,57
					"výměna aktivní zóny ve staničení 0,380 km-sjezdy"7*4,3	30,100	
					"výměna aktivní zóny-odpočet původního objemu"-1950-5056-808-486	-8 300,000	
					"výměna aktivní zóny staničení 0,012-0,959 km"4,9*(959-12)+(27+4,8)*0,5*16+4*18,3	4 967,900	
					"výměna aktivní zóny staničení 0,959-1,100 km"3,0*(1100-959)	423,000	
					"výměna aktivní zóny staničení 1,100-1,359"4,9*(1359-1100)+10*1,5*2	1 299,100	
					"výměna aktivní zóny-obůrka"5,2*126+15*3*0,5*2	700,200	
					"výměna aktivní zóny-skládky"3*18"S1"+30*3"S2"+20*3"S3"+20*3"S4"+2*20"S5	304,000	
					"výměna aktivní zóny-sjezdy"3*10"HS1"+3*10"HS2"+3*10+6"HS3"+3*10"H S4"+3*10"H S5	156,000	
					Součet	-419,700	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-133 600,00</b>
7	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-8,000	16 700,00	-133 600,00
					"propustek P7"-2	-2,000	
					"propustek P8"-2	-2,000	
					"propustek P9"-2	-2,000	
					"propustek P10"-2	-2,000	
					"propustek P11"-2	-2,000	
					"propustek P7 v staničení 1,130"2	2,000	
					Součet	-8,000	
<b>998 - Presun hmot</b>							<b>-8 463,53</b>
8	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-384,706	20,50	-7 886,47
9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-384,706	1,50	-577,06