



KUJCP01B2IKY

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/649/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7081033ZSL

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.

se sídlem: Rudolfovská tř. 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr

Společnost (P10) A – EUROVIA – Metrostav

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
Závod České Budějovice, P.O.Box 151, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, EUROVIA CS, a.s.
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem,
členem představenstva

Společník 1 (Správce): EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Společník 2: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 1809071/0100
Zastoupená:
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/649/17 ze dne 14. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2018 s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy (P10)A – část D: Silnice II/156**“, dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě a to formou tohoto dodatku č. 2.

Důvodem změn je změna ceny díla.

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	34 070 371,19 Kč
DPH 21 %	7 154 777,95 Kč
Celkem včetně DPH	41 225 149,14 Kč

Znění dle dodatku č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	26 536 366,04 Kč
DPH 21 %	5 572 636,86 Kč
Celkem včetně DPH	32 109 002,90 Kč

Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 svým podpisem.


Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1097/2018/26-49 ze dne 20. 8. 2018.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne
za objednatele: 26.9.18

V Českých Budějovicích, dne 25.9.18
za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.









Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.



Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

48

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy (P10) A - část D: silnice II/156	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/649/17
	č. smlouvy zhotovitele:	7081033ZSL
Objednatel : Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant: SUS JČK závod České Budějovice Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice		
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny: SO 101 - na základě jednání a pokynu investora se SO 101 v rámci této stavby neprováděl SO 102 - geodetické zaměření skutečně provedených prací SO 103 - změna rozsahu prací recyklací za studena a tím změněn rozsah souvrství SO SO 104 - na základě pokynu investora byl SO 104 zkrácen SO 105 - dle PD SO 106 - dle PD SO 107 - dle PD SO 108 - skutečný rozsah prací na základě stanoveného DIO (ODaSH)		
Návrh ocenění:		
	dle SOD méněpráce vícepráce	34 070 371,19 Kč -8 255 789,79 Kč 721 784,64 Kč
	Cena celkem bez DPH	26 536 366,04 Kč
Podpis navrhovatele:	datum a podpis:	
Vyjádření:		
Objednatel:	datum a podpis:	
Techn. dozor investora:	datum a podpis:	
Projektant:	datum a podpis:	
Autorský dozor:	datum a podpis:	
Přílohy:	položkový rozpočet	

Čestný závod, oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 02-370 01 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ředitelství a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (7)

Inbest
spol. s r.o.
dáváme stavbám řád

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

Objekt:

SU 101 - Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice stanicemi
3.530-4.370 km

Místo:

Nové Hodějovice

Datum: 5. 2. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
Náklady soupisu celkem							4 295 134,05	-4 295 134,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 284 829,05	-4 284 829,05	
D	1		Zemní práce				575 657,10	575 657,10	
40	K	113456	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM, Hl. 27 cm	M3	56,700	56,70	400,00	22 680,00	22 680,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 29"						
	VV		*šířka 3"						
	VV		*délka 41"						
	VV		*šířka 3"						
	VV		*hloubka 0,27"						
	VV		(29*3+41*3)*0,27		56,700	56,700			
47	K	113486	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	12,00	400,00	4 800,00	4 800,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 320"						
	VV		*šířka 0,25"						
	VV		*hloubka 0,15"						
	VV		320*0,25*0,15		12,000	12,000			
12	K	1137261	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM v tl. 50 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	79,625	79,63	556,00	44 271,50	44 271,50
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 245"						
	VV		*šířka 6,5"						
	VV		*hloubka 0,05"						
	VV		245*6,5*0,05		79,625	79,625			
13	K	1137262	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM v tl. 70 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	111,475	111,48	556,00	61 980,10	61 980,10
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 245"						
	VV		*šířka 6,5"						
	VV		*hloubka 0,07"						
	VV		245*6,5*0,07		111,475	111,475			
41	K	1137263	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM v tl. 50 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	223,125	223,13	556,00	124 057,50	124 057,50
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 595"						
	VV		*šířka 7,5"						
	VV		*hloubka 0,05"						
	VV		595*7,5*0,05		223,125	223,125			
42	K	1137264	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM v tl. 60 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	267,750	267,75	556,00	148 869,00	148 869,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		*délka 595"						
	VV		*šířka 7,5"						
	VV		*hloubka 0,06"						
	VV		595*7,5*0,06		267,750	267,750			
59	K	1137265	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM v tl. 60 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	267,750	267,75	556,00	148 869,00	148 869,00

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	mění(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	mění(více) práce
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		"délka 595"		267,750	267,750			
	VV		"šířka 7,5"						
	VV		"tloušťka 0,06"						
	VV		595*7,5*0,06						
36	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	210,000	210,00	12,00	2 520,00	2 520,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		29*3*41*3		210,000	210,000			
37	M	M007	VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu	ks	2,000	2,00	1 900,00	3 800,00	3 800,00
	PP		VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu						
	VV		"počet 2"						
	VV		2		2,000	2,000			
44	K	181101	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	80,000	80,00	12,00	960,00	960,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
	VV		"délka 320"						
	VV		"šířka 0,25"						
	VV		320*0,25		80,000	80,000			
9	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY - lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťtanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) zamontepicím instalačním tepidlem a polym. povlakem vláknem, mín.tah.pevnost 100 kN(např. typu GlasGrid GG 100)	M2	135,000	135,00	30,00	4 050,00	4 050,00
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očišťení podkladu - polkládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
	VV		"délka 15"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"počet 3"						
	VV		15*3*3		135,000	135,000			
16	M	M003	osazení světelných čoček do vozovky před přechodem pro chodce včetně napájení (výstražná komunikační svítidla)	ks	8,000	8,00	850,00	6 800,00	6 800,00
	PP		osazení světelných čoček do vozovky před přechodem pro chodce včetně napájení						
	VV		"počet 8"						
	VV		8		8,000	8,000			
15	M	M002	odstranění světelných čoček z vozovky před přechodem pro chodce včetně napájení (výstražná komunikační svítidla)	ks	8,000	8,00	250,00	2 000,00	2 000,00
	PP		odstranění světelných čoček z vozovky před přechodem pro chodce včetně napájení						
	VV		"počet 8"						
	VV		8		8,000	8,000			
D	2		Zakládání					15 600,00	15 600,00
56	K	27231	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU C 20/25 XF3	M3	8,000	8,00	1 950,00	15 600,00	15 600,00
	PP		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, očišťení a ochrana betonu, - zhotovení neprůstředného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních apar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očišťení a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i stracané) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odlepujovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sloupce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených žeb, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vypravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových sloupů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nártky zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeňení apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
	VV		"délka 320"						
	VV		"šířka 0,25"						
	VV		"tloušťka 0,1"						
	VV		320*0,25*0,1		8,000	8,000			
D	5		Komunikace pozemní					3 573 711,95	3 573 711,95
33	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOORTI - polkládka komunikace ŠO 0-32 tl.70 mm	M3	14,700	14,70	772,00	11 348,40	11 348,40
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílné šířky, polkládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nártky						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"tloušťka 0,07"						
	VV		(29*3+41*3)*0,07		14,700	14,700			
8	K	567544	VYRST PRO OBNOUVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 592,500	1 592,50	117,00	186 322,50	186 322,50
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV		"délka 245"						
	VV		"šířka 6,5"		1 592,500	1 592,50			
	VV		245*6,5						
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 727,500	1 727,50	11,90	20 557,25	20 557,25
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 245"						
	VV		"šířka 6,5"						
	VV		"délka 15"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"počet 3"						
	VV		245*6,5+15*3*3		1 727,500	1 727,500			
28	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	210,000	210,00	11,90	2 499,00	2 499,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		29*3+41*3		210,000	210,000			
58	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 462,500	4 462,50	8,60	38 377,50	38 377,50
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"		4 462,500	4 462,500			
	VV		595*7,5						
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 055,000	6 055,00	9,60	58 128,00	58 128,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"						
	VV		"délka 245"						
	VV		"šířka 6,5"						
	VV		595*7,5+245*6,5		6 055,000	6 055,000			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 462,500	4 462,50	9,60	42 840,00	42 840,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"		4 462,500	4 462,500			
	VV		595*7,5						
27	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	420,000	420,00	9,60	4 032,00	4 032,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"počet 2"						
	VV		(29*3+41*3)*2		420,000	420,000			
50	K	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 225 TL- 80MM (PmB 25/95-60)	M2	6 055,000	6 055,00	240,20	1 454 411,00	1 454 411,00
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusť, šachet a pod.						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"						
	VV		"délka 245"						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	VV		"šířka 6,5"						
	VV		595*7,5+245*6,5		6 055,000	6 055,000			
52	K	574D782	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM (PmB 25/55-60)	M2	210,000	210,00	240,20	50 442,00	50 442,00
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
57	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (50/70), TL. 60MM	M2	4 462,500	4 462,500	148,18	661 253,25	661 253,25
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"						
	VV		595*7,5		4 462,500	4 462,500			
53	K	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM (PmB 25/55-60)	M2	210,000	210,00	222,27	46 676,70	46 676,70
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		29*3+41*3		210,000	210,000			
4	K	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIKOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM (PmB 45/80-60)	M2	6 055,000	6 055,00	154,79	937 253,45	937 253,45
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
	VV		"délka 595"						
	VV		"šířka 7,5"						
	VV		"délka 245"						
	VV		"šířka 6,5"						
	VV		595*7,5+245*6,5		6 055,000	6 055,000			
30	K	574I541	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIKOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM (PmB 45/80-60)	M2	210,000	210,00	154,79	32 505,90	32 505,90
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		29*3+41*3		210,000	210,000			
10	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	21,000	21,00	165,00	3 465,00	3 465,00
	PP		<p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záplivkovou hmotou 						
	VV		"délka 21"						
	VV		21		21,000	21,000			
48	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC, XF4	M2	80,000	80,00	295,00	23 600,00	23 600,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	mění(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	mění(více) práce
			<p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podstě obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovní-š zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, nátery - nezahrnuje těsnění podstě obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
		VV	"délka 320"						
		VV	"šířka 0,25"						
		VV	320*0,25		80,000	80,000			
		D 8	Trubní vedení					57 960,00	57 960,00
20	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	21,000	21,00	1 270,00	26 670,00	26 670,00
		PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
		VV	"počet 21"						
		VV	21		21,000	21,000			
18	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	17,000	17,00	1 270,00	21 590,00	21 590,00
		PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
		VV	"počet 17"						
		VV	17		17,000	17,000			
19	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,000	10,00	970,00	9 700,00	9 700,00
		PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
		VV	"počet 10"						
		VV	10		10,000	10,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					61 900,00	61 900,00
24	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA plošné s balotinou-zřízení (V7,V13)	M2	56,000	56,00	100,00	5 600,00	5 600,00
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
		VV	"plocha 56"						
		VV	56		56,000	56,000			
25	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	205,000	205,00	16,80	3 444,00	3 444,00
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
		VV	"délka 205"						
		VV	205		205,000	205,000			
26	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 110,000	2 110,00	8,00	16 880,00	16 880,00
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
		VV	"délka 840"						
		VV	"počet 3"						
		VV	"délka 205"						
		VV	"počet 2"						
		VV	840*3-205*2		2 110,000	2 110,000			
17	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,600	7,60	65,00	494,00	494,00
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
		VV	"délka 7,6"						
		VV	7,6		7,600	7,600			
21	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,800	13,80	65,00	897,00	897,00
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
		VV	"délka 7,5"						
		VV	"délka 6,3"						
		VV	7,5+6,3		13,800	13,800			
23	M	M005	optická psychologická brzdla V18, dvousložkový stěrňový plast s balotinou,zřízení	m2	31,500	31,50	590,00	18 585,00	18 585,00
		PP	optická psychologická brzdla V18, stěrňovaný plast						
		VV	"plocha 15,75"						
		VV	"plocha 15,75"						
		VV	15,75-15,75		31,500	31,500			
22	M	M004	symbol na vozovce A11 - dvousložkový stěrňový plast s balotinou,zřízení (délka 5 m,šířka 2,25 m)	ks	2,000	2,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00
		PP	symbol na vozovce A11 - stěrňovaný plast (délka 5 m,šířka 2,25 m)						
		VV	"počet 2"						
		VV	2		2,000	2,000			
		D OST	Ostatní					10 305,00	10 305,00
46	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,000	12,00	150,00	1 800,00	1 800,00
		PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.						
		VV	"délka 320"						
		VV	"šířka 0,25"						
		VV	"tloušťka 0,15"						
		VV	320*0,25*0,15		12,000	12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
49	K	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	56,700	56,70	150,00	8 505,00	8 505,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV		"délka 29"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"délka 41"						
	VV		"šířka 3"						
	VV		"tloušťka 0,27"						
	VV		(29*3+41*3)*0,27		56,700	56,700			

SOUPIS PRACÍ

plocha 10.775 m2/1644m

Stavba:

Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice staničení 4,790-6,448 km

Místo:

Staré Hodějovice - Nedabyče

Datum: 5. 2. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně práce
Náklady soupisu celkem								5 515 791,08	-152 160,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 515 791,08	-152 160,84	
D	1		Zemní práce				809 263,04	-21 467,42	
6	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, šíře 2 m, tl. 60 mm (lokální zesílení v krajích vozovky, předpoklad 30%), asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	119,376	-1,008	556,00	66 373,06	-560,448
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 2"						
	W		"koeficient 0,3"						
	W		"počet 2"						
	W		"hloubka 0,06"						
	W		1658*2*0,3*2*0,06/1644*0,06*2*0,3		119,376	118,368			
9	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, tl. 50 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	555,430	-16,680	556,00	308 619,08	-9 274,08
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 6,7"						
	W		"hloubka 0,05"						
	W		1658*6,7*0,05/10775*0,05		555,430	538,750			
14	K	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, tl. 60 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	666,516	-20,016	556,00	370 582,90	-11 128,90
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 6,7"						
	W		"hloubka 0,06"						
	W		1658*6,7*0,06/10775*0,06		666,516	646,500			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťovanou skelnou mříž (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken, min.tah.pevnost 100 kN(maef. typu GlasGrid GG 100)	M2	1 989,600	-16,800	30,00	59 688,00	-504,00
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešlehů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - odložení podkladu - pokládání geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 2"						
	W		"koeficient 0,3"						
	W		"počet 2"						
	W		1658*2*0,3*2*0,06/1644*2*0,3*2		1 989,600	1 972,800			
11	M	M007	VZD barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářivu - zřazení) včetně nápisu	ks	2,000		1 900,00	3 800,00	0,00
	PP		VZD barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářivu - zřazení) včetně nápisu						
	W		"počet 2"						
	W		2		2,000				
D	5		Komunikace pozemní				4 659 233,54	-130 357,42	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální sanace v krajích vozovky šíře 2 m, předpoklad 30%	M2	1 989,600	-16,800	8,60	17 110,56	-144,48
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřazení vrstvy bez recitžení řířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, uložení						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 2"						
	W		"koeficient 0,3"						
	W		"počet 2"						
	W		1658*2*0,3*2		1 989,600	1 972,800			
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 108,600	-334,600	9,60	106 642,56	-3 212,16
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřazení vrstvy bez recitžení řířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, uložení						
	W		"délka 1658"						
	W		"šířka 6,7"						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně práce
	WV		1658*6,7		11 108,600	10 774,000			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 108,600	-334,600	9,60	106 642,56	-3 212,16
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	WV		"délka 1658"						
	WV		"šířka 6,7"						
	WV		1658*6,7		11 108,600	10 774,000			
15	K	574046	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM (PmB 45/50-60)	M2	11 108,600	-334,600	163,53	1 816 589,36	-54 717,14
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	WV		"délka 1658"						
	WV		"šířka 6,7"						
	WV		1658*6,7		11 108,600	10 774,000			
16	K	574048	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM (PmB 23/55-60)	M2	11 108,600	-334,600	206,43	2 293 148,30	-69 071,48
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	WV		"délka 1658"						
	WV		"šířka 6,7"						
	WV		1658*6,7		11 108,600	10 774,000			
20	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16+, tl. 60 mm (okrajní zesílení v krajích vozovky, předpoklad 30%)	T	286,502		1 113,78	319 100,20	0,00
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pořadí je určeno pro obnovu švihového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určeno pro souvislou obnovu švihového krytu (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlačků (ta se vykládá položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očistění podkladu po veřejném provozu						
	WV		"délka 1658"						
	WV		"šířka 2"						
	WV		"koeficient 0,3"						
	WV		"počet 2"						
	WV		"hloubka 0,06"						
	WV		"koeficient 2,4"						
	WV		1658*2*0,3*2*0,06*2,4		286,502				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								47 294,50	-336,00
12	K	915111C	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 974,000	-42,000	8,00	39 792,00	-336,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - příprava a reflexní úprava						
	WV		"délka 1658"						
	WV		"počet 3"						
	WV		1658*3/1644*3		4 974,000	4 932,000			
10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,500		65,00	422,50	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spočívky vody						
	WV		"délka 6,5"						
	WV		6,5		6,500				
13	M	M005	optická psychologická brzdá V18, dvostranný stříkový plast s balotinou, zřízení	m2	12,000		590,00	7 080,00	0,00
	PP		optická psychologická brzdá V18, stříkový plast						
	WV		"plocha 6"						
	WV		"plocha 6"						
	WV		6*6		12,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

plocha 128+1146/ recykl. 7395
délka 1169

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice staničení
6.448-7.630 km

Místo: Nedabyle
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 5. 2. 2017
Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
Náklady soupisu celkem								4 611 605,93	151 317,91
D HSV Práce a dodávky HSV								4 566 422,48	565 524,64
D 1 Zemní práce								388 730,17	44 742,43
13	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM,tl. 70 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	577,318	-59,668	556,00	320 988,81	-33 175,41
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		"délka 1182"						
	VV		"šířka 6,7"						
	VV		"délka 46"						
	VV		"šířka 4"						
	VV		"délka 45"						
	VV		"šířka 3,2"						
	VV		"hloubka 0,07"						
			(1182*6,7+46*4+45*3,2)*0,07/7395*,07		577,318	517,650			
9	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM,tl. 50 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	0,000	63,700	556,00	0,00	35 417,20
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		1274*,05			63,700			
14	K	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM,tl. 60 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	0,000	76,440	556,00	0,00	42 500,64
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		1274*,06			76,440			
36	K	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM,tl. 10 cm	M3	28,500	0,000	140,00	3 990,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 0,5"						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 1"						
	VV		"hloubka 0,1"						
			(190*0,5+190*1)*0,1		28,500				
6	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM,hl. 70 cm	M3	220,500	0,000	150,00	33 075,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopovéky nezapečené i zapečené - očištění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopěvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny - ruční výkopovéky, odstranění kořenů a nepaděvek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepažování (vyjma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zlutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a levc. na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - ukázkové výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třílení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopovéky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemastění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
	VV		"délka 130"						
	VV		"šířka 1,5"						
	VV		"délka 60"						
	VV		"šířka 2"						
	VV		"hloubka 0,7"						
	VV		(130*1,5+60*2)*0,7		220,500				
22	K	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1,200	0,000	288,60	346,32	0,00
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopovéky nezapečené i zapečené - očištění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopěvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny - ruční výkopovéky, odstranění kořenů a nepaděvek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepažování (vyjma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třílení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopovéky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemastění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
	VV		"délka 1"						
	VV		"šířka 1"						
	VV		"hloubka 1,2"						
	VV		1*1*1,2		1,200				
32	K	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	51,660	0,000	288,60	14 909,08	0,00
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopovéky nezapečené i zapečené - očištění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopěvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny - ruční výkopovéky, odstranění kořenů a nepaděvek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepažování (vyjma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třílení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopovéky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemastění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
	VV		"délka 287"						
	VV		"šířka 0,6"						
	VV		"hloubka 0,3"						
	VV		287*0,6*0,3		51,660				
38	K	1327361	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,600	0,000	288,60	173,16	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce	
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přeměšlení, přečíslení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopové nezapečené i zapečené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnových prostorech a pod. - příplatek za lepicí - bžžení po vrstvách, pásech a po jiných rutních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vz. ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - bžžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopů - svažování a přeřev. svaží do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopové, odstranění kořenů a nepadůvek - pašení, vzápění a rozepření vč. přeřevování (výjma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaží - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopů - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopové (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141" 							
			<p>VV "délka 1"</p> <p>VV "šířka 0,5"</p> <p>VV "hloubka 1,2"</p> <p>VV 1*0,5*1,2</p>		0,600					
24	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMNŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,100	0,000	75,00	82,50	0,00	

			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provléčení vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stěnových prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných rutních částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						
			<p>VV "plocha 0,7"</p> <p>VV "hloubka 1"</p> <p>VV "délka 1"</p> <p>VV "šířka 0,5"</p> <p>VV "hloubka 0,8"</p> <p>VV 0,7*1*0,5*0,8</p>		1,100				
25	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,180	0,000	105,00	18,90	0,00

			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provléčení vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stěnových prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných rutních částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výpř. jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaží - zřezání lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						
			<p>VV "délka 1"</p> <p>VV "šířka 0,5"</p> <p>VV "hloubka 0,4"</p> <p>VV "roura 0,02"</p> <p>VV 1*0,5*0,4-0,02</p>		0,180				
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	315,000	0,000	12,00	3 780,00	0,00
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p>VV "délka 130"</p> <p>VV "šířka 1,5"</p> <p>VV "délka 60"</p> <p>VV "šířka 2"</p> <p>VV 130*1,5*60*2</p>		315,000				
14	M	M007	VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářvu - zřizování) včetně nápisu	ks	2,000	0,000	1 900,00	3 800,00	0,00
			<p>VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusové zastávka v zářvu - zřizování) včetně nápisu</p>						
15	M	M009	Přezdíání stávajícího polokození uliční vpusť na kanalizačním řádu na novou uliční vpusť, hloubka 1 m včetně výměny mříže a kabe	ks	1,000	0,000	5 500,00	5 500,00	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	PP		Přezdíání stávajícího položení uliční vpusť na konkrétním řádu na novou uliční vpusť, hloubka 1 m včetně výměny mříže a ležá						
	VV		"počet 1"						
	VV		1		1,000				
33	K	181102	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	172,200	0,000	12,00	2 066,40	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
	VV		"délka 287"						
	VV		"šířka 0,6"						
	VV		287*0,6		172,200				
	D	2	Zakládání					137 497,50	0,00
7	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO (0-125), hloubka 53 cm	M3	166,950	0,000	542,00	90 486,90	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, místostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
	VV		"délka 130"						
	VV		"šířka 1,5"						
	VV		"délka 60"						
	VV		"šířka 2"						
	VV		"hloubka 0,53"						
	VV		(130*1,5+60*2)*0,53		166,950				
42	K	27231	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 XF3	M3	24,108	0,000	1 950,00	47 010,60	0,00
	PP		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzultace čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně požadovaných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i stracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odslučovacích prostředků, - podjárné konstr. (slučně) a ležení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření letavních čel, lapas, nártů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, lapas, výklenků, prostupů, dutin, držek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nártů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových tloubů, upravení letavních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, tlamění a tmačení spar a spojů, - opeření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
	VV		"délka 287"						
	VV		"šířka 0,6"						
	VV		"hloubka 0,14"						
	VV		287*0,6*0,14		24,108				
	D	4	Vodorovné konstrukce					89 775,00	0
27	K	466151	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	285,000		315,00	89 775,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, tlamění, tmačení a vyplnění spar případně s vytínáním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů dřevem nebo omítkou s ošetřím, případně kamentvem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyznačuje se samostatně položením SD 45						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 0,5"						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 1"						
	VV		190*0,5+190*1		285,000				
	D	5	Komunikace pozemní					3 765 845,31	106 575,48
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYC ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 247,400	-852,400	117,00	964 945,80	-99 730,80
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlpy, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nálety						
	VV		"délka 1182"						
	VV		"šířka 6,7"						
	VV		"délka 46"						
	VV		"šířka 4"						
	VV		"délka 45"						
	VV		"šířka 3,2"						
	VV		1182*6,7+46*4+49*3,2/7395		8 247,400	7 395,000			
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 247,400	-852,400	11,90	98 144,06	-10 143,56

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	p		tloubka 0,3"						
	w		2870,6*0,3		51,660				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

plocha 21280/20369*911
délka 2458

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice staničení 8,560-11,988 km

Místo: Nová Ves - Strážkovice

Datum: 5. 2. 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	mění(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	mění práce
Náklady soupisu celkem								13 188 484,59	-3 309 378,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV					13 188 484,59	-3 309 378,17
D	1		Zemní práce					1 634 116,42	-392 502,64
11	K	113727	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM.tl. 60 mm (lokální sanace předpoklad 3 % plochy bez recyklace),asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu	M3	42,155	0,000	556,00	23 438,18	0
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"koeficient 0,03"						
	W		"hloubka 0,06"						
	W		2788*8,4*0,03*0,06		42,155				
12	K	1137271	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM.tl. 50 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	1 170,960	-152,510	556,00	651 053,76	-84 795,56
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"hloubka 0,05"						
	W		2788*8,4*0,05/20369*0,05		1 170,960	1 018,450			
13	K	1137272	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM.tl. 50 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	212,600	-167,050	556,00	118 205,60	-92 879,80
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		"hloubka 0,05"						
	W		(390*6,8*250*6,4)*0,05/1911*0,05		212,600	45,550			
17	K	1137273	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM.tl. 50 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	1 170,960	-152,510	556,00	651 053,76	-84 795,56
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"hloubka 0,05"						
	W		2788*8,4*0,05/20369*0,05		1 170,960	1 018,450			
18	K	1137274	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM.tl. 50 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	297,640	-233,870	556,00	165 487,84	-130 031,72
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		"hloubka 0,07"						
	W		(390*6,8*250*6,4)*0,07/1911*0,07		297,640	63,770			
9	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY - lokální sanace předpoklad 3% dla TP 115,TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken.mín.táh.povnost 100 kN/mseř.typu GlasGrid GG 100)	M2	702,576	0,000	30,00	21 077,28	0,00
	PP		Technická specifikace: - další geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešlů (přešly započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"koeficient 0,3"						
	W		2788*8,4*0,03		702,576				
16	M	M007	V0Z barvou hladké s balotinou V1fa, V12a (autobusová zastávka v zářivu zřizení) včetně nápisů	ks	2,000	0,000	1 900,00	3 800,00	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		*délka 1182"						
	VV		*šířka 6,7"						
	VV		*délka 46"						
	VV		*šířka 4"						
	VV		*délka 45"						
	VV		*šířka 3,2"						
	VV		1182*6,7*46*4+45*3,2/7395		8 247,400	7 395,000			
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 247,400	1 695,600	9,60	79 175,04	16 277,76
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		*délka 1182"						
	VV		*šířka 6,7"						
	VV		*délka 46"						
	VV		*šířka 4"						
	VV		*délka 45"						
	VV		*šířka 3,2"						
	VV		1182*6,7*46*4+45*3,2/7395*(2x1274)		8 247,400	9 943,000			
39	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM (PmB 45/80-60)	M2	8 247,400	-852,400	136,75	1 127 831,95	-116 565,70
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		*délka 1182"						
	VV		*šířka 6,7"						
	VV		*délka 46"						
	VV		*šířka 4"						
	VV		*délka 45"						
	VV		*šířka 3,2"						
	VV		1182*6,7*46*4+45*3,2/7395		8 247,400	7 395,000			
41	K	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 225 TL. 60MM (PmB 25/55-60)	M2	8 247,400	-852,400	181,36	1 495 748,46	-154 591,26
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		*délka 1182"						
	VV		*šířka 6,7"						
	VV		*délka 46"						
	VV		*šířka 4"						
	VV		*délka 45"						
	VV		*šířka 3,2"						
	VV		1182*6,7*46*4+45*3,2/7395		8 247,400	7 395,000			
15	K	574846	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 165 TL. 50MM (PmB 45/80-60)	M2		1 274,000	163,53	0,00	208 337,22
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		1274			1 274,000			
16	K	574068	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 225 TL. 70MM (PmB 25/55-60)	M2		1 274,000	206,43	0,00	262 991,82
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		1274			1 274,000			
D	8		Trubní vedení					22 160,00	0,00
21	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (hloubka 1 m,včetně připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m, průměr 150 mm)	KUS	1,000		12 000,00	12 000,00	0,00

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	mění(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	mění(více) práce
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, tláčení a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamaněvem, - předepsané podkladní konstrukce						
	VV		"počet 1"		1,000				
17	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,000		1 270,00	10 160,00	0,00
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"počet 8"		8,000				
	VV		8						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					162 414,50	
20	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA s balotinou - zřízení (V7)	M2	12,000		10,00	120,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náširového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"počet 12"		12,000				
	VV		12						
18	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	45,000		16,80	756,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náširového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 25"						
	VV		"délka 10"						
	VV		"délka 10"						
	VV		25*10*10		45,000				
19	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 456,000		8,00	27 648,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náširového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 1182"						
	VV		"počet 3"						
	VV		"délka 45"						
	VV		"počet 2"						
	VV		1182*3-45*2		3 456,000				
12	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,700		65,00	439,90	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
	VV		"délka 6,7"						
	VV		6,7		6,700				
10	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM XF4, DO BETONU TL 100MM na dno prohloubeného příkopu	M	287,000		465,00	133 455,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i místostaveništní dopravu - uložení, pečky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu						
	VV		"délka 287"						
	VV		287		287,000				
D	OST		Ostatní					45 183,45	0,00
23	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,563		150,00	84,45	0,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.						
	VV		"délka 0,55"						
	VV		"šířka 0,55"						
	VV		"tloušťka 1,2"						
	VV		"délka 1"						
	VV		"šířka 0,5"						
	VV		"tloušťka 0,4"						
	VV		0,55*0,55*1,2*1*0,5*0,4		0,563				
29	K	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	28,500		150,00	4 275,00	0,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 0,5"						
	VV		"délka 190"						
	VV		"šířka 1"						
	VV		"tloušťka 0,1"						
	VV		(190*0,5*190*1)*0,1		28,500				
31	K	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	220,500		150,00	33 075,00	0,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.						
	VV		"délka 130"						
	VV		"šířka 1,5"						
	VV		"délka 60"						
	VV		"šířka 2"						
	VV		"tloušťka 0,7"						
	VV		(130*1,5*60*2)*0,7		220,500				
35	K	014101.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	51,660		150,00	7 749,00	0,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.						
	VV		"délka 287"						
	VV		"šířka 0,6"						

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně práce
	PP		V02 barvou hladké s barotiskou V11a, V12a (autobusové zastávka v zátlu - zřízení) včetně náptu						
	D 5		Komunikace pozemní					11 469 979,77	-2 893 595,53
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s doplnění přebytku z SO 103	M2	4 252,000	-3 341,000	117,00	497 484,00	-390 897,00
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studna - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		390*6,8*250*6,4/		4 252,000	911,000			
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 252,000	-3 341,000	11,90	50 598,80	-39 757,90
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		390*6,8*250*6,4/		4 252,000	911,000			
4	K	5721131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (lokální sanace, předpoklad 3% plochy bez recyklace)	M2	702,576	0,000	11,90	8 360,65	0,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		390*6,8*250*6,4/		702,576	0,000			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 419,200	-3 050,200	8,60	201 405,12	-26 231,72
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"koeficient 0,3"						
	W		2788*8,4*0,03		23 419,200	20 369,000			
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	27 671,200	-6 391,200	9,60	265 643,52	-61 355,52
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		390*6,8*250*6,4+2788*8,4/21280		27 671,200	21 280,000			
19	K	574046	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 50MM (PmB 45/80-60)	M2	27 671,200	-6 391,200	163,45	4 522 857,64	-1 044 641,64
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		390*6,8*250*6,4+2788*8,4/21280		27 671,200	21 280,000			
20	K	574068	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 70MM (PmB 25/55-60)	M2	27 671,200	-6 391,200	208,21	5 761 420,55	-1 330 711,75
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.						
	W		"délka 390"						
	W		"šířka 6,8"						
	W		"délka 250"						
	W		"šířka 6,4"						
	W		"délka 2788"						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně práce
	W		"šířka 8,4"						
	W		390*6,8*250*6,4*2788*8,4/21280		27 671,200	21 280,000			
22	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, tl. 60 mm (lokální sanace, předpoklad 3% plochy bez recyktače)	T	101,171	0,000	1 603,32	162 209,49	0,00
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - učištění směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílné síly, pokládkou vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu nepojení, ušetření podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílení, náběry - nezahrnuje úklon podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>požádka je určena pro obnovu živčného krytu drobných oprav a plošných rozpasů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Namí určena pro souvislou obnovu živčného krytu (ta se vylučuje požádání 574*** a 575***) a pro výpravu výtlačků (ta se vylučuje požádání 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>						
	W		"délka 2788"						
	W		"šířka 8,4"						
	W		"koeficient 0,03"						
	W		"tloušťka 0,06"						
	W		"koeficient 2,4"						
	W		2788*8,4*0,03*0,06*2,4		101,171				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					84 388,40	-23 280,00
14	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	143,000	0,000	16,80	2 402,40	0,00
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu 						
	W		"délka 104"						
	W		"délka 39"						
	W		104*39		143,000				
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	10 141,000	-2 910,000	8,00	81 128,00	-23 280,00
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu 						
	W		délka 3428"						
	W		"počet 3"						
	W		"délka 143"						
	W		3428*3-143/2458*3-143		10 141,000	7 231,000			
10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	0,000	65,00	858,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
	W		"délka 6,4"						
	W		"délka 6,8"						
	W		6,4*6,8		13,200				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

Objekt:

SO 108 - DIO - Modernizace silnice II/156 okres České Budějovice

Místo:

Nové Hodějovice - Hlínov

Datum: 5. 2. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
Náklady soupisu celkem								182 330,00	71 350,00
D HSV Práce a dodávky HSV								160 330,00	156 260,00
									-84 910,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								160 330,00	89 540,00
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	22,000	9,000	50,00	1 100,00	450,00
PP			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svýtlých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění						
VV			"počet ZZ"						
VV			22/14*27						
					22,000	31,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	198,000	37,000	100,00	19 800,00	3 700,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
VV			"počet DZ - průměrná objekt 33"						
VV			"počet objektů 6"						
VV			33*6/18*36*181						
					198,000	235,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	198,000	37,000	50,00	9 900,00	1 850,00
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 33"						
VV			"počet objektů 6"						
VV			33*6/18*36*181						
					198,000	235,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL. OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 749,000	7 459,000	10,00	17 490,00	74 590,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 33"						
VV			"počet dnů 53"						
VV			33*53/90*792*(181*46)						
					1 749,000	9 208,000			
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	48,000	33,000	100,00	4 800,00	3 300,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 12"						
VV			"počet objektů 4"						
VV			12*4/12*14*65						
					48,000	81,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	33,000	50,00	2 400,00	1 650,00
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 12"						
VV			"počet objektů 4"						
VV			12*4/12*14*65						
					48,000	81,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	336,000	2 972,000	15,00	5 040,00	44 580,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 12"						
VV			"počet dnů 28"						
VV			12*28/10*308*(65*46)						
					336,000	3 308,000			
8	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	10,000	100,00	800,00	1 000,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 2"						
VV			"počet objektů 4"						
VV			2*4/(2*3)-(4*3)						
					8,000	18,000			
9	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	10,000	50,00	400,00	500,00
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
VV			"počet DZ - průměr na objekt 2"						
VV			"počet objektů 4"						
VV			2*4/(2*3)-(4*3)						
					8,000	18,000			
10	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	56,000	628,000	30,00	1 680,00	18 840,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 2"						
	VV		"počet dnů 28"						
	VV		2*28/(2*3)*22+(4*3)*46		56,000	684,000			
11	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	-2,000	1 000,00	4 000,00	-2 000,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 1"						
	VV		"počet objektů 4"						
	VV		1*4//2		4,000	2,000			
12	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	-2,000	500,00	2 000,00	-1 000,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 1"						
	VV		"počet objektů 4"						
	VV		1*4//2		4,000	2,000			
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	-18,000	450,00	12 600,00	-8 100,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		"počet 1"						
	VV		"dny 28"						
	VV		1*28//10		28,000	10,000			
14	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ SOCM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	198,000	-173,000	40,00	7 920,00	-6 920,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet objektů 6"						
	VV		33*6//25		198,000	25,000			
15	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ SOCM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	198,000	-173,000	20,00	3 960,00	-3 460,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet objektů 6"						
	VV		33*6//25		198,000	25,000			
16	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY SOCM - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 749,000	-1 624,000	10,00	17 490,00	-16 240,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet dnů 53"						
	VV		33*53//125		1 749,000	125,000			
17	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	7,000	100,00	800,00	700,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 2"						
	VV		"počet objektů 4"						
	VV		2*4//1*2*12		8,000	15,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	7,000	50,00	400,00	350,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 2"						
	VV		"počet objektů 4"						
	VV		2*4//1*2*12		8,000	15,000			
19	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	56,000	545,000	10,00	560,00	5 450,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 2"						
	VV		"počet dnů 28"						
	VV		2*28//5*44*(12*46)		56,000	601,000			
20	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	198,000	-198,000	100,00	19 800,00	-19 800,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet objektů 6"						
	VV		33*6		198,000	0,000			
21	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	198,000	-198,000	50,00	9 900,00	-9 900,00
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet objektů 6"						
	VV		33*6		198,000	0,000			
22	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 749,000	-1 749,000	10,00	17 490,00	-17 490,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		"počet DZ - průměr na objekt 33"						
	VV		"počet dnů 53"						

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méně(více) práce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méně(více) práce
	W	33*53			1 749,000	0,000			
D		OST	Ostatní					22 000,00	0,00
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	0,000	22 000,00	22 000,00	0,00
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	W		počet 1"						
	W		1		1,000	0,000			