

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MĚSTO1804** Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště

Zadavatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ** IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** IČO: 26908387
 J. E. Purkyně 1272 DIČ: CZ26908387
 68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny	Celkem
HSV	171 354,79
PSV	110 148,65
MON	43 455,00
Vedlejší náklady	17 900,00
Ostatní náklady	8 500,00
Celkem	351 358,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	351 358,44 CZK
Základní DPH	21 %	73 785,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK


Cena celkem s DPH 425 143,00 CZK

v

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

dne


4.9.2018


 J. E. Purkyně 1272
 686 06 Uherské Hradiště
 IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	26 400	5 544	31 944	8
00	VRN	0	26 400	5 544	31 944	8
01	Stavební úpravy na objektu	0	324 958	68 241	393 200	92
01	Poškozené umyvadlo	0	9 021	1 894	10 915	3
02	Sklad - oprava vlhkosti - čelo	0	3 371	708	4 079	1
03	Sklad - vlhká omítka	0	23 842	5 007	28 849	7
04	Degustační sklep	0	123 738	25 985	149 722	35
05	Degustační sklep - šumivá vína	0	11 370	2 388	13 758	3
06	Malý sál	0	7 501	1 575	9 076	2
07	Kuchyně	0	101 895	21 398	123 293	29
08	Velký sál - restaurace	0	0	0	0	0
09	Vstup	0	44 220	9 286	53 506	13
Celkem za stavbu		0	351 358	73 785	425 144	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			56 206,32	16
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 563,10	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 879,12	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 850,00	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 150,55	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 544,63	0
711	Izolace proti vodě	PSV			36 129,32	10
720	Zdravotechnická instalace	PSV			6 521,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 760,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 141,86	0
781	Obklady keramické	PSV			34 698,09	10

784	Malby	PSV			22 898,38	7
M21	Elektromontáže	MON			43 455,00	12
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 161,07	5
VN	Vedlejší náklady	VN			17 900,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	2
Cena celkem					351 358,44	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady				
R:	00	VRN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN	Vedlejší náklady					
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	17 900,00 4 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
Díl: ON	Ostatní náklady					
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostorů	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00 8 500,00
Celkem						26 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště					
O: 01	Stavební úpravy na objektu					
R: 02	Sklad - oprava vlhkosti - čelo					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					975,00
1	R_3377061	Otrysání ploch, stěn a rubů klebeb pistolí	m2	2,50000	390,00	975,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 400,00
2	R_3374631	Zakryvání	kpl	1,00000	300,00	300,00
3	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					327,50
4	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2,50000	69,00	172,50
5	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	2,50000	62,00	155,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					415,20
6	R_3377065	Hydroizolační povlak - nátěr proti sprásování	m2	2,50000	160,00	400,00
7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,00000	3,80	15,20
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					253,49
8	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,15000	560,00	84,00
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,15000	190,00	28,50
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,35000	15,60	21,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	02	Sklad - oprava vlhkosti - čelo				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,15000	330,00	49,50
12	979087311R00	Vodorovné přemístění sutě nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutě nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,15000	240,00	36,00
13	979087391R00	Vodorovné přemístění sutě nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutě, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,30000	110,00	33,00
14	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	0,15000	9,50	1,43
Celkem						3 371,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště					
O:	01	Stavební úpravy na objektu					
R:	03	Sklad - vlhká omítka					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy						10 207,86
1	R_3377061	Otrýskání ploch, stěn a rubů klebeb pistolí	m2	26,17400	390,00	10 207,86	
		1,5*2,5		3,75000			
		1,5*3,0*2		9,00000			
		3,0*2,5*2-0,8*1,97		13,42400			
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						345,00
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	3,75000	92,00	345,00	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 000,00
3	R_3374631	Zakryvání	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	
4	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	
Díl: 96	Bourání konstrukcí						3 428,80
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	26,17400	69,00	1 806,01	
		1,5*2,5		3,75000			
		1,5*3,0*2		9,00000			
		3,0*2,5*2-0,8*1,97		13,42400			
6	978023411R00	Vysekáni, vyškrabnání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	26,17400	62,00	1 622,79	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						3,18
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,00454	700,00	3,18	
		výšky do 6 m, nošením					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště					
O:	01	Stavební úpravy na objektu					
R:	03	Sklad - vlhká omítka					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl: 711 Izolace proti vodě							4 203,75
8	R_3377065	Hydroizolační povlak - nátěr proti sprásování	m2	26,17400	160,00	4 187,84	
9	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,18700	3,80	15,91	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							2 653,90
10	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,57044	560,00	879,45	
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,57044	190,00	298,38	
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,13396	15,60	220,49	
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,57044	330,00	518,25	
14	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,57044	240,00	376,91	
15	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,14088	110,00	345,50	
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,57044	9,50	14,92	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
O:	01	Stavební úpravy na objektu
R:	03	Sklad - vlhká omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Celkem						23 842,49
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	04	Degustační sklep				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					29 133,00
1 R_3377061		Otrýskání ploch, stěn a rubů kleneb pistolí stěny do v. =500mm : 1,50*((3,2+23,5)*2-0,9*4)	m2	74,70000 74,70000	390,00	29 133,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					6 918,40
2 941955001R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 3,2*23,5	m2	75,20000 75,20000	92,00	6 918,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					18 200,00
3 R_3374631		Zakrytí	kpl	1,00000	4 300,00	4 300,00
4 R_3377060		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	13 900,00	13 900,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					9 785,70
5 978013191R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % stěny do v. 1500mm : 1,50*((3,2+23,5)*2-0,9*4)	m2	74,70000 74,70000	69,00	5 154,30
6 978023411R00		Výsekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	74,70000	62,00	4 631,40
Díl: 711	Izolace proti vodě					12 407,89
7 R_3377065		Hydroizolační povlak - nátěr proti sprásování	m2	74,70000	160,00	11 952,00
8 998711201R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	119,97000	3,80	455,89
Díl: 784	Malby					18 947,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
O:	01	Stavební úpravy na objektu
R:	04	Degustační sklep
Název položky		
P.č.	Číslo položky	Název položky
9	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3.8 m (2,95-1,5)*3,2*2-0,9*(2,0-1,5)*1 3,20*23,5 (2,95-1,5)*23,5*2-0,9*(2,0-1,5)*3
		8,83000
		75,20000
		66,80000
MJ		
		m2
množství		
		150,83000
cena / MJ		
		26,00
Celkem		
		3 921,58
10	78411201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná
		m2
		74,70000
		31,00
		2 315,70
11	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná
		m2
		150,83000
		16,00
		2 413,28
12	784115512R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, bílé, dvojnásobné
		m2
		74,70000
		49,00
		3 660,30
13	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné
		m2
		150,83000
		44,00
		6 636,52
Díl: M21 Elektromontáže		
14	R_3374632	Úprava elektroinstalace
		kpl
		1,00000
		8 700,00
		8 700,00
15	R_3374633	Revize stávajících rozvodů elektroinstalace
		hod
		32,00000
		340,00
		10 880,00
		32,00000
16	R_3374634	Stavební výpomoci elektro
		%
		0,06000
		19 850,00
		1 191,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		
17	R_3374648	Výměna jednotek VZT
		kus
		0,00000
		0,00

NENACENO VAT - bude řešeno objednatelem samostatně !! :
Začátek provozního součtu
3
Konec provozního součtu
3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště					
O:	01	Stavební úpravy na objektu					
R:	04	Degustační sklep					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
18	R_3374649	Stavební výpomocí VZT	%	0,00000		0,00	
NENACEŇOVAT - bude řešeno objednatелеm samostatně !! :							
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						7 574,13
19	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	4,48200	560,00	2 509,92	
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,48200	190,00	851,58	
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,33800	15,60	629,27	
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,48200	330,00	1 479,06	
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenosti 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,48200	240,00	1 075,68	
24	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	8,96400	110,00	986,04	
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	4,48200	9,50	42,58	
Celkem						123 737,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	05	Degustační sklep - šumivá vína				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	R_3377061	Otryskáni ploch, stěn a rubů klebeb pistolí	m2	6,49000	390,00	2 531,10
		2,2*2,95		6,49000		2 531,10
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
2	612434114RT1	Omitkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm	m2	0,00000	1 020,00	0,00
		- alternativní položka - nenaceňovat !! Začátek provozního součtu 2,2*2,95 Konec provozního součtu		6,49000		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	2,20000	92,00	202,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
4	R_3374631	Zakryvání	kpl	1,00000	4 000,00	5 500,00
5	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 96	Bourání konstrukci					
6	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.	kus	1,00000	13,00	863,19
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 2,2*2,95	m2	6,49000	69,00	447,81
				6,49000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	05	Degustační sklep - šumivá vína				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	978023411R00	Vysekání, vykrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	6,49000	62,00	402,38
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1,86
9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00266	700,00	1,86
Díl: 711	Izolace proti vodě					1 042,34
10	R_3377065	Hydroizolační povlak - nátěr proti sprásování	m2	6,49000	160,00	1 038,40
11	99871201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,03800	3,80	3,94
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					570,93
12	766661522R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm zpětná mříž (po provedení stavebních úprav) : 1	kus	1,00000	565,00	565,00
13	R_3374669	Dveře do degustačního sklepa - stávající	kus	1,00000		0,00
14	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,65000	1,05	5,93
Díl: 784	Malby					0,00
15	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná - alternativní položka - nenaceňovat !! :	m2	0,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
O:	01	Stavební úpravy na objektu
R:	05	Degustační sklep - šumivá vína

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

2,2*2,95

6,49000

Konec provozního součtu

16	784115512R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, bílé, dvojnásobné	m2	0,00000		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

- alternativní položka - nenaceňovat !! :

Začátek provozního součtu

2,2*2,95

6,49000

Konec provozního součtu

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 658,05

17	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,38940	560,00	218,06
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,38940	190,00	73,99
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,50460	15,60	54,67
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38940	330,00	128,50
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehozením k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,38940	240,00	93,46
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehozením k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,77880	110,00	85,67
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
O:	01	Stavební úpravy na objektu
R:	05	Degustační sklep - šumivá vína

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	97909311R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,38940	9,50	3,70

Celkem						11 369,87
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	06	Malý sál				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	R_3374631	Zakryvání	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
2	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl: 784	Malby					
3	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	45,00000	26,00	1 170,00
4	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	45,00000	16,00	720,00
5	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	45,00000	45,80	2 061,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
6	R_3374648	Výměna jednotek VZT	kus	0,00000		0,00
NENACENO VAT - bude řešeno objednateltem samostatně !! :						
Začátek provozního součtu						
2						
Konec provozního součtu						
7	R_3374649	Stavební výpomocí VZT	%	0,00000		0,00
NENACENO VAT - bude řešeno objednateltem samostatně !! :						
Celkem						7 501,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	07	Kuchyně				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	602015102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , , po jednotlivých vrstvách	m2	39,76000	45,00	1 789,20
2	602015118RT3	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, minerální, lehčená vyztužená vláknou, s přísadou kuliček EPS, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	39,76000	291,00	11 570,16
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
3	R_3374631	Zakrývání	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
4	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	4 900,00	4 900,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	13,00	13,00
6	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 2,8*3,7 2,4*2,8*2-0,9*2,0 2,4*3,7*2	m2	39,76000	69,00	2 743,44
7	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	39,76000	62,00	2 465,12
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
						533,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
O:	01	Stavební úpravy na objektu
R:	07	Kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením obortů 801, 803, 811 a 812	t	0,76260	700,00	533,82

Díl: 711						18 060,14
9	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	39,76000	200,00	7 952,00

10	28323139R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nopů 20,0 mm; HDPE; kaširování PP geotextilie plocha : 39,76 průřez : 39,76*0,20	m2	47,71200	198,00	9 446,98
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

11	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	173,98980	3,80	661,16
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 766						570,93
12	766661522R00	Konstrukce truhlářské Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm zpětná mtž (po provedení stavebních úprav) : 1	kus	1,00000	565,00	565,00

13	R_3374669	Dveře do kuchyně - stávající	kus	1,00000		0,00
----	-----------	------------------------------	-----	---------	--	------

14	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,65000	1,05	5,93
----	--------------	--	---	---------	------	------

Díl: 781						33 698,09
Obklady keramické						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	07	Kuchyně				
		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
P.č.	Číslo položky					
15	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,20000	41,00	992,20
16	781475115RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele 2,0*(3,7+2,8)*2,0,9*2,0	m2	24,20000	608,00	14 713,60
17	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	24,20000	255,00	6 171,00
18	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,20000	7,00	169,40
19	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	24,20000	52,00	1 258,40
20	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interier; barva světle šedá; mat plocha : 24,2 profes : 24,2*0,1	m2	26,62000	350,00	9 317,00
21	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	326,21000	3,30	1 076,49
Díl: M21	Elektromontáže					18 020,00
22	R_3374633	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00
23	R_3374634	Stavební výpomoci elektro	%	0,06000	17 000,00	1 020,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 031,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	07	Kuchyně				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,38560	560,00	1 335,94
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,38560	190,00	453,26
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,47040	15,60	334,94
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,38560	330,00	787,25
28	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	2,38560	240,00	572,54
29	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,77120	110,00	524,83
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,38560	9,50	22,66
Celkem						101 895,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště	
O:	01	Stavební úpravy na objektu	
R:	08	Velký sál - restaurace	
Montáže vzduchotechnických zařízení			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
			množství
			cena / MJ
			Celkem
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		
1	R_3374648	Výměna jednotek VZT (SND)	kus
			0,00000
			0,00
NENACEŇOVAT - bude řešeno objednatелеm samostatně !! :			
Začátek provozního součtu			
4			
Konec provozního součtu			
			4,00000
2	R_3374649	Stavební výpomocí VZT	%
			0,00000
			0,00
NENACEŇOVAT - bude řešeno objednatелеm samostatně !! :			
Celkem			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště					
O:	01	Stavební úpravy na objektu					
R:	09	Vstup					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						21 563,10
1	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných stупeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , štukových a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,	m2	43,65000	205,00	8 948,25	
2	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	43,65000	160,00	6 984,00	
3	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn do roviny povrchu, s případným ojedinelým zahrazením míst cementovou maltou,	m2	43,65000	129,00	5 630,85	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						2 413,32
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešefové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 1,2*(2,5+3,4+6,0)	m2	14,28000	169,00	2 413,32	
				14,28000			
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 300,00
5	R_3374631	Zakryvání	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00	
6	R_3377060	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	
Díl: 96	Bourání konstrukci						523,80
7	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % (2,5+3,4)*4,5+(4,5+1,2)/2*6,0	m2	43,65000	12,00	523,80	
				43,65000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						1 005,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	09	Vstup				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,43681	700,00	1 005,77
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
9	R_3374632	Klempířské konstrukce - úpravy	kus	1,00000	8 760,00	8 760,00
Díl: M21 Elektromontáže						
10	R_3374633	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00
11	R_3374634	Stavební výpomoci elektro	%	0,06000	4 400,00	264,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,69840	560,00	391,10
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,28560	190,00	1 194,26
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,69840	330,00	230,47
15	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,69840	240,00	167,62
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	0,69840	9,50	6,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MĚSTO1804	Stavební úpravy na objektu Galerie slováckých vín, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště				
O:	01	Stavební úpravy na objektu				
R:	09	Vstup				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						44 220,07

