

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Křížíkova 46 - odstranění vztlínající vlhkosti	Objednatel:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha	IČ/DIČ:	00063797/CZ00063797
Druh stavby:	bytový dům	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8	IČ/DIČ:	03664881/CZ03664881
Začátek výstavby:		0 Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 184,98	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		6 355,10
	Montáž	25 498,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		4 200,00
PSV	Dodávky	8 463,70	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	4 077,67				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		930,00
	Montáž	851,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		14 475,17						
ZRN celkem		63 551,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		11 485,10
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	75 036,00	DPH 15%	11 255,40	Celkem bez DPH	75 036,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	86 291,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Křižíkova 46 - odstranění vzlinající vlhkosti		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	bytový dům	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	7 577,15	7 577,15		8,42	
1		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	5,00	1 515,43	0,00	7 577,15	7 577,15	1,68	8,42	RTS II / 2006
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 007,25	1 007,25		0,00	
2		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,00	201,45	0,00	1 007,25	1 007,25	0,00	0,00	
		17	Konstrukce ze zemin				3 319,55	1 401,65	4 721,20		8,35	
3		171151101R00	Hutnění podkladů	m2	10,00	53,48	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00	
4		174100050RA0	Zásyp jam,ryh a šachet štěrkem	m3	5,00	837,28	3 319,55	866,85	4 186,40	1,67	8,35	
		21	Úprava podloží a základové spáry				672,87	439,59	1 112,46		1,33	
5		212792112R00	Montáž travivodů z flexibilních trubek do lože	m	6,00	185,41	672,87	439,59	1 112,46	0,22	1,33	RTS II / 2017
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				326,21	708,69	1 034,90		0,01	
6		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	10,00	103,49	326,21	708,69	1 034,90	0,00	0,01	RTS II / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 034,40	2 226,40	4 260,80		0,70	
7		564841112R00	Podklad ze štěrku do 5 cm po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	10,00	426,08	2 034,40	2 226,40	4 260,80	0,07	0,70	
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				1 070,70	6 720,15	7 790,85		1,75	
8		599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	10,00	78,35	514,35	269,15	783,50	0,01	0,07	RTS II / 2006
9		596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši	m2	10,00	477,67	426,70	4 350,00	4 776,70	0,17	1,68	
10		771249114R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem tl. 60 mm	m	5,00	446,13	129,65	2 101,00	2 230,65	0,00	0,00	
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	521,22	521,22		0,00	
11		622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	6,00	86,87	0,00	521,22	521,22	0,00	0,00	
		711	Izolace proti vodě				4 708,40	1 947,97	6 656,37		0,01	
12		711502020RZ1	Ochrana proti vlhkosti systémTechnodren svislá	m2	6,00	335,11	1 205,44	805,22	2 010,66	0,00	0,00	
13		711401125R00	Sokl - krycí lišta	m	5,00	163,05	595,88	219,37	815,25	0,00	0,00	
14		711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	6,00	638,41	2 907,07	923,39	3 830,46	0,00	0,01	RTS II / 2017
		721	Vnitřní kanalizace				3 755,30	2 129,70	5 885,00		0,08	
15		721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	1,00	5 885,00	3 755,30	2 129,70	5 885,00	0,08	0,08	RTS II / 2017
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 761,25	1 370,11	4 131,36		0,00	
16		871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	3,00	877,17	1 978,71	652,80	2 631,51	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 110	kus	3,00	499,95	782,55	717,30	1 499,85	0,00	0,00	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	3 025,40	3 025,40		1,40	
18		965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m2	10,00	302,54	0,00	3 025,40	3 025,40	0,14	1,40	RTS II / 2015
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 351,80	1 351,80		0,00	
19		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,00	50,08	0,00	500,80	500,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
20		460030058RT1	Vytrhání beton. dlaždic	m2	10,00	85,10	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 006,84	3 006,84		0,00	
21		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,40	406,33	0,00	3 006,84	3 006,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
		S0	Přesuny sutí				0,00	11 468,33	11 468,33		0,00	

22	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,50	373,51	0,00	2 054,31	2 054,31	0,00	0,00	RTS II / 2006
23	979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,50	550,39	0,00	3 027,15	3 027,15	0,00	0,00	RTS II / 2006
24	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku vč. skládkovného	t	5,50	1 080,80	0,00	5 944,40	5 944,40	0,00	0,00	
25	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,50	80,45	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00	
Celkem:							63 551,00			

Poznámka: