

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S921/2018/087

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Výborný, technický pracovník pro stavební
činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

zastupitelnost: Bc. František Gebhart, zástupce hlavního technického pracovníka pro stavební
činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BES s.r.o.

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Romanem Tichovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Tichovský
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:
„LC Slepá“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže
uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení víceprací, jejichž specifikace je
uvedena v oceněném výkazu výměr víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.
1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

III.

Článek III. Doba plnění se s ohledem na vzniklé změny znemožňující provedení díla ve smluveném termínu mění se následovně: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2018.

IV.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH: 5 963 049,23 Kč

Dodatek č.1:

Méněpráce: _____ 0 Kč bez DPH

Vícepráce: _____ 130 634,33 Kč bez DPH

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1: 6 093 683,56 Kč bez DPH

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

V.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Součástí tohoto dodatku je příloha – oceněný rozpočet.


Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Benešově, dne: 20.09.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 20-09-2018




Za zhotovitele
Ing. Roman Tichovský
jednatel společnosti



Za objednatele
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1
		Datum změny: 20.9.2018
Název veř. zakázky: LC Slepá		
Zhotovitel: BES, s.r.o. IČO: 43792553 DIČ: CZ43792553 Sukova 625, 256 01 Benešov		
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:
LC Slepá	oprava	
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Pročištění nově objeveného odlehčovacího příčného TP DN 400 v km cca 1,950 • Výměna poškozených trubek DN 600 v TP v km 1,486, délka 7,5 m • Doplnění kamenných čel na sjezdu do porostu – odbočka č. 14 v km 1,177 		
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - Po odstranění křovin a pročištění příkopů byl objeven odlehčovací TP DN 400 v km cca 1,950. Čela tohoto TP jsou z rozpadlé kamenné rovnániny. S ohledem na umístění, dimenzi ale i vzhledem k rozměrům TP nebudou čela doplněna – výrazně by zasahovaly do vozovky, bude tento pouze v celé délce 6 m pročištěn (kompletně zaplněn nánosy). - Při pročištění příčného TP v km 1,486 bylo zjištěno, že stávající jednometrové trubky DN 600 jsou popraskané, vrchní části se bortí dovnitř. Tyto budou nahrazeny novými hrdlovými železobetonovými rourami DN 600 souhrnné délky 7,5 m. Nová čela jsou již součástí PD. - Po odstranění křovin a pročištění příkopů bylo zjištěno, že TP na odbočce č. 14 v km 1,177 je bez čel, tyto budou dodatečně doplněny. 		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 20.9.2018
		DIKK. Athéns 102 00 Pátra 10, GR tel.: +420 721 771 706 IČ 27413276 DIČ CZ27413276

Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - ANO			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: dle SoD do 22.9.2018, posun do 31.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0 Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	130 634,33 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		6 093 683,56 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 093 683,56 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Roman Tichovský	Datum: 20.9.2018 P	
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Vlastimil Výborný	Datum: 20.9.2018 P	
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x				
Poznámka: - vícepráce práce budou zohledněny				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

LC Slepá

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

421 96 451

CZ42196451

Projektant

Zhotovitel

B E S s.r.o.

437 92 553

CZ43792553

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

20.9.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	130 634,33	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 634,33	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

130 634,33

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		130 634,33	27 433,21

Cena s DPH

158 067,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

s.r.o.
 a 625, 256 01 Benešov
 besbn.cz

[5]

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: LC Slepá

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Místo: LC Slepá

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
N18165	LC Slepá	130 634,33	27 433,21	158 067,54	130 634,33
N18165-1	vytrhání+zřízení propustku V2	100 712,11	21 149,54	121 861,65	100 712,11
N18165-2	čela propustku DN 400	29 922,22	6 283,67	36 205,89	29 922,22
Celkem		130 634,33	27 433,21	158 067,54	130 634,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Slepá

Objekt: vytrhání+zřízení propustku V2

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Místo: LC Slepá

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 100 712,11

1 Zemní práce 24 443,77
 procentuelní koeficient pro přepočítání oddílu 1 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 1 **113,57%**

19	221	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	92,79	1 113,44
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"odstraněná vrstva již provedené recyklace" 4*3 12,000

20	221	113107426	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	11,200	187,39	2 098,77
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"odstraněná vrstva se štětem" 4*2,8 11,200

1	001	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	10,701	27,71	296,54
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

2	001	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	10,701	604,19	6 465,46
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"Příční profil celého výkopu - lichoběžník" ((3+1,2)/2*1,8)*5,5 20,790

"odpočet - odstraněná vrstva již provedené recyklace" 4*3*0,2*-1 -2,400

"odpočet - odstraněná vrstva se štětem" 4*2,8*0,45*-1 -5,040

"odpočet - trouba" 3,14*0,375*2*6*-1 -2,649

Součet 10,701

21	001	162301102	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,701	73,50	786,52
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - lesní sklad bez poplatku za skládku	m3	10,701	15,10	161,59
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

3	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	11,174	404,31	4 517,75
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Příční profil výkopu - lichoběžník" ((3+1,2)/2*(1,8-0,2))*(7,5-0,62*2) 21,034

"odpočet - obetonování potrubí včetně potrubí" ((7,5-0,62*2)*(1,4+1,2)/2*0,95)*-1 -7,731

"odpočet - podkladní HDK" 1,3*(7,5-0,62*2)*0,1*-1 -0,814

"odpočet - podkladní beton" 1,4*(7,5-0,62*2)*0,15*-1 -1,315

Součet 11,174

4	583	58344171	šterkodrť frakce 0-32	t	22,348	378,19	8 451,75
---	-----	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------

11,174 * 2 22,348

5	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím	m2	22,500	24,53	551,95
---	-----	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

"dno výkopu" 1,2*7,5 9,000

"pláň komunikace" 3*4,5 13,500

Součet 22,500

2 Zakládání 5 894,49
 procentuelní koeficient pro přepočítání oddílu 2 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH celé nabídky **92,30%**

6	211	274321117	25/30	m3	1,323	3 045,90	4 029,73
---	-----	-----------	-------	----	-------	----------	----------

1,4*6,3*0,15 1,323

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Slepá

Objekt: vytrhání+zřízení propustku V2

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Místo: LC Slepá

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	211	274354111	Bednění základových pasů - zřízení (1,4+6,3)*2*0,15	m2	2,310	764,24	1 765,40
8	211	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	2,310	43,01	99,36

4 Vodorovné konstrukce 1 703,62

procentuelní koeficient pro přepočít oddílu 4 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 4 108,34%

9	211	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm 1,3*6,3	m2	8,190	208,01	1 703,62
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

5 Komunikace pozemní 2 814,24

procentuelní koeficient pro přepočít oddílu 5 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 5 92,24%

10	221	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing síť plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 3*4,5	m2	13,500	208,46	2 814,24
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 554,95

procentuelní koeficient pro přepočít oddílu 9 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 9 102,55%

11	221	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	1 579,27	11 844,53
12	592	59222012	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm 7,5 * 1,025	m	7,688	2 307,38	17 739,10
13	221	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 (7,5-0,62*2)*(1,4+1,2)/2*0,95-(3,14*0,4*2*7,5)	m3	3,963	3 712,31	14 711,88
14	221	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	6,000	2 543,24	15 259,44

997 Přesun sutě 3 152,59

procentuelní koeficient pro přepočít oddílu 997 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 997 35,34%

15	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,330	15,83	195,21
16	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 12,330 * 49	t	604,170	3,99	2 412,70
17	221	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,330	44,18	544,68

998 Přesun hmot 3 148,44

procentuelní koeficient pro přepočít oddílu 998 podle % v poměru nabídka B E S s.r.o. / PH oddílu 998 100,00%

18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,213	60,30	3 148,44
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

100 712,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Slepá

Objekt: čela propustku DN 400

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Místo: LC Slepá

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 922,22

1 Zemní práce 5 296,46

procentuelní koeficient pro přepočítání oddílu 1 podle % v poměru nabídky B E S s.r.o. / PH oddílu 1 **113,57%**

3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,600	681,42	2 453,11
					(3*0,6*1)*2	3,600	

12	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	3,600	193,07	695,05
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

21	001	162301102	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,600	73,50	264,60
----	-----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - lesní sklad bez poplatku za skládku	m ³	3,600	15,10	54,36
----	-----	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³	1,500	404,31	606,46
					(0,5*1/2)*3*2	1,500	

9	583	58344171	šterkodrť frakce 0-32	t	3,000	378,19	1 134,56
					1,5 * 2	3,000	

10	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	3,600	24,53	88,31
					3*0,6*2	3,600	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 600,00

procentuelní koeficient pro přepočítání oddílu 9 podle % v poměru nabídky B E S s.r.o. / PH oddílu 9 **102,55%**

1	221	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	12 100,90	24 201,80
---	-----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

998 Přesun hmot 1 025,76

procentuelní koeficient pro přepočítání oddílu 998 podle % v poměru nabídky B E S s.r.o. / PH oddílu 998 **100,00%**

11	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,011	60,30	1 025,76
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 29 922,22