

Výkaz výměr - Oprava podlah b.č.21 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet jednotek
Multifunkční sklad		
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	248,00
D+M nového Pz úhelníku 70/70 mm včetně vybourání starého	m2	3,60
vybourání stávajícího betonu před vraty a vybetonování nového náběhového klínu vysokopevnostní zálivkou (3,6x0,9 m), včetně výztuže	m2	3,20
nanesení epoxidem modifikovaného cementového samonivelačního potěru např. IZOCEM, včetně penetrace a přesypu křemičitým pískem	m2	248,00
provedení stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1 mm v barvě mid grey (RAL 7001)- mírně drsný povrch	m2	248,00
Cena bez DPH		
Sklad		
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	104,00
lokální vysprávkování epoxidovou zálivkou	m2	15,00
provedení 3-vrstvé stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1,5 mm v barvě mid grey (RAL 7001), mírně drsný povrch	m2	104,00
Cena bez DPH		
Zbrojní sklad		
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	139,00
lokální vysprávkování epoxidovou zálivkou	m2	15,00
provedení 3-vrstvé stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1,5 mm v barvě mid grey (RAL 7001), mírně drsný povrch	m2	139,00
Cena bez DPH		
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	t	2,70
Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	%	3,50
Cena bez DPH		
Celkem cena bez DPH		
DPH 21%		
Cena celkem vč. DPH		

CENA	
jednotková	celkem