



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slany

Objekt:

**01 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

**01 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

OST - Poznámky

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

0,00

5 - Komunikace

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

742 - Elektroinstalace

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
001 - Mobiliiář	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

01 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
D	OST		Poznámky				0,00	
1	K	000000002	<p>"Poznámka k položce: Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.</p> <p>Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla ""na klíč"". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.</p> <p>Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!"</p>		0,000		0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
2	K	11201102	Odstranění travin, nánosů a náletových křovin kolem objektu pro provedení prací	m2	58,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			<p>Poznámka k položce: Náletové křoviny a prořezání vzrostlých stromů</p>					
VV			16,4*2+8,5*3		58,300			
3	K	11201401	Likvidace odstraněných travin, nánosů a náletových křovin	m2	58,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
P			<p>Poznámka k položce: Odborné prořezání břízy, zajištění řezů proti pronikání hniloby. Řez bude proveden za účasti Městského úřadu Slaný.</p>					
5	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"Nájezdová rampa"1,5*4		6,000			
6	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			4*1,5		6,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"šachta ke kolejisti"2,2		2,200			

8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,100			0,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,100			0,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,100			0,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,772			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*šachta ke kolejišti 2,1*1,1*1,2		2,772				
12	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,650			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		*po bouraném betonu u DK*1,65*0,93		1,535				
	VV		*po HUP* 0,74*1,35		0,999				
	VV		*šachta 2,1*1,1*0,05		0,116				
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,650</b>				
	D	2	<b>Zakládání</b>					<b>0,00</b>	
13	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu	m3	3,592			0,00	CS ÚRS 2018 02
	P		<i>Poznámka k položce: podklad pod kanalizační pokopy</i>						
	VV		8*1,1*4*0,4*0,25		3,520				
	VV		0,6*4*0,2*0,15		0,072				
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,592</b>				
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>0,00</b>	
14	K	310238211	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou-pítko	m3	0,600			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*0,4*0,75*5		0,600				
15	K	310238212	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou-pítko	m3	0,245			0,00	
16	K	31712265R	Doplnění fasádní římsy(lizény) po bosáží nastřelením	m	90,880			0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: římsa příkrovená do zdiva opatřená pružnou fasádní omítkou přetřenou elastickou fasádní barvou</i>						
	VV		*bosáže*46,08		46,080				
	VV		*přístavek svisle*2*11		22,000				
	VV		*přístavek vodorovně*13,1+4,85+4,85		22,800				
	VV		<b>Součet</b>		<b>90,880</b>				
17	M	58124914	Římsa z polystyrenového jádra	m	99,968			0,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměr:600x150mm</i>						
	VV		90,88*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		99,968				
18	K	358315114	Bourání šachty betonové nefunkční vč. ocel.poklopu	m3	0,960			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*šachta ke kolejišti(2,1*2+1,1*2)*0,15*1		0,960				
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>0,00</b>	
19	K	430321515	Rampa pro bezbariérový přístup k přístřešku ze ŽB tř. C 20/25, sklon 1:16	m3	0,600			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*0,10*1,5		0,600				
20	K	434351141	Zřízení bednění schodišťových stupňů vchodových dveří	m2	0,540			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,35*0,2*2		0,540				
21	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,540			0,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,310			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		*šachta 2,1*1,1		2,310				
23	K	430361121	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,055			0,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení-rampa WC	m2	6,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,5		6,000				
25	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	43	<b>Schodišťové konstrukce a rampy</b>					<b>0,00</b>	
26	K	430321313	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 - vstupy dveří	m3	0,108			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,35*0,2*0,2*2		0,108				
27	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,019			0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	5	<b>Komunikace</b>					<b>0,00</b>	

28	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	14,498			0,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,498			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rampa k přístřešku"4*1,5		6,000				
	VV		"šachta"1,1*2,1		2,310				
	VV		"DK vstup"1,65*3,75		6,188				
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,498</b>				
30	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	12,188			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DK vstup"1,65*3,75		6,188				
	VV		"rampa k přístřešku"4*1,5		6,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,188</b>				
31	M	59245620	dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní	m2	13,407			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,188*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,407				
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,900			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DK vstup"3,75+1,65		5,400				
	VV		"Rampa"4+1,5		5,500				
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,900</b>				
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	10,900			0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	
34	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm- sokl	m2	92,539			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		41,629+50,91		92,539				
35	K	622135001R	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn po vybourané bet.desce a stříšce u DK	m2	0,825			0,00	
	VV		1,65*2*0,25		0,825				
36	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	373,320			0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okna"						
	VV		2*2,2*76		334,400				
	VV		0,45*0,45*32		6,480				
	VV		"dveře"						
	VV		(1,1*2,8*2+1,1*2,2*3+0,7*2*2)*2		32,440				
	VV		<b>Součet</b>		<b>373,320</b>				
37	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 532,975			0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VB"(45,9*2+3*2+4,9*2+15,5*2)*11		1 524,600				
	VV		"Ozdobný štít"(6,7*2,5)/2		8,375				
	VV		<b>Součet</b>		<b>1 532,975</b>				
38	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 532,975			0,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 532,975			0,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	1 532,975			0,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočištěním účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	1 532,975			0,00	
42	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1 157,320			0,00	CS ÚRS 2017 01
43	M	590514800	líšta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m - rohovník	m	938,700			0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okna 1NP"2,2*2*37+1,2*2*37		251,600				
	VV		"okna 2NP"2,2*2*39+1,2*2*39		265,200				
	VV		"okna podstřešní"0,45*4*32		57,600				
	VV		"dveře"2,2*2*7+1,6*3+1,1*4		40,000				
	VV		"lízény"						
	VV		10*15		150,000				
	VV		"římky"						
	VV		45,3*2+15,5*2+4*2		129,600				
	VV		<b>Součet</b>		<b>894,000</b>				
	VV		894*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		938,700				
44	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	109,307			0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"1NP"1,1*21+0,6+1+1,2*4+2,35+1,35+1,15+1,26*7		43,170				
	VV		"2NP"1,1*38		41,800				
	VV		"podstřešní okna"0,45*32		14,400				
	VV		<b>Součet</b>		<b>99,370</b>				
	VV		99,37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		109,307				
45	M	590515100	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s okapnicí - Thermospoj LTU plast 2,0 m	m	109,307			0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		99,37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		109,307				
46	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	400,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
47	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	50,910			0,00	

48	K	622613101	Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového zdiva silikonový hydrofobizační jednonásobný nanášený ručně na povrch z cihel pálených nebo z přírodního kamene	m2	63,430			0,00	
	VV		"sokl mimo přístřešek"50,91					50,910	
	VV		"sokl přístřešek"0,4*(3*2+25,3)					12,520	
	VV		<b>Součet</b>					<b>63,430</b>	
49	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm	m	67,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"parapety ZNP + podstřešní okna, osvětlení, hodiny"57+10					67,000	
	D	8	Trubní vedení					0,00	
50	K	359901212	Kamerová zkouška stávající dešťové kanalizace	m	44,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*11					44,000	
51	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	11,000			0,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	89421215R	Oprava betonáže stávajících šachet před umístěním nových poklopů	kus	8,000			0,00	
53	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000			0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
54	K	000000001.1	Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení - kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení SSZT TRS	kpl	1,000			0,00	
55	K	000000003.1.1	Demontáž, zpětná montáž a nová povrchová úprava konzol, poutačů, označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí	ks	15,000			0,00	
56	K	000000004	D+M doplňků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících	ks	10,000			0,00	
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5,500			0,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 532,975			0,00	
59	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	#####			0,00	
	VV		1532,975*60 *Přepočtené koeficientem množství					91 978,500	
60	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 532,975			0,00	
61	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 532,975			0,00	
62	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####			0,00	
	VV		1534,975*60 *Přepočtené koeficientem množství					92 098,500	
63	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 532,975			0,00	
64	K	95290111R	Dočasná vyklizení a zpětné nastěhování vybavení a zařízení pro provedení prací vč. demontáže a montáže klapráků, nástěnek apod	m2	104,000			0,00	
	P		Poznámka k položce: Čekárna - výmatba						
65	K	952903006	Vyčištění žlabů a svodů mechanicky	m	260,500			0,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodbe, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodbe nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pádorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrcněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění rámu, parapetu, prahu a kování a čištění a vyčštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na čištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.						
	VV		9*11"svody"					99,000	
	VV		45,9*2+15,5*2+3*2+1,9+25,3+5,5"žlaby"					161,500	
	VV		<b>Součet</b>					<b>260,500</b>	
66	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,401			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"DK vstup"1,65*3,75*0,3					1,856	
	VV		"DK-pokladna"1,65*1,1*0,3					0,545	
	VV		<b>Součet</b>					<b>2,401</b>	
67	K	962032230	Vybourání pítka	m3	0,245			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,7*0,7*0,5					0,245	
68	K	962032231	Ubourání betonáže stávající šachty příchozí cesty a příprava pro následnou montáž a usazení nového kanalizačního poklopu	m3	0,015			0,00	CS ÚRS 2018 02

	VV		0,7*0,7*0,15*0,2			0,015			
69	K	96203223R	Bourání pilíře bývalého HUP bez náhrady vč.stříšky	m3	1,568			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,8*1,4*1,4			1,568			
70	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,230			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		*stříška u DK*1,65*0,93*0,15			0,230			
71	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	2,700			0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,35*2			2,700			
72	K	967022681	Přisekání, úprava povrchu plochy soklu	m2	50,910			0,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předřazených před líc zdiva do 80 mm	m2	46,080			0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		*bosáže*0,6*4,8*16			46,080			
74	K	33032151R	Demontáž železobetonového znaku ČD ze střechy VB vč.nosné konstrukce a jeho uložení do depositáře. Znak ukotven do střešní konstrukce.	m3	1,000			0,00	
	P		Poznámka k položce: Místo uložení upřesní investor						
	D	99	Přesun hmot					0,00	
75	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	134,558			0,00	
	D	997	Přesun sutě					0,00	
76	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné)	t	26,354			0,00	
77	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	26,354			0,00	
78	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,354			0,00	
79	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	527,080			0,00	
	VV		26,354*20 Přečtené koeficientem množství			527,080			
80	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.	t	0,325			0,00	
	P		Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.						
81	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	26,029			0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
	D	712	Povlakové krytiny					0,00	
82	K	71241090R	Očištění povlakové krytiny střeš od mechu a ostatních nečistot	m2	149,165			0,00	
	VV		*přístřešek*3*25,3			75,900			
	VV		*DK*5,5*1,65			9,075			
	VV		*přístavba*4,9*13,1			64,190			
	VV		<b>Součet</b>			<b>149,165</b>			
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					0,00	
83	K	210280001	Výchozí revize - zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka	kpl	1,000			0,00	
	D	742	Elektroinstalace					0,00	
84	K	741-03.1	Demontáž hodin	kpl	1,000			0,00	
85	K	742-01	Demontáž stávajících reproduktorů	kpl	4,000			0,00	
86	K	742340001	Montáž jednotného času - hodin závěsných oboustranných	ks	1,000			0,00	
87	M	Pol9	čtvercové venkovní hodiny analogové aboustranné na konzoli (norma SŽDC)	ks	1,000			0,00	
88	K	742410063	Montáž nástěnného reproduktoru	ks	4,000			0,00	
89	M	Pol8	reproduktor dle normy SŽDC (SC20AH) vč. konzoly kompletní	ks	4,000			0,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					0,00	
90	K	210200065	Montáž venkovních svítidel se zapojením vodičů	kus	3,000			0,00	
91	M	348311552	svítidlo venkovní nástěnné LED vložené nad vstup do bytových a provozních částí s integrovaným pohybovým senzorem, antivandal provedení	kus	3,000			0,00	
	P		Poznámka k položce: Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840111-OAE						
92	K	2102030R0	Informační systém - prosvětlený piktogram "Slaný" uchycený 3ks na stěnu, 1ks zavěšený pod přístřešek kompletní - provedení dle TNŽ 73 6390	ks	4,000			0,00	
	P		Poznámka k položce: umístění dle vyjádření zástupce investora						
93	K	21028000R	Demontáž, revize, zpětná montáž vč. zapravení kabeláže pod fasádu s vložením do chrániček a ost. prvků elektroinstalace a jiných rozvodů při opravě fasády vč. prověření a případného zrušení nevyužívané kabeláže a náhrady poškozené.	m	200,000			0,00	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o veškeré viditelné vedení dodatečně instalovaného na stávající fasádu po povrchu v chráničkách nebo lištách.						

94	K	21081000R	Přívodní kabelové vedení pro venkovní svítidla, prosvětlené a přisvětlené piktogramy kompletní včetně krabic, uložení do chrániček, vhodného napojení, uchycení, stavebních přípomocí, zapravení do fasády, úpravy ve stávajícím rozvaděči a všech nutných úpra	m	250,000			0,00		
<p>Poznámka k položce:  Přívodní kabelové vedení pro venkovní svítidla a nové prosvětlené piktogramy bude kompletně vyměněno. Úpravy a ovládání dle vyjádření místního správce. Zařízení bude ovládáno z provozních prostor VB dle vyjádření místního správce - předpoklad DK. Světelné piktogramy budou na vlastním okruhu s ovládním z provozních prostor VB nebo jiným vhodným způsobem dle vyjádření místního správce.</p> <p>Provedení dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE</p>										
95	K	21081000R2	Systém spínání venkovního osvětlení a prosvětlených označků stanice - Digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní vč. dopojení	soubor	1,000	9 200,00		9 200,00		
<p>Poznámka k položce:  Umístění a napojení čidla dle vyjádření zástupce investora na místě.</p> <p>Provedení dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE</p>										
96	K	21081000R-D	Demontáž přívodního napájecího kabelu svítidel a reklamních butonů kompletní vč. vybavení	kpl	1,000			0,00		
97	K	748112211-D	Demontáž svítidlo venkovní	kus	7,000			0,00		
98	K	748139210.1	Montáž svítidlo výložníkové venkovní	kus	10,000			0,00		
<p>Poznámka k položce:  Zks ke kolejišti, 1ks parkovací ploše VB, 1ks k restauraci, 1ks k WC</p>										
99	M	3484445501	svítidlo venkovní LED výložníkové, antivandal provedení	kus	10,000			0,00		
<p>Poznámka k položce:  Dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE</p> <p>Předpokládané počet svítidel. Množství svítidel určí osvětlovací studie.</p>										
100	M	34844471R.1	výložník pro svítidlo venkovní výložníkové	kus	10,000			0,00		
101	K	741372151	Montáž LED svítidel průmyslových	ks	4,000			0,00		
102	M	Pol4	LED závesná svítidla, antivandal provedení (přístřešek)	ks	4,000			0,00		
D	764	Konstrukce klempířské							0,00	
103	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	11,000			0,00	CS ÚRS 2018 01	
104	M	13814185	plech hladký Pz Jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule	t	0,231			0,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			11*0,7*0,03"Koefficient přepočtu"		0,231					
105	K	76400191R	Čištění demontovaných svodů, jejich ochrana a příprava pro následnou montáž	m	99,000			0,00	CS ÚRS 2018 02	
106	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí-atika	m	22,900			0,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			13,1+4,9+4,9		22,900					
107	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	99,000			0,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			11*9		99,000					
108	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	105,500			0,00		
VV			0,45*32		14,400					
VV			15*1,2+15*1,2+7*1,2+0,45*2+7*1,2+28*1,2+1,4+2,4		91,100					
VV			<b>Součet</b>		<b>105,500</b>					
109	K	764205146	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000			0,00	CS ÚRS 2018 01	
110	K	76421263R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 308 mm	m	30,920			0,00		
<p>Poznámka k položce:  Přísušensství k taškovým tabulím  Krytina profilovaná, hmotnost do 5kg/m2, tloušťka plechu 0,5mm, výška vlny 30mm, povrch krytiny s vysokou stabilitou UV, odolnosti proti poškození, barevnou stabilitou</p> <p>Předpokládaná barva tmavě šedá, RAL 7011, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</p>										
111	K	764214409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	22,900			0,00	CS ÚRS 2018 02	
112	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	105,500			0,00	CS ÚRS 2018 01	
<p>Poznámka k položce:  Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření každého okna.</p>										
113	K	764218404	Oplechování říms po demontáži stříšky u DK	m	1,650			0,00	CS ÚRS 2018 02	
114	K	764548324	Výměna nadzemní části poškozeného litinového svodu za Tzn vč. pročištění podzemní části a napojení na stávající svod	m	2,000			0,00	CS ÚRS 2018 02	
115	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000			0,00	CS ÚRS 2018 01	
D	767	Konstrukce zámečnické							0,00	
116	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	ks	8,000			0,00	CS ÚRS 2018 02	



VV		8			8,000				
117	M	28614178	poklop šachtový kanalizační	ks	8,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: Výměna kanalizačních poklopů vč. uložení rámu do podkladu Nutno zaměření přesných rozměrů						
118	K	767510191	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za vyřezání a úpravu otvoru Ø do 50 mm nebo obvodu do 160 mm	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
119	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	32,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
120	K	7675399	Nové venkovní čistící zóny vč. přípravy podkladu, rámu a rohoží, zapuštěné do podlahy	m2	6,000			0,00	
VV			1,5*2*2"vstup čekárna"		6,000				
VV			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>				
121	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	14,000			0,00	
122	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	14,000			0,00	
123	K	767662120R	Dodávka+Montáž mříží z Tahokovu vč.rámečku- D+M zakrytí anglických dvorků	m2	6,720			0,00	
P			Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru. Před realizací je nutné přesné zaměření! vč.kotvení rámu do stávajícího podkladu						
VV			6*1,6*0,7"anglické dvorky"		6,720				
124	K	767662120R2	Demontáž a zpětná montáž stávajících mříží vč.jejich úpravy	m2	53,020			0,00	
P			Poznámka k položce: Stávající mříže budou demontovány, očištěny, následně nově pozinkovány. Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru. Před realizací je nutné přesné zaměření!						
VV			"dveře"1,1*2		2,200				
VV			"okna"21*1,1*2,2		50,820				
VV			<b>Součet</b>		<b>53,020</b>				
125	K	767662120R3	Dodávka a montáž stříšky nad vstupem DK z komůrkového polykarbonátu a tenkostěnných lakovaných profilů.	m2	3,420			0,00	
P			Poznámka k položce: Stříška kotvena do fasády a vykonávána nad přístavek DK						
VV			1,9*1,8		3,420				
126	K	767810113	Montáž a dodávka větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
127	M	55341426	mřížka větrací nerezová se sitovinou	kus	8,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
128	K	767821112	Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
129	M	55348112	schránka listová pozinkovaná 370x330x100 se sklapkou	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
130	K	767996801	Demontáž ostatních nepoužívaných zámečnických konstrukcí fasády o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	150,000			0,00	
131	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000			0,00	CS ÚRS 2016 02
D		771	Podlahy z dlaždic					0,00	
132	K	771271122	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 200 do 250 mm	m	2,700			0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,35*2		2,700				
133	M	59761430	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 35 do 50 ks/m2	m2	0,540			0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,35*0,2*2		0,540				
134	K	771271243	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 200 do 250 mm	m	2,700			0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,35*2		2,700				
135	M	59761430	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 35 do 50 ks/m2	m2	0,540			0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,35*0,2*2		0,540				
136	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000			0,00	CS ÚRS 2018 01
D		781	Dokončovací práce - obklady					0,00	
137	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty	m2	41,629			0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"přístřešek"(3+3+25,3)*1,33		41,629				
138	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000			0,00	CS ÚRS 2018 02
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene					0,00	
139	K	781495110	Penetrace podkladu vnějších obkladů - sokl	m2	95,351			0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(142,215- 6)*0,7		95,351				
140	K	782112112	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejméně dvou rozdílných druhů pravouhlych desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. 25 a 30 mm	m2	95,351			0,00	CS ÚRS 2017 01
141	M	583846100	obklad venkovní betonový, umělý kámen, pískovec, imitace kamene, mrazuvzdorný	m2	100,119			0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Odstín soklu musí být předem odsouhlasen investorem.						
VV			95,351*1,05 Přepočtené koeficientem množství		100,119				

142	K	98532411R	Impregnační nátěr vnějších obkladů (sokl)	m2	95,351			0,00		
			Poznámka k položce: ref.SIKAGARD 703W							
143	K	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000			0,00	CS ÚRS 2017 01	
		D 783	Dokončovací práce - nátěry						0,00	
144	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2	4,900			0,00	CS ÚRS 2018 01	
			VV 4+1,5*0,20+3*0,20	4,900						
145	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	75,900			0,00	CS ÚRS 2018 02	
			Poznámka k položce: Podbití přístřešku vč.krovů a vaznic							
			VV *přístřešek 25,3*3	75,900						
146	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	170,540			0,00		
			VV *Přístřešek 75,9	75,900						
			VV *Přesah střech (47*2+17*2+3,6*2)*0,7	94,640						
			VV <b>Součet</b>	<b>170,540</b>						
147	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	170,540			0,00		
148	K	783222121	Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	170,540			0,00	CS ÚRS 2018 01	
149	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	170,540			0,00		
150	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	170,540			0,00		
151	K	783221112	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami 1x antikorozní, 1x základní 2x email	m2	10,000			0,00		
			Poznámka k položce: (Dvířka rozvodnic, větracích dvířek a ostatních prvků na fasádě)							
152	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	9,480			0,00		
			Poznámka k položce: sloupky přístřešku s vícevrstevnými původními nátěry. Nutno obrousit až na základní materiál							
			VV 3*(4*0,79)sloupky přístřešek	9,480						
153	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
			VV *přístřešek 9,48	9,480						
			VV *dvířka na fasádě 0,5*0,5*11	2,750						
			VV <b>Součet</b>	<b>12,230</b>						
154	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
155	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
156	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
157	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
158	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,230			0,00	CS ÚRS 2017 01	
		D 784	Dokončovací práce - malby						0,00	
159	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	315,000			0,00		
			Poznámka k položce: Čekárna							
160	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	315,000			0,00	CS ÚRS 2018 02	
161	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000			0,00		
162	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	434,320			0,00	CS ÚRS 2016 02	
			Poznámka k položce: Čekárna							
163	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	434,320			0,00		
			VV 328,32+104+2	434,320						
		D 21-M	Elektromontáže						0,00	
164	K	21028000R.1.1	Dmtž a Mtž kompletních svodů hromosvodu vč. ochranných úhelníků, svorek	m	66,000			0,00		
			VV 6*11	66,000						
165	K	21028071R	Osvětlovací studie intenzity světla exteriéru	soubor	1,000			0,00		
			Poznámka k položce: dle předpisu SŽDC E11- Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor							
166	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	2,200			0,00	CS ÚRS 2018 01	
			VV *šachta kolejiště 2,20	2,200						
		D 001	Mobiliář						0,00	
167	K	O0013.1	D+M venkovní lavice bez opěradla, vel. 1850/505, v. 445 mm, hliník/dřevo, vč povrchové úpravy	kus	2,000			0,00		

Poznámka k položce:  
Mimo přístřešek:  
Skládá se z rámu z ohýbané ocelové pásoviny či hliníkové slitiny a sedáku z ocelových nebo nerezových pásů či kulatin  
Pod přístřeškem:  
Skládá se z rámu z ohýbané ocelové pásoviny či hliníkové slitiny a sedáku z dřevěných masivních desek s povrchovou úpravou odolnou proti opotřebení a vadě v barevných odstínech dřeva  
Lavička ukotvená k podlaze většími ocelovými šrouby chráněnými proti demontáži. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem, všechny ocelové části jsou zároveň pozinkovány a následně pokryty polyesterovým práškem.  
Míry: dle dispozic umístění, dle pokynů investora

168	K	O0014.1	D+M odpadkové koše na ocelové noze a stříškou, 630mm x 1115 mm x 360 mm, objem do 120l - upřesnění dle TZ	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Poznámka k položce:  
koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením do betonového lože - místo určení a barevné provedení dle vyjádření zástupce investora na místě po předložení vzorníku  
Odpadkový koš se skládá z tělesa koše, podstavce a vyjímatelné vložky. Těleso koše má konstrukci z ocelové pásoviny a plechu obloženou perforovaným ocelovým plechem, hliníkovými profily. Podstavec tvoří noha z ocelového profilu. Vnitřní vyjímatelná vložka koše je z ocelového pozinkovaného plechu. Jednotlivé části jsou dostupné v barevných odstínech dle vzorníku.  
Prvek je upevněn k betonovému základu pomocí kotevni plotny. Povrchovou úpravu všech kovových částí tvoří vypalovací prášková barva.

169	K	O0015	Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic a košů	kpl	1,000		0,00
-----	---	-------	---	-----	-------	--	------

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slany

Objekt:

**02 - Revitalizace veřejných WC**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

**02 - Revitalizace veřejných WC**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
OST - Poznámky	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

02 - Revitalizace veřejných WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	OST		<b>Poznámky</b>				<b>0,00</b>	
1	K	000000002	<p>"Poznámka k položce: Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.</p> <p>Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla ""na klíč"". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.</p> <p>Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!"</p>		0,000		0,00	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>	
2	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,032	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"otvor ve zdivu" 0,4*0,4*0,2		0,032			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou (po odsekaných obkladech)	m2	64,516	0,00	0,00	
VV			(13,84+1,35)*2,1"pod odsekanými obklady WC ženy		31,899			
VV			(14,182+1,35)*2,1"pod odsekanými obklady WC muži		32,617			
VV			<b>Součet</b>		<b>64,516</b>			
4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	133,641	0,00	0,00	
VV			(13,84+1,35)*4,35"WC ženy		66,077			
VV			(14,182+1,35)*4,35"WC muži		67,564			
VV			<b>Součet</b>		<b>133,641</b>			
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	133,641	0,00	0,00	
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně	m2	78,641	0,00	0,00	
VV			133,641-55		78,641			
7	K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	72,197	0,00	0,00	
VV			(13,84+14,182+2,7)*2,35"nad původními obklady na stávajících ponechávaných stěnách"		72,197			
8	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,699	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			(11,23+12,08)*0,03		0,699			
9	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,960	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			8*0,15*0,8		0,960			
10	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	23,310	0,00	0,00	
VV			11,23+12,08"po vybourané dlažbě"		23,310			
11	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	0,00	0,00	
12	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	2,000	0,00	0,00	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,00</b>	
13	K	21028000R	Označení dveří - bezbariérové WC muži, bezbariérové WC ženy	kpl	1,000	0,00	0,00	
P			<p>Poznámka k položce: Označení musí být provedeno v souladu s TSI PRM 1300/2014</p>					

14	K	47	Vyspravení izolace - po průrazu pro kanalizaci	m2	3,000	0,00	0,00	
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	23,310	0,00	0,00	
VV				11,23+12,08	23,310			
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	23,310	0,00	0,00	
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	31,944	0,00	0,00	
VV				"příčky"				
VV				3,88*2*2,2	17,072			
VV				2,86*2,2	6,292			
VV				1,1*3*2,2	7,260			
VV				0,6*2,2	1,320			
VV				Součet	31,944			
18	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,699	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV				(11,23+12,08)*0,03	0,699			
19	K	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	23,310	0,00	0,00	
VV				11,23+12,08	23,310			
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. křidel	m2	10,400	0,00	0,00	
VV				0,8*2*2+0,6*2*6	10,400			
21	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % - vadná místa	m2	72,197	0,00	0,00	
23	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	61,444	0,00	0,00	
24	K	97805954R	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci a ÚT kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	1,000	0,00	0,00	
25	K	97805954R2	Zajištění náhradního mobilního WC vč. umístění a vývozu dle potřeby po dobu rekonstrukce (1x WC s pisořem a umyvadlem a 1xWC s umyvadlem)	kpl	1,000	0,00	0,00	
26	K	97805954R2.1	Demontáž věšáků, polic, zrcadel, dávkovačů, držáků a ost. doplňkových kčí	kpl	1,000	0,00	0,00	
D				997	Přesun sutě		0,00	
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	18,177	0,00	0,00	
28	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,177	0,00	0,00	
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	363,540	0,00	0,00	
VV				18,177*20 *Přepočtené koeficientem množství	363,540			
30	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.	t	0,790	0,00	0,00	
<p>Poznámka k položce:  Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.</p> <p>P  Samotný železný šrot je majetkem investora.</p> <p>Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</p>								
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,538	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	4,812	0,00	0,00	
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	11,037	0,00	0,00	
D				998	Přesun hmot		0,00	
34	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,350	0,00	0,00	
D				PSV	Práce a dodávky PSV		0,00	
D				711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00	
35	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou	m2	23,310	0,00	0,00	
VV				"WC ženy"11,23	11,230			
VV				"WC muži"12,08	12,080			
VV				Součet	23,310			
36	M	245510310	Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb Duroflex bal. 15 kg vč. bandáží	kg	69,930	0,00	0,00	

P	Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2							
VV	23,31*3 "Přepočtené koeficientem množství			69,930				
37	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	23,310	0,00	0,00	
38	M	590340140	penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelik 2,5 l	litr	1,399	0,00	0,00	
VV	23,31*0,06 "Přepočtené koeficientem množství			1,399				
39	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,203	0,00	0,00	
VV	(13,84+14,18)*0,15"vytažení na stěny"			4,203				
40	M	590340140	penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelik 2,5 l	litr	0,252	0,00	0,00	
VV	4,203*0,06 "Přepočtené koeficientem množství			0,252				
41	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					0,00	
42	K	721140806	Kompletní demontáž a odstranění stávajícího kanalizačního ležatého i stoupacího potrubí	m	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	72114080R	Napojení na stávající kanalizační rozvod	m	3,000	0,00	0,00	
P	Poznámka k položce: včetně stavebních přípomocí.							
44	K	72117400R.11	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 40 délky do 15m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení	m	9,000	0,00	0,00	
45	K	72117400R02	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 70 délky do 10m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a začišťení, potrubí,tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení	m	15,000	0,00	0,00	
46	K	72117400R3	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 100 délky do 20m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a začišťení, potrubí, tvarovek a montážního materiálu	m	11,000	0,00	0,00	
47	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem a nerezovou mřížkou	kus	2,000	0,00	0,00	
48	K	721274122	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
49	K	721274124	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
50	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					0,00	
51	K	72213080R.1	Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vč. zaslepení pro zachování funkčnosti všech navazujících stávajících zařízení i mimo rekonstruované prostory	m	11,000	0,00	0,00	
52	K	722131932	Napojení na st. rozvod - hl. přívod	m	4,000	0,00	0,00	
P	Poznámka k položce: včetně stavebních přípomocí.							
53	K	7221319R2.1.1.1	Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření a možnosti uzavření (WC-úklid)	kpl	1,000	0,00	0,00	
P	Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry (sekce WC-úklid) s uzamykatelnými dvířky.							
54	K	722262223	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5	kus	1,000	0,00	0,00	
55	K	722270101	Vodoměrové sestavy závitové G 3/4	soubor	1,000	0,00	0,00	
56	K	722-A-1112	Rozvody vnitřního vodovodu teplé vody do 20m do DN 20 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky,vyvedení a upevnění výpustek, přípravy pro zařizovací předměty, izolace zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, montážního materiálu	m	20,000	0,00	0,00	
57	K	722-A-1112.3.2	Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 40m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky,vyvedení a upevnění výpustek, přípravy pro zařizovací předměty, izolace zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, montážního materiálu	m	20,000	0,00	0,00	
58	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					0,00	
59	K	554310791	Koš hygienický na stěnu 3,7l nerezový s vyjímatelnou plastovou nádobou 200x300x170mm	kus	1,000	0,00	0,00	
60	K	554310820	Koš odpadkový drátěný závěsný nerezový k umyvadlu	kus	2,000	0,00	0,00	
61	K	554310792.1	Souprava pro WC závěsná nerez (štetka s nádobou)	kus	2,000	0,00	0,00	
62	K	554310891	Zásobník hygienických sáčků WC BAG - hygokazeta, nerez vč. náplně	kus	1,000	0,00	0,00	
63	K	60310051	Topná technika - infrazářiče, osoušeče rukou OSOUSEC RUKOU OB 120 2200W ANTIVANDAL CHROM	ks	2,000	0,00	0,00	

64	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	0,00	0,00	
65	K	725119123	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	0,00	0,00	
66	M	642360710	Klozety keramické závěsné hluboké splachování bílé handicap	kus	2,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: vybavení v souladu s TSI PRM 1300/2014								
67	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické s integrovaným napájecím zdrojem, antivandal automatický s radarovým senzorem	soubor	1,000	0,00	0,00	
68	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,000	0,00	0,00	
69	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	2,000	0,00	0,00	
70	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm s možností podjezdu na invalidním vozíku	kus	2,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: vybavení v souladu s TSI PRM 1300/2014								
71	K	725291511	Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml nerez	kus	2,000	0,00	0,00	
72	K	725291620.3	Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo pro osobu stojící i sedící	kus	2,000	0,00	0,00	
73	K	725291620.4	Věšák dvojitý, nerez	kus	2,000	0,00	0,00	
74	K	725291620.6	Velkoobjemový zásobník toaletních papírů s vysokou kapacitou nerez	soubor	2,000	0,00	0,00	
75	K	725291620.7	Zásobník papírových ručníků nerez	soubor	2,000	0,00	0,00	
76	K	725291708	Nerezové madlo rovné dl 1000 mm	soubor	2,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: vybavení v souladu s TSI PRM 1300/2014								
77	K	725291722	Nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: vybavení v souladu s TSI PRM 1300/2014								
78	K	725291723	Nerezové madlo svislé	soubor	8,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: vybavení v souladu s TSI PRM 1300/2014								
79	K	725291728	Nerezový sklopný přebalovací pult (MC75) 760mm x 165mm (zavřený) 615 x 650mm (otevřený), materiál nerezová ocel 1.4301 DP2 s vyztuženým hliníkovým pantem duální hydro-pneumatický pistový uzavírací mechanismus, nosnost 100 kg	kus	2,000	0,00	0,00	
80	K	725331111	Výleky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	
81	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1,100	0,00	0,00	
82	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	0,00	0,00	
83	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	
84	K	725822664	Baterie umyvadelové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 15 s a 6 l/min	soubor	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	725860811	Demontáž uzávěří zápachu jednoduchých	kus	2,000	0,00	0,00	
86	K	725861312	Zápachové uzávěřky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 (HL134)	kus	3,000	0,00	0,00	
87	K	725865411	Zápachové uzávěřky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 (HL 130)	kus	1,000	0,00	0,00	
88	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	0,00	0,00	
89	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							0,00	
90	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	2,000	0,00	0,00	
91	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	0,00	0,00	
92	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	
93	K	735151399	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
94	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
95	K	734221532	Regulační ventily termostatické bez hlavice - antivandal	ks	2,000	0,00	0,00	
96	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
97	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	0,00	0,00	
98	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	10,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: EAN 8595057600089								



99	K	74111200R	Napojení na stávající hlavní přívod	kpl	1,000	0,00	0,00	
100	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	40,000	0,00	0,00	
101	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	44,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
VV			40*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44,000			
102	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	46,500	0,00	0,00	
VV			(2+3+2)*2 "panely"		14,000			
VV			3+1+3 "Ohřivače"		7,000			
VV			1,5+3+2+2 "Osoušeče"		10,500			
VV			15 "Žásuvky"		15,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>46,500</b>			
103	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	51,150	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
VV			46,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		51,150			
104	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000	0,00	0,00	
105	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	11,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0					
VV			10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,000			
106	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00	0,00	
107	M	357131330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledná dveře RZG-2N28	kus	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: kód výrobku: 40557					
108	K	741231041	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová do 60 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	0,00	0,00	
109	M	345626910	svorkovnice rozvodnicová	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: EAN 8595057614741					
110	K	741240001	Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů	kus	8,000	0,00	0,00	
111	M	286160960	průchodka kabelová do rozvodnice	kus	8,000	0,00	0,00	
112	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	0,00	0,00	
113	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	0,00	0,00	
114	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	2,000	0,00	0,00	
115	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus	4,000	0,00	0,00	
VV			2"světla"		2,000			
VV			2"ventilátory"		2,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
116	M	Pol20	PIR Pohybové čidlo vestavné do podhledu k automatickému spínání LED svítidel a ventilátorů	ks	4,000	0,00	0,00	
117	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké	kus	3,000	0,00	0,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	3,000	0,00	0,00	
119	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	0,00	0,00	
120	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338710					
121	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338734					
122	M	358221130	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338758					
123	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0,00	0,00	
124	M	358892080	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/100 typ AC	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125368076					
125	K	74137000R	Rezerva pro nepředvídatelné montážní, podružné práce a materiál vzniklý při rekonstrukčních pracích do objemu 10tis	soub..	1,000	0,00	0,00	
126	K	74137001R	Kompletní rozvod elektroinstalace pro nouzové tlačítko vč.připojení do rozvaděče a stavebních přípomocí	soub..	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: Přívod do pokladny cca 30m					
127	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 2 zdroje nouzové	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
128	M	3483810R	svítidlo nouzové osvětlení v souladu s čl.4.3.8 ČSN EN 1838 s vestavěným akumulátorem	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: Těleso zajistí dosažení 50% intenzity osvětlení max. do 5 sec. 100% intenzity do 60 sec po zapnutí.					
129	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					0,00
130	K	748111212	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených se sklem	kus	2,000	0,00	0,00	

131	M	348144400R	svítidlo LED nástěnné vyložené s krytem, antivandal provedení - nad umyvadly	kus	2,000	0,00	0,00	
132	K	748121114	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních zapuštěných do SDK podhledu s krytem	kus	6,000	0,00	0,00	
133	M	34814453R	svítidlo LED bytové stropní vestavné do rastru dle schválených výrobků SŽDC, IP 40, hliníkový profil	kus	6,000	0,00	0,00	
134	K	748121114-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové 2 zdroje s krytem	kus	2,000	0,00	0,00	
D		751	Vzduchotechnika				0,00	
135	K	73181011R	Odtah pro ventilátor přes vnější stěnu vč. ukončující nerez mřížky na fasádě, začištění a zateplení pro snížení množství kondenzátu	soubor	2,000	0,00	0,00	
136	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	0,00	0,00	
137	M	542331010.1	ventilátor axiální nerez s vestavěným doběhem a zpětnou klapkou	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: pro průměr potrubí 150mm, průtok 320m3/hod, 25W, 230V					
138	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
139	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	23,310	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
VV			11,23+12,08		23,310			
140	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	30,722	0,00	0,00	
VV			13,84+14,182+2,7		30,722			
141	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	23,310	0,00	0,00	
142	K	763164611	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	12,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: Kastlíky na trubní vedení					
VV			2,7*4		10,800			
VV			2		2,000			
VV			Součet		12,800			
143	K	763412114	Sanitární příčky z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm odolné proti poškození výška 2100 vč. nožiček a zp. profilů	m2	5,355	0,00	0,00	
VV			2,55*2,1		5,355			
144	K	763412124	Sanitární příčky - dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 700 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm, zámek WC - rozeta s ukazatelem, nouzové otevírání	kus	1,000	0,00	0,00	
145	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
146	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	
147	M	766-02	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 900/1970	kus	2,000	0,00	0,00	
148	K	766660745	Montáž a dodávka madla vstupních dveří do WC bezbariérové	kus	2,000	0,00	0,00	
149	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
150	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken	m	1,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: Šíře parapetu 40cm. Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření.					
VV			1,091*1,1	Přepočtené koeficientem množství	1,200			
151	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
152	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
153	K	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvřívacích jednokřídlových do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	
154	M	549146302	kování bezpečnostní včetně štitu Golem nerez- WC-koule	kus	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: č.zboží ARI00005 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu					
155	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,000	0,00	0,00	
156	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	0,00	0,00	
157	K	76764919R	Montáž systému nouzového volání s instalací alarmu do Dopravní kanceláře	kus	2,000	0,00	0,00	
158	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
159	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23,310	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
160	K	771574113.1	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	23,310	0,00	0,00	
161	M	597614060.1	dlaždice keramické stínuté neglazované TAURUS Color, úprava protiskluz (R9, A) - odstín dle výběru investora 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	25,641	0,00	0,00	

	vv		23,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			25,641			
162	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,310	0,00	0,00		
163	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	23,310	0,00	0,00		
164	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	23,310	0,00	0,00		
165	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00		CS ÚRS 2018 02
	d	781	Dokončovací práce - obklady					0,00	
166	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,000	0,00	0,00		
	vv		"WC ženy"(13,84+1,35)*2			30,380			
	vv		"WC muži"(14,18+1,35)*2			31,060			
	vv		"odpočty"(-0,9*1,978*2)+(-1,2*2*1,2)			-6,440			
	vv		<b>Součet</b>			<b>55,000</b>			
167	M	597610391	obkládačky keramické - matné barevné hladké 198 x 398x 7 mm - barva dle výběru investora	m2	60,500	0,00	0,00		
	vv		55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			60,500			
168	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,000	0,00	0,00		
169	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00		
	d	784	Dokončovací práce - malby					0,00	
170	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,045	0,00	0,00		
	vv		(13,84+14,18)*2,25			63,045			
171	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	0,00	0,00		
172	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	20,000	0,00	0,00		
173	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,640	0,00	0,00		
174	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,640	0,00	0,00		
	vv		14,33+23,31			37,640			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slany

Objekt:

**03 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 26465728

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

**03 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

  VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

  VRN7 - Provozní vlivy

0,00

  VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slany

Objekt:

**03 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00		
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00		
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02	
P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje i zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO aj.</i>								
D	VRN7	Provozní vlivy					0,00		
2	K	070001000	Provozní vlivy, dozory aj.	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02	
P	<i>Poznámka k položce: zahrnuje zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu VB, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí aj.</i>								
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					0,00		
3	K	080001000	Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02	