



MUHTP00477UT



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

IC:

DIC:

Zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

se sídlem:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Město Horšovský Týn

00253383

CZ00253383

starostou Václavem Mothejzíkem tel.: [redacted]

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:

IC:

DIC:

zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

453 59 164

CZ45359164

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: "Horšovský Týn, stavební úprava ulice U garáží", dále jen "dílo".
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou Zbyňkem Bartoňem, ČKAIT: 0201341, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem.
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (pouze u liniových staveb).
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k žádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: 20. září / 2018
Dokončení: 20. prosince / 2018
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatel s přihlédnutím na

- rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do **20.12.2018**

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 4.750.000,- Kč bez DPH, tj. 5.747.500,- Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjednané zádržné je splatné do 60 dnů po odstranění vad a nedodělků vyčtených v protokole o předání a převzetí díla.
10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplacen objednatelům částka ve výši 100 % zasmulvněné ceny díla.
11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)

IX. Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
4. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 5. 9. 2018, usnesením č. 92/9.

V HORŠOVSKÉM TÝNĚ dne 20. 9. 2018

V Horšovském Týně dne 20. 9. 2018

Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:



na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.



Václav Mothejzík
starosta města

starosta města Horšovský Týn

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

④

Zakázka:

Horšovský Týn - Stavební úpravy ulice U garáží

Popis

Cena

SO 001: Bourací a přípravné práce

001: Zemní práce

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

SO 100: Větev "A" - ulice U garáží - MO2 10,0/6,0/30, f.s. C-tmp 30

001: Zemní práce

002: Základy

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

SO 101: Kruhový zpomalovací práh

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

SO 102: Lichoběžníkový zpomalovací práh

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

SO 401: Obnova VO

99M: Ostatní práce ceníku "M"

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V02: Příprava staveniště

V03: Zařízení staveniště

V04: Inženýrská činnost

V05: Finanční náklady

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

4 750 000

DPH

997 500

DPH 21 % ze základny: 4 750 000

997 500

Celkem (včetně DPH)

5 747 500

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
						663 804

SO 001: Bourací a přípravné práce

001: Zemní práce						
1.	SP	113107241/00	Odstranění podkladu železobetonu tl. 50 mm strojně př. přes 200 m ²	m ²	461,325	
Průp. popis: Odstranění podkladu nebo krytu strojně - plochy jednotlivé přes 200 m ² - přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: CHODNÍKY (BEZ VÝZDŮ)						
2.	SP	113107242/00	Odstranění podkladu železobetonu tl. 100 mm strojně př. přes 200 m ²	m ²	461,325	
Průp. popis: Odstranění podkladu nebo krytu strojně - plochy jednotlivé přes 200 m ² - přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: VÍZDŮ						
PRO KRUHOVÝ PRÁH						
20,5974*(11*0,3)						
PRO UCHOŘEŽNÍKOVÝ PRÁH						
41,4037*(31,702*0,3)						
PRO PŘÍPOJKY UVZ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						
(4,49+4,67+1,5+1,5+4,42+1,98+3,38+3,93)*1,2						
3.	SP	113107223/00	Odstranění podkladu železobetonu tl. 300 mm strojně př. přes 200 m ²	m ²	461,325	
Průp. popis: Odstranění podkladu nebo krytu strojně - plochy jednotlivé přes 200 m ² - přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: CHODNÍKY (BEZ VÝZDŮ)						
4.	SP	113107224/00	Odstranění podkladu železobetonu tl. 400 mm strojně př. přes 200 m ²	m ²	461,325	
Průp. popis: Odstranění podkladu nebo krytu strojně - plochy jednotlivé přes 200 m ² - přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: VÍZDŮ						
259,5418						
VÝKAZ						
PRO KRUHOVÝ PRÁH						
(410,4538+15,5735+18,9467)*0,5						
PRO KRUHOVÝ PRÁH						
20,5974*(11*0,3)						
PRO UCHOŘEŽNÍKOVÝ PRÁH						
41,4037*(31,702*0,3)						
PRO PŘÍPOJKY UVZ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						
(4,49+4,67+1,5+1,5+4,42+1,98+3,38+3,93)*1,2						
5.	SP	113107211/00	Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	410,456	
Průp. popis: Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: SLEVNĚNÍ OBRUB						
410,4558						
6.	SP	113107212/00	Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	15,574	
Průp. popis: Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: KOSTKY						
15,5735						
7.	SP	113107213/00	Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	18,986	
Průp. popis: Výrtný obrub s výbouržním zátkou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Výkaz výměr: CHODNÍKOVÉ OBRUBY						
18,986						
8.	SP	120904121/00	Bourání díry s betonem prostého neprokládaného vodorovného nebo svislého	m ³	11,175	
Průp. popis: Bourání díry s betonem prostého neprokládaného vodorovného nebo svislého						
Výkaz výměr: BOURÁNÍ DÍRY V BÉTONU						
117,5*0,5*0,2						
9.	SP	121101101/00	Sajmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	11,197	
Průp. popis: Sajmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m						
Výkaz výměr: STAVACÍ ZELEŇ						
11,9655*0,1						
10.	SP	162906112/00	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopu ze zemín schopných zúrodnění	m ³	11,197	
Průp. popis: Vodorovné přemístění výkopu bez naložení, místa se sláčením - zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m						
Výkaz výměr: ODVOZ OMÍTKY NA VEZDOPON						
11,197						
11.	SP	179206111/00	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypok do náspů	m ³	11,197	
Průp. popis: Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypok do náspů						
Výkaz výměr: ULOŽENÍ OMÍTKY NA VEZDOPON						
11,197						
12.	SP	113154364/00	Průběžný železobetonový kryt tl. 100 mm průřez 2 m př. přes 10000 m ² s přídavnými v trase	m ²	1 269,058	
Průp. popis: Průběžný železobetonový kryt tl. 100 mm průřez 2 m př. přes 10000 m ² s přídavnými v trase						
Výkaz výměr: VOZOVKA						
1 269,058						
13.	SP	113154113/00	Průběžný železobetonový kryt tl. 50 mm průřez 1,05 m př. přes 500 m ² bez přídavných v trase	m ²	8,358	
Průp. popis: Průběžný železobetonový kryt tl. 50 mm průřez 1,05 m př. přes 500 m ² bez přídavných v trase						
Výkaz výměr: ZÁKLADY - ZÁKLADY/OMÍTKY						
(1,6,7218+4,0508+10,6598)*0,25						
Výkaz výměr: OBRUBA ŽIV. PLOCH						
11,197						
14.	SP	919735111/00	Řezání stěnového železobetonového krytu tl. 50 mm	m	66,865	
Průp. popis: Řezání stěnového železobetonového krytu tl. 50 mm						
Výkaz výměr: OBRUBA ŽIV. PLOCH						
11,197						
15.	SP	919735112/00	Řezání stěnového železobetonového krytu tl. 100 mm	m	490,372	
Průp. popis: Řezání stěnového železobetonového krytu tl. 100 mm						
Výkaz výměr: PRO KRUHOVÝ PRÁH						
12,0						
PRO UCHOŘEŽNÍKOVÝ PRÁH						
(11,4398+5,6677)						
PRO PŘÍPOJKY UVZ, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9						
(4,49+4,67+1,5+1,5+4,42+1,98+3,38+3,93)*1,2						
KODČ. OBRUB						
408,5345						
16.	SP	967221551/00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	m ³	808,777	
Průp. popis: Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km						

Průj popis: Vodovodní doprava suti bez nákladu, ale se skladem a s hrubým urovnáním se sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Výkaz výměr: KAMENNÝ
202,98+278,59
KOSTKY
1,791
PŘÍLOŽNÁ
1,07+313,343

10	SP	997221559/00	Přiloha ZKO 1 km u vodovodní dopravy suti ze sypkých materiálů	m3	12 940,433	224,413
Průj popis: Vodovodní doprava suti bez nákladu, ale se skladem a s hrubým urovnáním Přiloha k ceně ze každý další rozpočet 1 km přes 1 km						

Výkaz výměr: 17 km - Újezd
808,777+117,31

11	SP	997221561/00	Vodovodní doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	214,237	
Průj popis: Vodovodní doprava suti bez nákladu, ale se skladem a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						

Výkaz výměr: ŽIVICE - KRY
45,31+57,1
BETON - OBRUBY
84,18+0,759
beton - bourání
27,025

12	SP	997221569/00	Přiloha ZKO 1 km u vodovodní dopravy suti z kusových materiálů	t	3 427,792	
Průj popis: Vodovodní doprava suti bez nákladu, ale se skladem a s hrubým urovnáním Přiloha k ceně ze každý další rozpočet 1 km přes 1 km						

Výkaz výměr: 17 km - Újezd
214,837+117,31

13	SP	997006551/00	Hrubé urovnání suti na stádku bez zhutnění	t	1 023,014	
Průj popis: Hrubé urovnání suti na stádku bez zhutnění						

Výkaz výměr: uhození na stádku
808,777+218,237

15	SP	997221511/00	Nákladní suti na dopravu prostředky pro vodovodní dopravu	t	1 023,014	
Průj popis: Nákladní suti na dopravu prostředky pro vodovodní dopravu suti						

Výkaz výměr: nákladní pro vodovodní dopravu
808,777+218,237

16	SP	997221841/00	Poplatek za uhození na stádku (skladovací) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	426,723	
Průj popis: Poplatek za uhození stavebního odpadu na stádku (skladovací) odfazověno bez obsahu dehtu zafazověno do kategorie odpadu pod kódem 170 302						

Výkaz výměr: ŽIVICE - KRY
45,31+57,1
ŽIVICE - PŘÍLOŽNÁ
1,07+313,343

17	SP	997221815/00	Poplatek za uhození na stádku (skladovací) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	111,927	
Průj popis: Poplatek za uhození stavebního odpadu na stádku (skladovací) z prostého betonu zafazověno do kategorie odpadu pod kódem 170 101						

Výkaz výměr: beton - obklady
84,18+0,759
beton - bourání
27,025

18	SP	997221855/00	Poplatek za uhození na stádku (skladovací) zeminy a kamenná kód odpadu 170 504	t	484,364	
Průj popis: Poplatek za uhození stavebního odpadu na stádku (skladovací) zeminy a kamenná zafazověno do kategorie odpadu pod kódem 170 504						

Výkaz výměr: kamenné
202,98+278,59
kostky
1,791

SO 100: Vtěr "A" - ulice U garží - MO2 10/6,0/30, f.s. C-amp 30

001: Zemní práce

54	SP	181103201/00	Úprava pláště v zářezech se zhutněním	m2	1 004,378	
Průj popis: Úprava pláště na stádku dle stope v zářezech mimo stádků se zhutněním						

Výkaz výměr: CHODNÍK

383,746
STŘEDNÍ DL. 6 CM
7,457
STŘEDNÍ DL. 8 CM
54,813

VÁZDY
200,725
OBRUBNÍK 12/15
408,5345+0,3
OBRUBNÍK 8 CM
68,6379+0,3
SLAB
16,27+0,21
PŘÍLOŽNÁ U ŽLÁBU
2,5565
VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB)

71	SP	181103101/00	Nákladní výkopu ze zemín se složením zhutněním	m3	11,197	
Průj popis: Nákladní nulektní výkopu z kamenné zeminy se složením zhutněním						

Výkaz výměr: PRO DOVOZ ORNICE Z MEZIDUPONIE

72	SP	181306111/00	Vodovodní výkopu do 1000 m bez nákladu výkopu ze zemín se složením zhutněním	m3	11,197	
Průj popis: Vodovodní výkopu bez nákladu, ale se skladem a s hrubým urovnáním, na vzdálenost přes 500 do 1000 m						

Výkaz výměr: DOVOZ ORNICE Z MEZIDUPONIE

73	SP	181301101/00	Rozpočetní cenice II vstavy do 100 mm hl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 15	m2	111,956	
Průj popis: Neupravení a urovnení ornice v rovině nebo ve svahu s krou do 15 při rovnosti ploše do 500 m2, hl vstavy do 100 mm						

Výkaz výměr: ŽELEŽ

74	SP	181103201/00	Úprava pláště v zářezech bez zhutnění	m2	111,956	
Průj popis: Úprava pláště na stádku dle stope v zářezech mimo stádků bez zhutnění						

Výkaz výměr: ŽELEŽ

76	SP	131251101/00	Houbení kam do 15 m3 mazařských v hornině hl. 3 při přítomnosti mazařských suti	m3	8,256	
Průj popis: Houbení nerostových horn a zářez při přítomnosti mazařských suti rozpočet objemu do 15 m3 s urovnáním dna do jízdrapného profilu u rodu v hornině hl. 3						

Pol. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: UV, 3, 4, 5, 6, 7, 8				7,616
		UVS				0,64
79	SP	13225109/00 Přiblížení k ležnici, houbení jam do 15 m3 nezapečených v hornině II, 3 při překopech int. stl	m3	4,128		
		Výkaz výměr: 50%				4,128
		0,256*0,5				
80	SP	13225101/00 Houbení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině II, 3 při překopech intenzivních stl	m3	33,863		
		Výkaz výměr: UV, 3, 4, 5, 6, 7, 8				29,619
		UVS				4,244
		3,93*0,9*1,2				
81	SP	13225109/00 Přiblížení k ležnici, houbení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině II, 3 při překopech int. stl	m3	16,992		
		Výkaz výměr: 50%				8,496
		0,49+4,67+1,5+1,5+4,42+1,98+3,38+0,9*1,5				
82	SP	15110110/00 Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m3	m2	65,82		
		Výkaz výměr: UV, 3, 4, 5, 6, 7, 8				65,82
		UVS				16,932
83	SP	15110111/00 Odstavení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m3	m2	65,82		
		Výkaz výměr: 50%				32,91
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
84	SP	15110120/00 Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
85	SP	15110121/00 Odstavení příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
86	SP	15110120/00 Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
87	SP	17515101/00 Odstavení potrubí stěny výkopu bez prohloubení, užitnou do 3 m	m3	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
88	SP	17515101/00 Odstavení potrubí stěny výkopu bez prohloubení, užitnou do 3 m	m3	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
89	SP	17515101/00 Odstavení potrubí stěny výkopu bez prohloubení, užitnou do 3 m	m3	41,28		
		Výkaz výměr: 50%				20,64
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
90	SP	16710110/00 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny z horniny II, 3 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m	m3	949,284		
		Výkaz výměr: 50%				474,642
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
91	SP	16710110/00 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny z horniny II, 3 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m	m3	949,284		
		Výkaz výměr: 50%				474,642
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
92	SP	17120120/00 Uložení sypaniny na sklady	m3	135,612		
		Výkaz výměr: 50%				67,806
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
93	SP	17120121/00 Poplatek za uložení stavěbního odpadu - zeminy a kamenné na sklady	m3	135,612		
		Výkaz výměr: 50%				67,806
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
94	SP	17120121/00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypaných do zhutněných v aktivní zóně	m3	113,385		
		Výkaz výměr: 50%				56,693
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
95	SP	12220201/00 Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ho	m3	113,385		
		Výkaz výměr: 50%				56,693
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
96	SP	12220209/00 Přiblížení k odkopávkám a prokopávkám pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ho	m3	113,385		
		Výkaz výměr: 50%				56,693
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
97	SP	15830650X8 Kámen lomový neupravený II, 1, netříděný	m3	219,492		
		Výkaz výměr: 50%				109,746
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				
98	SP	12130111/00 Polštář zhrutně pod základy ze štruktury II, 1, 2, 3	m3	0,512		
		Výkaz výměr: 50%				0,256
		0,81*7,7*4,7				
		0,1*4*1				



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce						
62.	SP	451313511/00	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl. do 100 mm	m ²	5,959	
Plný popis: Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm						
Výkaz výměr: ŽLAB						
16,2*0,21						3,402
PŘÍDLAŽBA U ŽLABU						
2,5565						2,557
131.	SP	452386121/00	Vyrovnávací pístence z betonu prostého tl. C 25/30 v do 200 mm	kus	9,0	
Plný popis: Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací pístence z prostého betonu tl. C 25/30 pod poklopy o mlže, výšky přes 100 do 200 mm						
Výkaz výměr: UV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						
9						9,0
005: Komunikace						
47.	SP	573211112/00	Postřik živiny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	4 352,083	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,70 kg/m ²						
Výkaz výměr: VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB) POD AB						
408,4345*0,5						204,217
VOZOVKA POD AB						
1187,798						1 187,798
VOZOVKA POD ACP						
1187,798						1 187,798
CHODNÍK MEZI VRSTVY						
383,7496						383,75
VJEZDY MEZI VRSTVY						
200,7225						200,723
VOZOVKA POD VYROVNÁVKOU						
1187,798						1 187,798
48.	SP	577134121/00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 392,015	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, tl. 40 mm, po ztuhnutí tl. 40 mm						
Výkaz výměr: VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB)						
408,4345*0,5						204,217
VOZOVKA						
1187,798						1 187,798
49.	SP	565145121/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm s přes 3 m	m ²	1 392,015	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo třídačerné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm						
Výkaz výměr: VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB)						
408,4345*0,5						204,217
VOZOVKA						
1187,798						1 187,798
50.	SP	577123111/00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl. 30 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 168,944	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 30 mm						
Výkaz výměr: CHODNÍK (2x nebo 1x 60 mm)						
383,7496*2						767,499
VJEZDY (2x nebo 1x 60 mm)						
200,7225*2						401,445
51.	SP	564851111/00	Podklad ze štrkordně ŠD tl. 150 mm	m ²	592,28	
Plný popis: Podklad ze štrkordně ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm						
Výkaz výměr: SLEPECKÁ DL 8 CM						
58,8213						58,821
VJEZDY						
200,7225						200,723
OBRUBNÍK 12/15						
408,5345*0,3						122,56
ŽLAB						
16,2*0,21						3,402
PŘÍDLAŽBA U ŽLABU						
2,5565						2,557
VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB)						
408,4345*0,5						204,217
52.	SP	564851111/00	Podklad ze štrkordně ŠD tl. 200 mm	m ²	586,921	
Plný popis: Podklad ze štrkordně ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm						
Výkaz výměr: SLEPECKÁ DL 8 CM						
58,8213						58,821
VJEZDY						
200,7225						200,723
OBRUBNÍK 12/15						
408,5345*0,3						122,56
VOZOVKA S KONSTRUKCÍ (U OBRUB)						
408,4345*0,5						204,217
53.	SP	564871111/00	Podklad ze štrkordně ŠD tl. 250 mm	m ²	412,098	
Plný popis: Podklad ze štrkordně ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 250 mm						
Výkaz výměr: CHODNÍK						
383,7496						383,75
SLEPECKÁ DL 6 CM						
7,4574						7,457
OBRUBNÍK 8 CM						
69,6379*0,3						20,891
63.	SP	596841120/00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	2,557	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár s se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s kalením						
Výkaz výměr: PŘÍDLAŽBA U ŽLABU						
2,5565						2,557
64.	H	59245309K4	Dlažba skladebná, přírodní 20x10x8 cm	m ²	2,582	
Plný popis:						
Výkaz výměr: PŘÍDLAŽBA U ŽLABU						
2,5565						2,557
66.	SP	596211110/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	7,457	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s kolem z kameniva tělného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním						
Výkaz výměr: SLEPECKÁ DL 6 CM						
7,4574						7,457
67.	SP	596211211/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	58,821	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s kolem z kameniva tělného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním						

1	UV6	1,0	
1	UV7	1,0	
1	UV8	1,0	

103. H 59223902 6X11 TBV 24 dno 450/300 s latovou prohlubní kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV2

1	UV2	1,0	
1	UV3	1,0	
1	UV4	1,0	
1	UV5	1,0	
1	UV6	1,0	
1	UV7	1,0	
1	UV8	1,0	

104. H 59223902 0X13 TBV 450 skrz úběrní vpusti horní 450/300 kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV2

1	UV2	1,0	
1	UV3	1,0	
1	UV4	1,0	
1	UV5	1,0	
1	UV6	1,0	
1	UV7	1,0	
1	UV8	1,0	

105. H 59223902 5X13 TBV 450 skrz úběrní vpusti středová 450/300 kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV2

1	UV3	1,0	
1	UV4	1,0	
1	UV5	1,0	
1	UV6	1,0	
1	UV7	1,0	
1	UV8	1,0	

106. H 5534038X16 LMR 1 řemení 500/500/160 D400 kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV1

1	UV2	1,0	
1	UV3	1,0	
1	UV4	1,0	
1	UV5	1,0	
1	UV6	1,0	
1	UV7	1,0	
1	UV8	1,0	

107. H 5534038X16 LMR 2 řemení 500/500/160 D400 kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV9

1	UV9	1,0	
---	-----	-----	--

108. H 59223902 0X13 Dřátě ležícího těla TBV kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV9

1	UV9	1,0	
---	-----	-----	--

109. H 59223902 0X13 Dřátě ležícího těla TBV kus 1,00 1,00

Průf. popis:

Výkaz výměr: UV9

1	UV9	1,0	
---	-----	-----	--

110. H 5534038X16 LMR 1 řemení 500/500/160 D400 kus 1,00 1,00

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Průřez popis:							
Výkaz výměr: UV2							
		1				1,0	
		UV3				1,0	
		1				1,0	
		UV4				1,0	
		1				1,0	
		UV5				1,0	
		1				1,0	
		UV6				1,0	
		1				1,0	
		UV7				1,0	
		1				1,0	
		UV8				1,0	
114.	SP	877315221/00	Montáž traverz z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	24,0		
Průřez popis: Montáž traverz na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v oteřené výkopu jednoosých DN 150							
Výkaz výměr: VÝVOVNÁŘÍ SMĚRU PŘÍPOJEK							
		1				24,0	
115.	SP	877315221/00	Montáž traverz z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,0		
Průřez popis: Montáž traverz na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v oteřené výkopu jednoosých DN 150							
Výkaz výměr: PRO NÁPOJENÍ UV9							
		1				1,0	
116.	SP	877315221/00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednoosé tloušťka třídy SN8 DN 160	m	25,87		
Průřez popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v oteřené výkopu ve sklonu do 20 %, tloušťka plastového trubky třídy SN 8 DN 160							
Výkaz výměr: PŘÍPOJKY UV2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9							
		1				25,87	
117.	SP	899623251/00	Obtížnost potrubí nebo zářez stoku betonem prostým třídy SN8 DN 160	m	13,512		
Průřez popis: Obtížnost potrubí nebo zářez stoku betonem prostým třídy SN8 DN 160							
Výkaz výměr: LOŽE							
		1				1,975	
		PŘÍPOJKA UV9				0,354	
		OBĚTOVÝ				9,873	
		PŘÍPOJKA UV9				1,769	
		OBĚTOVÝ				0,458	
118.	H	28651662 AX23	Kolekna kanalizační KGB 160/45 PVC	kus	24,24		
Průřez popis: Kolekna kanalizační KGB 160/45 PVC							
Výkaz výměr: VÝVOVNÁŘÍ SMĚRU PŘÍPOJEK							
		1				24,0	
119.	H	28651705 AX24	Obtížnost kanalizační KGB 160/160/45 PVC	kus	1,01		
Průřez popis: Obtížnost kanalizační KGB 160/160/45 PVC							
Výkaz výměr: PRO NÁPOJENÍ UV9							
		1				1,0	
120.	SP	899623251/00	Obtížnost potrubí nebo zářez stoku betonem prostým třídy SN8 DN 160	m	1,0		
Průřez popis: Demontáž třídy tlakových větví rýmů tlakovosti přes 50 do 100 kg							
Výkaz výměr: UV2							
		1				1,0	
122.	SP	892312121/00	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 (tlakovým váhem uspokojivým	úsek	8,0		
Průřez popis: Tlakové zkoušky vzduchem (tlakovým váhami uspokojivými DN 150							
Výkaz výměr: U PŘÍPOJEK UV2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9							
		1				8,0	
009: Ostatní konstrukce a práce							
46.	SP	938093311/00	Ostatní konstrukce a práce	m2	1,187,798		
Průřez popis: Ostatní konstrukce a práce							
Výkaz výměr: VOZLOVKA							
		1				1,187,798	
55.	SP	9161312121/00	Ostatní konstrukce a práce	m	408,535		
Průřez popis: Ostatní konstrukce a práce							
Výkaz výměr: OBRUBNÍK 12/15							
		1				408,535	
56.	SP	9161312121/00	Ostatní konstrukce a práce	m	69,638		
Průřez popis: Ostatní konstrukce a práce							
Výkaz výměr: OBRUBNÍK 8 CM							
		1				69,638	
57.	H	59217509 X1	Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm	kus	140,669		
Průřez popis: Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm							
Výkaz výměr: OBRUBNÍK 8 CM							
		1				139,276	
58.	H	59217504 X2	Obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	123,785		
Průřez popis: Obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm							
Výkaz výměr: OBRUBNÍK 12/15							
		1				122,56	
59.	SP	935112111/00	Ostatní konstrukce a práce	m	16,2		
Průřez popis: Ostatní konstrukce a práce							
Výkaz výměr: ZL8B							
		1				16,2	
60.	H	59227003 X3	Zláb odvodňovací, přírodní 78x17/10 cm	kus	58,436		
Průřez popis: Zláb odvodňovací, přírodní 78x17/10 cm							
Výkaz výměr: ZL8B							
		1				57,857	
123.	SP	977151124/00	Ostatní konstrukce a práce	m	1,4		
Průřez popis: Ostatní konstrukce a práce							

009: Ostřiví konstrukce a práce

[illegible]

56	SP	916231213/00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého s boční oporou do láze s betonem prostého	m	12,0	
Průp. popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového s tříděním láze, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, trojstranné s boční oporou z betonu prostého, do						
Výkaz výměr: OHRANČENÍ PRAHU						
57	H	59217509K1	Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm	kus	24,28	
Průp. popis: Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm						
Výkaz výměr: OHRANČENÍ PRAHU						
1190	SP	998223011/00	Přesun hmot pro posílení komunikace s krytem dlažebním	m ²	99,349	
Průp. popis: Přesun hmot pro posílení komunikace s krytem dlažebním, dopravní vzdálenost do 200 m, jednotlivé díly objektu						
SO 102: Lichoběžníkový zpomalovací práh						
54	SP	18110302/00	Podkladní vrstva z betonové směsi tloušťky 100 mm	m ²	50,919	
Průp. popis: Podkladní vrstva z betonové směsi tloušťky 100 mm						
Výkaz výměr: NÁJEZDY						
HORNÍ PLOCHY						
					23,27	
					18,139	
					9,511	
SO 103: Vodotěsnost konstrukce						
62	SP	45131351/00	Podkladní vrstva z betonové směsi tloušťky 100 mm	m ²	23,27	
Průp. popis: Podkladní vrstva z betonové směsi tloušťky 100 mm						
Výkaz výměr: NÁJEZDY						
64	H	59245309K4	Obrubník chodníkový, přírodní 20x10x8 cm	m ²	18,32	
Průp. popis: Obrubník chodníkový, přírodní 20x10x8 cm						
Výkaz výměr: HORNÍ PLOCHY						
67	SP	59821121/00	Kladení dlažby z keramických dlažeb tloušťky 100 mm	m ²	18,139	
Průp. popis: Kladení dlažby z keramických dlažeb tloušťky 100 mm						
127	SP	59124111/00	Kladení dlažby z keramických dlažeb tloušťky 100 mm	m ²	23,27	
Průp. popis: Kladení dlažby z keramických dlažeb tloušťky 100 mm						
Výkaz výměr: NÁJEZDY						
128	SP	56712111/00	Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 250 mm	m ²	18,139	
Průp. popis: Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 250 mm						
129	SP	56481111/00	Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 240 mm	m ²	23,27	
Průp. popis: Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 240 mm						
132	H	58980129K2	Kostka dlažební obrobek 10/12 štěpán 10/12	m ²	5,876	
Průp. popis: Kostka dlažební obrobek 10/12 štěpán 10/12						
137	SP	56112111/00	Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 150 mm	m ²	23,27	
Průp. popis: Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 150 mm						
138	SP	56481111/00	Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 260 mm	m ²	27,649	
Průp. popis: Podklad z směsi střešní cementem SC C 8/10 (KSC II) tl. 260 mm						
Výkaz výměr: NÁJEZDY						
HORNÍ PLOCHY						
					18,139	
					23,27	
					5,876	
SO 104: Osazení konstrukce a práce						
56	SP	916231213/00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého s boční oporou do láze s betonem prostého	m	81,702	
Průp. popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového s tříděním láze, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, trojstranné s boční oporou z betonu prostého, do la						
Výkaz výměr: OBRUBNÍKY						
57	H	59217509K1	Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm	kus	64,038	
Průp. popis: Obrubník chodníkový, přírodní 50x8x25 cm						
Výkaz výměr: OBRUBNÍKY						
130	SP	998223011/00	Přesun hmot pro posílení komunikace s krytem dlažebním	m ²	71,038	
Průp. popis: Přesun hmot pro posílení komunikace s krytem dlažebním, dopravní vzdálenost do 200 m, jednotlivé díly objektu						
SO 401: Obnova VO						
22	B	IP1_00001_01	Kabel CTV 4x10	m	214,0	
Průp. popis: Kabel CTV 4x10						

23.	B	P1_00002_01	Kabel CNYK 3x1,5	m	50,0	
Příj. popis:						
24.	B	P1_00003_01	Ukončení kabelu Cu 4x10	ks	10,0	
Příj. popis:						
25.	B	P1_00004_01	Ukončení kabelu Cu 3x1,5	ks	10,0	
Příj. popis:						
26.	B	P1_00005_01	Uzemnění FeZn 10	m	175,0	
Příj. popis:						
27.	B	P1_00006_01	Swotka zemnicí 5003	ks	5,0	
Příj. popis:						
28.	B	P1_00007_01	Dvátříválcí střešní bezspádový, 6m	ks	5,0	
Příj. popis:						
29.	B	P1_00008_01	Střešní svorkovnice s pojistkou 2 kabely - 1 okruh	ks	5,0	
Příj. popis:						
30.	B	P1_00009_01	Střešní svorkovnice s pojistkou 3 kabely - 1 okruh	ks	1,0	
Příj. popis:						
31.	B	P1_00010_01	Svídlo LED Lamberg Křídla 06 C40-1400-L1	ks	5,0	
Příj. popis:						
32.	B	P1_00011_01	Výhledník 1,5m pro uliční svídlo	ks	5,0	
Příj. popis:						
33.	B	P1_00012_01	Kabelová výška 35x60, výkop a zához	m	186,0	
Příj. popis:						
34.	B	P1_00013_01	Kabelová výška 50x120, výkop a zához	m	8,0	
Příj. popis:						
35.	B	P1_00014_01	Betonové kóle	m3	1,2	
Příj. popis:						
36.	B	P1_00015_01	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	44,0	
Příj. popis:						
37.	B	P1_00016_01	Tržba konjugovaná ohebná d50mm	m	194,0	
Příj. popis:						
38.	B	P1_00017_01	Pouzdro střešní VO	kpl	5,0	
Příj. popis:						
39.	B	P1_00018_01	Ostatní montážní materiál, spojovací materiál	kpl	1,0	
Příj. popis:						
40.	B	P1_00019_01	Doprava materiálů	kpl	1,0	
Příj. popis:						
41.	B	P1_00020_01	Výhled revizní zpráva	kpl	1,0	
Příj. popis:						
42.	B	P1_00021_01	Koordinace stavby	kpl	1,0	
Příj. popis:						
43.	B	P1_00022_01	Geodetická řinnost, dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0	
Příj. popis:						

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VO1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

205.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m2	2 379,658	
Příj. popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
Výkaz výměr: VYTÝČENÍ STAVBY, VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ A POD. 2379,658						
206.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	m2	2 379,658	
Příj. popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
Výkaz výměr: GEODET. PRÁCE POTŘEBNÉ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY 2379,658						
207.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m2	2 379,658	
Příj. popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
Výkaz výměr: ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V POŽADOVANÉM ROZSAHU, GEOM. PLÁN II-II POŽADOVÁN 2379,658						
208.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	m2	2 379,658	
Příj. popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
Výkaz výměr: DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 2379,658						
209.	ON	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	m2	2 379,658	
Příj. popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení						
Výkaz výměr: PASPORTY, FOTODOKUMENTACE 2379,658						

VO2: Příprava staveniště

PH01: Fotolent konformní

201.	ON	022003000	Příprava staveniště	kus	1,0	
Příj. popis: Hlavní třídy průvodních činností a nákladů příprava staveniště předání konstatuací						
Výkaz výměr: PŘELOŽENÍ SLOUPU SOLOVACHO VEDENÍ 1						

VO3: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

204.	ON	030003000	Zařízení staveniště	m2	2 379,658	
Příj. popis: Zbývající rozdělení (průvodních činností a nákladů) zařízení staveniště						
Výkaz výměr: VŠEČETNÉ NÁKLADY SOUZEŘEČNĚ ZABĚHENA STAVENIŠTĚ (ENERGIE, POPRAVKY, NÁJMY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO ZS, ZMĚŘENÍ ZS, ÚDRŽBA ZS, ODSTRANĚNÍ ZS, ÚKLID, UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU A POD.) 2379,658						
210.	ON	034003000	Zabezpečení staveniště	m2	2 379,658	
Příj. popis: Hlavní třídy průvodních činností a nákladů: zařízení staveniště zabezpečení staveniště						
Výkaz výměr: ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ (OPLOČENÍ, LÁVKY, ZAUSTŘENÍ BOJŮ A PO, TABULKY, JÁDY A POD.)						

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2379,658			2 379,658	
211.	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi	m2	2 379,658		
			Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi				
			Výkaz výměr: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, VČ. VYRŽENÍ				
			2379,658			2 379,658	
212.	ON	034503000	Informační tabule na staveništi	m2	2 379,658		
			Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule				
			Výkaz výměr: INFOTABULE STAVBY, PAMĚTNÍ DESKY (DLE POŽADAVKU INVESTORA)				
			2379,658			2 379,658	
			VD4: Inženýrská činnost				
215.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	m2	2 379,658		
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření				
			Výkaz výměr: ZKOUŠKY A MĚŘENÍ DLE POŽADAVKU PO A OBJEDNATELE				
			2379,658			2 379,658	
216.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	m2	2 379,658		
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost				
			Výkaz výměr: ZPRÁVY, REVIZE, PROTOKOLY, CERTIFIKÁTY, PROHLÁŠENÍ A POD., KOORDINACE PROFESÍ NA STAVENISTI				
			2379,658			2 379,658	
			V05: Finanční náklady				
286.	ON	053002000	Poplatky	m2	2 379,658		
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky				
			Výkaz výměr: ZA ZÁBORŮ, SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY, SOUČINNOST PROVOZOVATELŮ SÍTÍ				
			2379,658			2 379,658	
			V07: Provozní vlivy				
217.	ON	072002000	Silniční provoz	m2	2 379,658		
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz				
			Výkaz výměr: NÁKLADY NA ÚDRŽBU (ČIŠTĚNÍ) PŘEHLÝCH KOMUNIKACÍ A STAVENISŤE				
			2379,658			2 379,658	
290.	ON	075002000	Ochranná pásma	m2	2 379,658		
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma				
			Výkaz výměr: PRÁCE V OCHRANÝCH PÁSMECH SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ, RUČNÍ VÝKOPY, PŘÍTOMNOST SPRÁVCŮ A POD.				
			2379,658			2 379,658	
			V09: Ostatní náklady				
292.	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	1,0	24 6	
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem				
			Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HRNEČKŮ, POKLOPŮ - DLE SKUTEČNÉHO POČTU NA STAVBĚ				
			1			1,0	

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Horšovský Týn, stavební úprava ulice U garáží

Objednatel: Město Horšovský Týn

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

rok	2018			
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec
Předání staveniště				
SO 001 Bourací a přípravné práce				
SO 100 Větev "A" - ulice U garáží - MO2 10,0/6,0/30, f.s. C-tmp 30				
SO 101 Kruhový zpomalovací práh				
SO 102 Lichoběžníkový zpomalovací práh				
SO 401 Obnova VO				
SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
Předání dokončené stavby				

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení prací): 20.09.2018

Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: 20.12.2018

Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: 20.12.2018



Silnice Horšovský Týn a.s.

2018/26/G/SHT

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a. s.
IČO: 45359164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201,
(dále jen „Společnost“)

Kterou zastupují předseda představenstva ěric Biguet a člen představenstva Martin Stengl

tímto uděluje

plnou moc



(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše [redacted] limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše [redacted] bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do [redacted] limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti, a to do výše [redacted] mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem Společnosti, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené Společnosti, a celková výše škody nepřesahuje částku [redacted];
- zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje [redacted] a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.





Silnice Horšovský Týn a.s.

2018/26/G/SHT

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne 1.1. [redacted]

[redacted]
Silnice Horšovský Týn a.s.
Eric B. [redacted]
předseda představenstva

[redacted]
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu příjmů.

V Praze dne 1.1.2018

