



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „TJ Sokol Kolovraty – rekonstrukce hřiště s UT3G“

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Městská část Praha-Kolovraty**

se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty

zastoupená Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou

IČO: 00240346

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČO: 27967638 DIČ: CZ27967638

Vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: iysbik7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jaroslav Karásek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jakub Zbránek  
(dále jen zhotovitel)

(společně též smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek ke smlouvě o dílo:  
„TJ Sokol Kolovraty – rekonstrukce hřiště s UT3G“, (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany se dohodly na změně článků v následujícím znění:

#### 4 Termín zhotovení díla

4.2 Smluvní strany sjednávají termín dokončení a předání díla do 17 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Prodloužení termínu je z důvodu změny projektu drenáží a klimatizační závlahy.

## 5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 9 925 659,23 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Navýšení ceny díla je způsobeno změnami projektu drenáží a klimatizační závlahy. Změny bylo nutné provést pro zajištění správné funkčnosti těchto částí díla. Podrobný popis změn je uveden v příložených změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## 10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti dle této Smlouvy, stanovené v dokumentaci pro provedení díla, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce nebo dovozce. Takovéto záruční lhůty zhotovitel doloží příslušnými záručními listy výrobce či dovozce. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla a běžným opotřebením. Zhotovitel zajistí po dobu záruky bezplatnou pravidelnou roční údržbu povrchu fotbalového hřiště včetně doplnění granulátu a písku.

## II. Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z níž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle SoD. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Nedílnou součástí Dodatku ke smlouvě jsou tyto její přílohy.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a 2

V Praze-Kolovratech dne 29.8.2018

V Praze-Kolovratech dne 29.8.2018

  
  
Objednatel

  
  
Zhotovitel

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název stavby:

TJ Sokol Kolovraty - rekonstrukce hřiště s UT3G

Objekt stavby:

SO 06 Automatický systém klimatizační závlahy

Objednatel:

Městská část Praha-Kolovraty

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:

Změna klimatizační závlahy

Popis změny:

Při předání staveniště bylo zjištěno, že navrhovaný systém klimatizační závlahy není možné zrealizovat. Návrh nerespektovat prostorové uspořádání v místě. Pro funkčnost závlahy je nutné upravit umístění postřikovačů, změnit dimenzi potrubí, dodat jiné čerpadlo a rovněž změnit místo napojení, což vede k prodloužení trasy. Všechny tyto skutečnosti jsou zahrnuty v tomto změnovém listu.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Cena jednotková	Cena celkem dle smlouvy	Množství po změně	Celková cena po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celkové ceny
1	1	Elektronická modulární ovládací jednotka, 7 sekcí	ks	1,000	0,00	0,00				
2	2	Elektromagnetický ventil DN 80	ks	6,000						
3	3	Ventilová šachlice Jumbo velká	ks	6,000						
4	4	Postřikovač výšečový	ks	6,000						
5	5	Sada kónických trysek	ks	6,000						
6	6	Vodotěsné konektory 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	6,000						
7	7	Ocelový filtr DN 80	ks	30,000						
8	8	PE potrubí	ks	1,000						
9	9	Tvarovky potrubí, pozinkové přípojné potrubí k postřikovačům, spojovací materiál	soub	1,000						
10	10	Elektroinstalací materiál	soub	1,000						
11	11	Technologie čerpací stanice vč. příslušenství, ovládání a dopouštění, automatizace čerpadel	soub	1,000						
12	12	Akumulační jímky 3x10m <sup>3</sup> - D+M	soub	1,000						
13	13	Objekt čerpací stanice	soub	1,000						
14	14	Montáž, seřízení a odzkoušení systému	soub	1,000						
<b>Nové položky</b>										
	15	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle projektu	soub	0,000						
	16	Vyhroubení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu výkopku na skládku	bm	0,000						
	17	Vyhroubení rýhy potrubí od stávající jímky	bm	0,000						
	18	Podšyp a obsyp potrubí ze stávající jímky	bm	0,000						
	19	Podšyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrným obsypem 0-4mm.	bm	0,000						
	20	Zásyp a hutnění výkopů	bm	0,000						
	21	Demontáž zámkové dlažby	bm	0,000						
	22	Opětovná montáž zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	0,000						
	23	Výkop pro ventilové šachty, jejich osazení do úrovně terénu včetně podšypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku na skládku	ks	0,000						
	24	Betonový blok kolem postřikovače, resp. u T-kusu na odbočce z potrubí Pe 80	ks	0,000						
	25	Dodávka tlakového potrubí HD-PE 90x8,2 PN 16, PE 100, 100 metrové náviny	bm	0,000						
	26	Dodávka tlakové potrubí HD-PE 110 přívod od stávající nádrže 110x10, PN 16, PE 100, 50m návín	bm	0,000						
	27	Dodávka tlakového potrubí HD-PE 90x8,2, PN 16, PE 100, 6 metrové tyče	bm	0,000						
	28	Montáž tlakového potrubí HD-PE 110x10, PN 16, PE 100, 6 metrové tyče	bm	0,000						
	29	Přechod PE/BR transition coupler 63/2" 720820761	ks	0,000						
	30	Elektrovarovka koleno 90, PN 16	ks	0,000						
	31	Elektrovarovka spojka 90, PN 16	ks	0,000						
	32	Elektrovarovka spojka 110 PN 16	ks	0,000						
	33	Elektrovarovka koleno 110 PN 16	ks	0,000						
	34	Elektrovarovka T kus 110/110	ks	0,000						
	35	Elektrovarovka T-kus redukovaný 110/90, PN 16	ks	0,000						
	36	Elektrovarovka T- kus 90 PN 16	ks	0,000						
	37	svařování potrubí, elektrovarovek	ks	0,000						
	38	uzávěr pákový DN 80 3"	ks	0,000						
	39	Přechod PE110/ 3"	ks	0,000						
	40	hlavní el. magnetický ventil IBV filtr sanitry <sup>3</sup>	ks	0,000						
	41	vodotěsné konektory 1,5 mm <sup>2</sup> , DBO-B6	ks	0,000						
	42	postřikovač Big Gun 100	ks	0,000						
	43	pozinkovaný post 3" /3m s připojením na postřikovač	ks	0,000						
	44	elektromagnetický ventil ICV 2" 14 bar	ks	0,000						
	45	ventilová šachlice VB JMB	ks	0,000						
	46	Montáž postřik. typu big gun vč. trysek a potrubí	ks	0,000						
	47	Montáž elektromagnetického ventilu DN 80 montáž včetně armatur	ks	0,000						

48	XCore 5 venkovní ovládací jednotka s interním trafem s aut. regulací dle počasí, nastavitelná pauza mezi sekucemi	ks	0,000
49	Ovládací kabel 24V, CYKY 2x1,5mm <sup>2</sup> včetně montáže a proměnění průchodnosti	bm	0,000
50	ovládací kabel CZKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	bm	0,000
51	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	0,000
52	čerpadlo Čerpadlo ponorné SDS 58/11 ší výkonově srovnatelné H=90 metrů, Q=45 m <sup>3</sup> /hod	ks	0,000
53	chladič pláště	ks	0,000
54	Tlaková nádoba 200 litrů	ks	0,000
55	Akumulační nádrž betonová samonosná 20 m <sup>3</sup>	ks	0,000
56	Filtrační stanice montážní stojan	ks	0,000
57	filtry F76 S 2" PN16 3ks	ks	0,000
58	Frekvenční měnič pro rozběhnutí čerpadla	ks	0,000
59	Hladinové hlídání	ks	0,000
60	Přívodní síťový kabel	ks	0,000
61	koleno elektrovarovka 125	ks	0,000
62	pojistný ventil 11 bar	ks	0,000
63	manometry filtrů glycerinová	ks	0,000
64	tlakový sphačí ventil	ks	0,000
65	koleno 3"	ks	0,000
66	1 kus 3"	ks	0,000
67	kohout 3" filtry	ks	0,000
68	závitový adapter	ks	0,000
69	Montáž - filtrační stanice	ks	0,000
70	MAVE hladinové hlídání	ks	0,000
71	uzavírací 3 cestný ventil	ks	0,000
72	otočný servopohon	ks	0,000
73	hladinové čidlo dvojitě 15m	ks	0,000

MĚNĚPRÁCE:

VÍCEPRÁCE:

CELKEM bez DPH:

-786 086,00

1 054 272,75

268 186,75

Za objednatele schválil:  
V Kolovratech dne



## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název stavby: TJ Sokol Kolovraty - rekonstrukce hřiště s UT3G

Objekt stavby: SO 02 Systém odvodnění - hloubkové drenáže

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny: Komplexní změna drenáží hřiště

Popis změny: Po zahájení stavby bylo zjištěno, že navržené odvodnění hřiště s odvodem vody do jímky je nevhodné a neplnilo by svou funkci. Proto byl kompletně přeprojektován systém drenáží, nový výkres drenáží je součástí tohoto změnového listu.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Cena jednotková	Cena celkem dle smlouvy	Množství po změně	Celková cena po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celkové ceny
1	1	Rozměření a vytyčení	ks	7,000						
2	2	Rozměření a vytyčení svodu	ks	1,000						
3	3	Výkop drenážních par 0,3%	m	552,000						
4	4	Výkop drenážního svodu 0,5%	m	163,000						
5	5	Odvoz výkopku na deponii do 500m	m3	178,727						
6	6	Rovnění a podsyp dna do spádu 0,3 a 0,5 %	m	715,000						
7	7	Provedení kanalizace plast. DN 150mm, vč. výkopů, uložení potrubí, obsypů a hutnění zásypového materiálu	m	20,000						
8	8	Uložení potrubí DN 100 FLEX	m	750,000						
9	9	Zásyp drenáž. par a 10 odboček ze žebků	m	552,000						
10	10	Zásyp drenážního svodu	m	163,000						
11	11	Drcené kamenko fr. 8/16mm, sil. 11/22mm	t	357,454						
12	12	Hutnění drenážních par a svodu	m	715,000						
13	13	Manipulace s materiálem na ploše	m	715,000						
14	14	Drenáž potrubí EUROFLEX DN 100 vč.odboček	m	750,000						
15	15	Drenážní revizní šachta PVC U DN 600	ks	2,000						
16	16	Naložení výkopku na dopr. mechanizaci	m3	178,727						
17	17	Odvoz a uložení mater. na skládku vč. popl. do vzdálenosti 10.000m	m3	178,727						
18	18	Montáž vyšetřovaného zaskovacího objektu 10m3 vystlaného geotextilií	soub	2,000						
<b>Nové položky</b>										
	19	Provedení kanalizace plast. DN 200mm, vč. výkopů, pažení, uložení potrubí, obsypů a hutnění zásypového materiálu	m	0,000						
	20	Uložení potrubí DN 100 FLEX včetně položení geotextilie	m	0,000						
	21	Drenáž potrubí EUROFLEX DN 100 vč.odboček a geotextilie	m	0,000						
	22	Vyhotovení projektu drenáží zaměření, přeprojektování, vytyčení	kpj	0,000						

MENĚPRÁCE:  
VÍCEPRÁCE:

-96 367,70  
575 357,56

CELKEM bez DPH:

478 989,86

Za objednatele schválil:  
V Kolovratech dne



