

Popis položky	Jednotka	Množstvo	Cena za 1 MJ bez DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
Výměna podlahových krytín - koberce						
zářezový koberec min. tlída zářez 32 – veřejné prostory s tvrdým používáním, dle ČSN EN 13501-1 s indexem šíření plamene ls ≤ 100 mm, min-1, vypichovaný, barva bude upřesněna dle předloženého vzorníku	m2	418,20				
demonitáž a likvidace staré krytiny	m2	418,20				
okádní vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysokou pevnostní hmotou	m2	418,20				
celoplošná penetrace (disperzní/ jednosložková akrylátová penetrace - dle podkladu)	m2	418,20				
samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení,	m2	418,20				
celoplošné přilepení koberce na vystěrkovanou podkladní vrstvu	m2	418,20				
soklová lišta včetně montáže - lištování žetanou kobercovou lištou (výška dle stávajícího stavu, cca 6 cm)	kpl	1,00				
přechodová lišta	kpl	1,00				
přesun hmot	kpl	1,00				
Celkem výměna podlahových krytín						

Výmalba kanceláří						
vyspravení tlučin, stěrkování, přebroušení, penetrace a dvojnásobný otlénuvzdorný bílý nátěr- postup dle standardů	m2	1 438,90				
Celkem výmalba kanceláří						

Vystěhování a nastěhování nábytku, hrubý úklid						
vystěhování a nastěhování nábytku (na chodbu) v kancelářích uvedených v příloze č. 3, zakrytí dotčených ploch	kpl	1,00				
hrubý úklid po provedení koberců a malieb a odstranění zbytků malieb mokrou cestou	kpl	1,00				
Celkem vystěhování a nastěhování nábytku, hrubý úklid						

Celkem nabídková cena						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

poznámka):

- a) součástí provedení je vystěhování a nastěhování nábytku včetně zakrytí dotčených ploch
- b) položky bez udání výměry nutno zaměřit na místě
- c) Požadujeme minimalizovat počet spojů podlahové krytiny v každé jednotlivé místnosti (dle šíře místnosti a výrobní šíře pod.krytiny)

