

kód položky	popis položky	Revitalizace Masarykových sadů v Lounech - část II. Park T. G. Masaryka	m.j.	Vícečetné práce	část II. množství	Park T. G. cena jedn. Kč	Masaryka celkem Kč	hmotnost	vícečetné práce celkem Kč
II. 02. Úprava cestní sítě, zpevněné plochy a mobiliář									
Úprava cestní sítě a zpevněné povrchy									
PRĚMĚNA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA TRÁVNÍKY									
								CELKEM	206 436,33
996 00-1311	Odstranění odpadkového koše s bet.parkou s naložením		ks	9			6 264		3 132,00
R - položky	Odstranění bet.základů lavíček s naložením - původní základy v závlěch neuzívané 2" pr.0,4 x h.0,5 = 0,13m ³ lav.*16 = 2m ³		ks	2			3 465		198,00
113 20-4111	Vytřetí obrub s vybouráním lože obrubníků záhonových s naložením závlý lavíček (16*4) mefunkční cesty (30+14,2)		m	8			5 124		168,00
113 10-7122	Odstranění krytu z kamenná drceného št. do 200mm s naložením (závlý lavíček 16ks *1,5m ²) + (nefunkční cesty 18+88m ²) = 130m ² *š.0,2 = 26m ³		m ³	3			20 509		462,60
162 30-1102	Vodorovné přemístění odpadků se složením bez rozhrnutí, na deponii na vzdálenost do 1000m, št.1-4		m ³	0,6			1 132		26,06
181 11-1131	Plošná úprava terénu v rovině, nerovnosti do 200mm, št.1-4		m ²	3			2 905		65,52
916 23-1213	Osazení bet.obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu prostého št.C12/15, lože prostý beton št.do 100mm, zářítí spár cementovou maltou vybourané závlý lavíček 16ks *2,5 = 40m okraje stávající cesty PS1 u mostku = 60m		m	32			14 731		3 571,20
MAT	obrubník betonový záhonový 200/50/500		ks	64			5 592		2 182,40
181 30-1103	Rozprostření ornice do 500 m ² v rovině št. vrstvy do 200 mm 130m ² *0,2 = 26m ³		m ²	3			4 341		97,92
167 10-1101	Nakládání ornice a zeminy na deponii, množství do 100m ³ , št.1-4 130m ² *0,2 = 26m ³		m ³	0,6			2 902		57,60
162 30-1102	Vodorovné přemístění ornice a zeminy se složením bez rozhrnutí, z deponie na vzdálenost do 1000m, št.1-4		m ³	0,6			1 132		26,06
181 11-1111	Plošná úprava terénu v rovině, nerovnosti do 100mm, št.1-4		m ²	3			1 708		38,52
183 40-3153	Obdělání půdy hráběním v rovině		m ²	3			242		5,46
181 41-1131	Zařízení trávníku parkového výjevem do předem připravené plochy do 1000 m ² v rovině		m ²	3			1 229		27,72
MAT	Travní ostro - parkové směs 20 g/m ²		kg	0,06			293		6,60
997 22-1561	Vodorovná doprava suš z kusových materiálů se složením do 1km		t	0,5			1 201		13,20
997 22-1569	Připekání za každý další km (9*45t)		t	0,5			2 701		3,33
997 22-1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového na skládce (skládkové)		t	0,5			1 125		37,50
997 22-1855	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kamenná na skládce (skládkové)		t	0,5			2 604		42,00
996 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenná do 200m		t	0,5			560		17,73
R - položky	Odvoz lavíček a odpadkových košů k uskladnění vč.vyložení, vzdálenost do 1km		kpl				4 650		-
							83 999 Kč		
OBNOVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH CEST - PS1-PS5									
	Osazení bet.obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu prostého št.C12/15, lože prostý beton št.do 100mm, zářítí spár cementovou maltou, cesta PS4 (16m), PS6 nepojení na pásovínu (25m)		m	41			4 576 Kč		4 575,60
	obrubník betonový záhonový 200/50/500 PS4 (3,2 ks)		ks	82			2 796 Kč		2 796,20
							7 372 Kč		
OBNOVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH CESTY - PS6									
564 81-1111	Podklad ze směsí stmelené ostnemen SC C3/4, št.120mm		m ²	551			14 646		- 14 645,58
	změna materiálu - podklad MZK s rozprostřením a zhuštěním št. 100 mm			551					50 912,40
	Pásovína na stranu k vjezdům v délce 157 m, pásy 6 m		m	157			44 745		44 745,00
							59 391 Kč		
ŽULOVÁ DLAŽBA									
121 11-2122	Sejmuti ornice ručně št.200mm, št.1-2 s vodor.přemístěním do 50m na deponii v parku závlý pod lavíčky (15x2,5m ²)+(4x5m ²) = 57,5 x št.0,2		m ³	2,5			2 990		534,00
162 30-1102	Vodorovné přemístění ornice se složením bez rozhrnutí, na deponii na vzdálenost do 1000m, št.1-4		m ³	2,5			608		108,60
564 85-1111	Podklad ze šetrkodné ŠD št.150mm po zhuštění s rozprostřením závlý pro lavíčky (15x2,5) + (4x5) = 57,5m ²		m ²	12,5			4 452		795,00
591 21-1111	Kladení dlažby z kostek drobných vč. lože z drc.kamenná št.50mm fr.4/8 a výplně spár		m ²	12,5			14 496		3 097,50
591 24-1111	Kladení dlažby z kostek drobných vč. lože z cement.malty št.50mm a výplně spár		m ²	12,5			4 385		3 915,00
MAT	žulové kostky štipané 8/10, barva šedá, ztavné 2%, vč.dopravy z lomů		t	3			44 880	43,000	7 920,00
996 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenná do 200m		t	3			2 589		106,38
							74 400 Kč		
916 11-1123	Osazení obruby ze žul.kostek 8/10cm v 1 řadě do lože z betonu prostého št.C12/15 s boční opěrou, vč.zřazení bet.lože št.10cm a vyplnění spár cementovou maltou (dětské hřiště a křižáci cesty)		m	172			0		12 796,80
Přesun hmot Tatn - Louny									
996 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenná do 80 km		t	854,35			78 600		78 600,00