

SMLOUVA O DÍLO

2018/OMP/...1454

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:  OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FA: JANPE s. r. o.
Videňská 148/132
148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupená: Janem Pěnkavou, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

IČO: 271 03 676

DIČ: CZ27103676

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 96488

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Pěnkava

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je výměna potrubí **ZTI v ul. Černická 1964/7 a Černická 1965/9, 100 00 PRAHA 10, Strašnice a Tejnická 486/12, 100 00 PRAHA 10, Strašnice**, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **9 měsíců ode dne převzetí staveniště**.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně **Cena celkem bez DPH: 5 934 183,- Kč**
(slovy: pět milionů devět set třicet čtyři tisíce jedno sto osmdesát tři korun českých)
2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.
3. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. Převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy.
4. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
 - označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaneho díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém

postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.



Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatel (dále též TDO) pověřil objednatel , e-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatel ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží sedm paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 1. 10. 2018



Ing. Filip ...
Vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

V Praze dne 1. 10. 2018



Jan Pěnkava
Jednatel

FA: JANPE s. r. o.



- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z007012018
 Stavba: **Tejnická 486-12**

KSO:
 Místo: Praha

CC-CZ:
 Datum: 12.09.2018

Zadavatel:
 FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
 DIČ: CZ27103676

Uchazeč:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 424 897,49

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	2 424 897,49	363 734,62

Cena s DPH

v

CZK

2 788 632,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z007012018

Stavba: Tejnická 486-12

Místo: Praha

Datum: 12.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 424 897,49	2 788 632,11	
z007012 018	Tejnická 486-12	2 424 897,49	2 788 632,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tejnická 486-12

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2018

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 424 897,49

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
2 424 897,49

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
363 734,62

Cena s DPH

v CZK

2 788 632,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tejnická 486-12

Místo: Praha

Datum: 12.09.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 424 897,49

HSV - Práce a dodávky HSV

641 818,56

1 - Zemní práce	9 759,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	122 949,34
31 - Zdi podpěrné a volné	1 248,00
34 - Stěny a příčky	4 588,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 124,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	118 986,40
8 - Trubní vedení	968,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	130 800,00
997 - Přesun sutě	216 859,57
998 - Přesun hmot	30 372,01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 700 578,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 617,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	302 999,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	219 139,76
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 603,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	391 774,71
731 - Ústřední vytápění - kotelny	50 272,05
733 - Ústřední vytápění - potrubí	776,24
734 - Ústřední vytápění - armatury	583,12

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 319,17
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	200 535,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 045,72
765 - Krytiny tvrdé	11 390,00
766 - Konstrukce truhlářské	9 932,28
771 - Podlahy z dlaždic	87 550,30
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	311 542,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 178,00
784 - Dokončovací práce - malby	43 320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	82 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00
VRN6 - Územní vlivy	58 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tejnická 486-12

Místo:

Praha

Datum: 12.09.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 424 897,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

641 818,56

D 1

Zemní práce

9 759,24

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,500	1 698,00	7 641,00	
VV		1,5*1*1*3			4,500			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,500	79,00	355,50	CS ÚRS 2014 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	16,00	72,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	4,500	255,00	1 147,50	
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	0,720	287,00	206,64	
VV		3*0,3*0,8			0,720			
6	M	583312000	kameniva těžené zásypový materiál	t	1,800	187,00	336,60	CS ÚRS 2014 01
VV		0,9*2 Přepočtené koeficientem množství			1,800			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

122 949,34

7	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	273,000	231,00	63 063,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých	m2	11,520	622,00	7 165,44	CS ÚRS 2014 01
VV		1,8*0,8*8			11,520			
9	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	14,700	420,00	6 174,00	
VV		98*0,15			14,700			
10	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	7,700	681,00	5 243,70	
VV		38,5*0,2			7,700			
11	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkových hmotnosti 500 kg/m3	m2	34,830	446,00	15 534,18	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*(2,7+2+3+3+3+1+1)+3*(1,5+1,5+1,5+1,5)		34,830			
12	K	346272111R01	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčekovek hmotnosti 500 kg/m3 - sokl	m2	5,500	444,00	2 442,00	
	VV		0,5*(1,5+1,5+1+1,5+1,5+1+1,5+1,5)		5,500			
13	K	346272111R02	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčekovek hmotnosti 500 kg/m3 - obezdívka	m2	32,220	441,00	14 209,02	
	VV		(0,3+0,04+0,3)*3+(0,3+0,3)*3*(2+6+6+1)+(0,3+0,8)*3		32,220			
14	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z přesných objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,000	547,00	3 282,00	
	VV		(0,5+1,5+1)*2		6,000			
D	31		Zdi podpěrné a volné				1 248,00	
15	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	312,00	1 248,00	CS ÚRS 2014 01
D	34		Stěny a příčky				4 588,00	
16	K	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	37,000	124,00	4 588,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		14+23		37,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 124,00	
17	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	18,000	618,00	11 124,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				118 986,40	
18	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	68,000	74,00	5 032,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	68,000	224,00	15 232,00	CS ÚRS 2014 01
20	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	68,000	241,00	16 388,00	CS ÚRS 2014 01
21	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	18,000	426,00	7 668,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,400	324,00	7 257,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		14,7+7,7		22,400			
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	204,750	210,00	42 997,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		273/2*1,5		204,750			
24	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	37,000	369,00	13 653,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		10*15		150,000			
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	41,00	6 150,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		15*10		150,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,450	3 212,00	1 445,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		1*1,5*0,1*3		0,450			
28	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,450	362,00	162,90	CS ÚRS 2014 01

D 8 Trubní vedení 968,00

29	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2014 01
30	M	286136700	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2014 01
31	M	286148130	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 130 800,00

32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	72,00	10 800,00	
	vv		10*15		150,000			
33	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		5*10*20		1 000,000			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	1 000,000	3,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		10*5*20		1 000,000			
35	K	953845112	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm v 3 m	soubor	1,000	11 326,00	11 326,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	953845122	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm ZKD 1m výšky	m	4,000	1 312,00	5 248,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	212,000	31,00	6 572,00	
	vv		24*188		212,000			
38	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	99,000	106,00	10 494,00	
	vv		15*54*30		99,000			
39	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	105,000	115,00	12 075,00	
	vv		45*60		105,000			
40	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	37,000	52,00	1 924,00	CS ÚRS 2014 01
41	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	368,00	1 472,00	CS ÚRS 2014 01
42	K	972055341	Vybourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	18,000	138,00	2 484,00	CS ÚRS 2014 01
43	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	198,00	1 980,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	188,000	92,00	17 296,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		67*121		188,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	92,000	169,00	16 731,00	
	VV	15+54+30			99,000			
46	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	120,000	29,00	3 480,00	
	VV	10*12			120,000			
47	K	974082173	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	30,000	54,00	1 620,00	
	VV	10*3			30,000			
48	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	68,000	79,00	5 372,00	
49	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	273,000	62,00	16 926,00	

D 997 Přesun sutě 216 859,57

50	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	73,870	1 578,00	116 566,86	CS ÚRS 2014 01
51	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	73,870	229,00	16 916,23	CS ÚRS 2014 01
52	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,200	1 733,00	346,60	CS ÚRS 2014 01
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,870	1 124,00	83 029,88	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 30 372,01

54	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	31,441	966,00	30 372,01	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 700 578,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 617,20

55	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	1,5*2*2			6,000			
56	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	44,400	173,00	7 681,20	CS ÚRS 2014 01
	VV	(1,2+1,5+1,2)*2*2+(0,9+1,8+0,9)*8			44,400			

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 302 999,48

57	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	3,000	203,00	609,00	
58	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	3,000	344,00	1 032,00	
59	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	129,000	118,00	15 222,00	
	VV	45+(54+30)			129,000			
60	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	77,000	157,00	12 089,00	
	VV	2+60+15			77,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	3,000	451,00	1 353,00	
62	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	3,000	555,00	1 665,00	
63	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	633,00	1 266,00	
64	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	25,000	52,00	1 300,00	CS ÚRS 2014 01
65	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	2,000	286,00	572,00	
66	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	30,000	282,00	8 460,00	
67	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	54,000	312,00	16 848,00	
68	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	15,000	466,00	6 990,00	
69	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	15,000	210,00	3 150,00	
70	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	10,000	287,00	2 870,00	
71	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70 včetně izolace	m	45,000	1 281,00	57 645,00	CS ÚRS 2014 01
72	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100 včetně izolace	m	60,000	1 544,00	92 640,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000	59,00	1 180,00	
74	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	30,000	63,00	1 890,00	
75	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	92,00	1 012,00	
76	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	kus	10,000	682,00	6 820,00	
77	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 -přepad EO (bojleru)	kus	10,000	668,00	6 680,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	721252807	Demontáž šoupátka kalového do DN 150	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	5,000	448,00	2 240,00	
80	M	286110860	čistící kus, DN 70	kus	5,000	544,00	2 720,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	5,000	501,00	2 505,00	
82	M	286110870	čistící kus, DN 100	kus	5,000	742,00	3 710,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	721263101R01	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50	kus	1,000	723,00	723,00	
84	K	721263121	Klapka zpětná s automat. a nouz. uzávěrem DN 110 HL710.1	kus	1,000	6 812,00	6 812,00	
85	K	721263122	Klapka zpětná s automat. a nouz. uzávěrem DN 125 HL 712.1	kus	1,000	8 133,00	8 133,00	
86	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 HL807	kus	3,000	764,00	2 292,00	
87	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810	kus	2,000	581,00	1 162,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	206,000	17,00	3 502,00	
89	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	90,000	141,00	12 690,00	
90	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	90,000	133,00	11 970,00	
91	K	721300941R01	Pročištění patkových kolen DN 70/100 - 100/125	kus	5,000	421,00	2 105,00	
92	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	3,000	66,00	198,00	CS URS 2014 01
93	K	721300945	Pročištění vpust' podlahová DN 100	kus	1,000	40,00	40,00	
94	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,735	602,00	442,47	CS URS 2014 01
95	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,735	366,00	269,01	CS URS 2014 01

d 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

219 139,76

96	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	188,000	51,00	9 588,00	
97	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	24,000	57,00	1 368,00	
98	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	48,000	25,00	1 200,00	CS URS 2014 01
99	K	722170947	Oprava potrubí PE spojka nátrubková G 2	kus	1,000	844,00	844,00	CS URS 2017 01
100	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	138,000	238,00	32 844,00	
VV 17+121					138,000			
101	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	70,000	289,00	20 230,00	
VV 3+67					70,000			
102	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	52,000	344,00	17 888,00	
VV 31+21					52,000			
103	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	130,000	66,00	8 580,00	
VV (138+70+52)/2					130,000			
104	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	138,000	42,00	5 796,00	
VV 17+121					138,000			
105	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	67,000	45,00	3 015,00	
106	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	24,000	61,00	1 464,00	
107	K	722181232	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	31,000	78,00	2 418,00	
108	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	17,000	30,00	510,00	CS URS 2017 01
109	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	31,000	38,00	1 178,00	CS URS 2017 01
110	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	109,000	144,00	15 696,00	CS URS 2014 01
111	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	28,000	58,00	1 624,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2+3*2+10*2		28,000			
112	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	3,000	284,00	852,00	CS URS 2014 01
113	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS URS 2017 01
114	M	422453200R01	ventil redukční D15P DN50 mm	kus	1,000	23 112,00	23 112,00	
115	M	422453200R02	manometr 0-16bar	kus	2,000	506,00	1 012,00	
116	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	50,000	120,00	6 000,00	
117	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	30,000	432,00	12 960,00	CS URS 2014 01
118	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	10,000	10,00	100,00	CS URS 2014 01
119	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	6,000	23,00	138,00	
120	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	5,000	29,00	145,00	
121	K	722221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,000	341,00	682,00	CS URS 2014 01
122	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	212,00	848,00	
123	K	722231077	Ventil závitový zpětný R 60 G 2	kus	1,000	901,00	901,00	
124	K	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2" k bojleru	kus	9,000	481,00	4 329,00	
125	K	722232066	Kohout kulový přímý s vypouštěním 2" červený	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	
126	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	16,000	218,00	3 488,00	CS URS 2014 01
127	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	8,000	331,00	2 648,00	CS URS 2014 01
128	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	3,000	461,00	1 383,00	CS URS 2014 01
129	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	2,000	1 402,00	2 804,00	CS URS 2014 01
130	K	722234268	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 2"	kus	1,000	1 151,00	1 151,00	
131	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	11,000	17,00	187,00	
132	K	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	20,00	20,00	CS URS 2014 01
133	K	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	100,00	100,00	CS URS 2017 01
134	K	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	13,000	739,00	9 607,00	
135	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	262,000	35,00	9 170,00	
136	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	262,000	33,00	8 646,00	
137	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	2,316	491,00	1 137,16	CS URS 2014 01
138	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,316	331,00	766,60	CS URS 2014 01

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

17 603,54

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	50,000	36,00	1 800,00	
VV					50,000			
140	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	2,000	226,00	452,00	CS URS 2014 01
141	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	14,000	361,00	5 054,00	
142	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	8,000	598,00	4 784,00	
143	K	723190102	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na závit	soubor	2,000	514,00	1 028,00	
144	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	3,000	268,00	804,00	
145	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	283,00	283,00	
146	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	6,000	25,00	150,00	
147	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	45,000	22,00	990,00	
148	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	3,000	188,00	564,00	
149	K	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	3,000	177,00	531,00	CS URS 2014 01
150	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	255,00	765,00	CS URS 2014 01
151	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	352,00	352,00	CS URS 2014 01
152	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,053	512,00	27,14	CS URS 2014 01
153	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,053	366,00	19,40	CS URS 2014 01

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

391 774,71

154	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	11,000	154,00	1 694,00	
155	K	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	11,000	13,00	143,00	
156	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	1 248,00	13 728,00	CS URS 2014 01
157	M	642320510	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý	kus	11,000	3 420,00	37 620,00	CS URS 2014 01
158	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	11,000	1 222,00	13 442,00	CS URS 2017 01
159	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	102,00	1 020,00	
160	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 107,00	11 070,00	CS URS 2014 01
161	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	10,000	1 123,00	11 230,00	CS URS 2014 01
162	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	10,000	126,00	1 260,00	CS URS 2014 01
163	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	8,000	1 598,00	12 784,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	552205020	vana plechová smaltovaná cca 160 x 70 cm	kus	8,000	2 260,00	18 080,00	CS URS 2014 01
165	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 533,00	3 066,00	
166	M	554230280	vanička sprchová akrylátová cca 120x73x15 cm bílá	kus	2,000	4 208,00	8 416,00	CS URS 2017 01
167	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	10,000	133,00	1 330,00	
168	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	10,000	728,00	7 280,00	CS URS 2014 01
169	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	768,00	768,00	CS URS 2014 01
170	M	642711010	výlevka keramická nástěnná bílá	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
171	K	725514802	Demontáž ohřívač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	9,000	125,00	1 125,00	CS URS 2017 01
172	K	725529301	Montáž infrazářiče	soubor	2,000	144,00	288,00	CS URS 2014 01
173	M	541513590	infrazářič koupelnový typ IW 120, 0,4/0,8/1,2 kW	kus	2,000	1 512,00	3 024,00	CS URS 2014 01
174	K	725539205	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	9,000	2 884,00	25 956,00	CS URS 2014 01
175	M	541322440	ohřívač vody elektrický EO 120 EL, 120 l, plochý	kus	7,000	10 145,00	71 015,00	CS URS 2017 01
176	M	541322440R01	ohřívač vody elektrický EO 100 EL, 100 l, plochý	kus	2,000	10 090,00	20 180,00	
177	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	2,000	88,00	176,00	
178	K	725610912	Zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace	kus	2,000	619,00	1 238,00	CS URS 2014 01
179	K	725650805	Demontáž těles otopných plynových	soubor	1,000	202,00	202,00	
180	K	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou	soubor	1,000	1 066,00	1 066,00	
181	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	51,000	202,00	10 302,00	
182	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	19,000	762,00	14 478,00	CS URS 2014 01
183	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	30,000	60,00	1 800,00	
184	K	725829101	Montáž baterie dřezové pákové a klasické	kus	10,000	208,00	2 080,00	CS URS 2014 01
185	M	551431810	baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru	kus	10,000	2 389,00	23 890,00	CS URS 2017 01
186	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	10,000	118,00	1 180,00	CS URS 2014 01
187	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	10,000	1 665,00	16 650,00	CS URS 2017 01
188	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	8,000	229,00	1 832,00	CS URS 2014 01
189	M	551449210	baterie vanová páková kombinovaná se sprchou	kus	8,000	3 212,00	25 696,00	CS URS 2017 01
190	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	292,00	584,00	CS URS 2014 01
191	M	551440330	baterie vanová kombinovaná, se sprchou	kus	2,000	1 933,00	3 866,00	CS URS 2017 01
192	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	256,00	2 560,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	10,000	508,00	5 080,00	CS ÚRS 2014 01
194	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	8,000	442,00	3 536,00	CS ÚRS 2014 01
195	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000	645,00	1 290,00	CS ÚRS 2014 01
196	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	23,000	108,00	2 484,00	
197	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	23,000	102,00	2 346,00	CS ÚRS 2014 01
198	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,403	561,00	787,08	CS ÚRS 2014 01
199	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,403	344,00	482,63	CS ÚRS 2014 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 50 272,05

200	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 40 kW	kus	1,000	892,00	892,00	CS ÚRS 2017 01
201	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	3 468,00	3 468,00	CS ÚRS 2014 01
202	M	484176460	kotel závěsný typ C, NOx 5 7,7-27,7 kW	kus	1,000	45 716,00	45 716,00	CS ÚRS 2017 01
203	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,053	3 166,00	167,80	CS ÚRS 2012 01
204	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,053	533,00	28,25	CS ÚRS 2012 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 776,24

205	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2012 01
206	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	2,000	34,00	68,00	
207	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	40,000	8,00	320,00	CS ÚRS 2012 01
208	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,004	1 120,00	4,48	CS ÚRS 2012 01
209	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	441,00	1,76	CS ÚRS 2012 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 583,12

210	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	291,00	582,00	CS ÚRS 2012 01
211	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,001	784,00	0,78	CS ÚRS 2014 01
212	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	344,00	0,34	CS ÚRS 2014 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 319,17

213	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2014 01
214	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	7,000	3 833,00	26 831,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2014 01
216	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,143	858,00	122,69	CS ÚRS 2014 01
217	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,143	388,00	55,48	CS ÚRS 2014 01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 200 535,00

218	K	740991100	ZTI - Příloha č. 1 - Elektrorozvody	kus	1,000	200 535,00	200 535,00	
-----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 045,72

219	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	1,500	812,00	1 218,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------------------

VV 1,5*0,5+1,5*0,5 1,500

220	K	763111341R01	SDK příčka profil CW+UW50 desky 1xH2DF 12,5 - sokl	m2	5,500	812,00	4 466,00	
-----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------	--

VV (1,5+1,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5)*0,5 5,500

221	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------------------

222	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	106,00	106,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

223	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	1,000	839,00	839,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

224	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,197	856,00	168,63	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------------

225	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,197	371,00	73,09	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------------------

D 765 Krytiny tvrdé 11 390,00

226	K	765111932	Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 5% opravované plochy	m2	5,000	113,00	565,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------

227	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	20,000	14,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------------------

228	M	596602120	nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám	kus	5,000	2 012,00	10 060,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------------------

229	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	5,000	39,00	195,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------------------

230	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------------------

D 766 Konstrukce truhlářské 9 932,28

231	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------------------

232	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	40,000	20,00	800,00	
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	--

233	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------------------

234	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm	kus	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	10,000	185,00	1 850,00	CS ÚRS 2014 01
236	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	10,000	66,00	660,00	
237	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
238	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	10,000	239,00	2 390,00	
239	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,025	876,00	21,90	CS ÚRS 2014 01
240	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	415,00	10,38	CS ÚRS 2014 01

D 771 Podlahy z dlaždic 87 550,30

241	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	68,000	99,00	6 732,00	
242	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	68,000	338,00	22 984,00	CS ÚRS 2014 01
VV					(6+6+2)+(7+7+7)+(7+7+7)+(5+7)		68,000	
243	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. J.	m2	74,800	506,00	37 848,80	CS ÚRS 2014 01
VV					68*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		74,800	
244	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	68,000	38,00	2 584,00	
245	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	68,000	230,00	15 640,00	CS ÚRS 2014 01
246	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,172	488,00	1 059,94	CS ÚRS 2014 01
247	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,172	323,00	701,56	CS ÚRS 2014 01

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 311 542,36

248	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	273,000	78,00	21 294,00	
249	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	273,000	495,00	135 135,00	CS ÚRS 2014 01
VV					(6+3+27+27)+(30+30+30)+(30+30+30)+(12+18)		273,000	
250	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm I. J.	m2	300,300	436,00	130 930,80	CS ÚRS 2014 01
VV					273*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		300,300	
251	K	781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
252	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	28,000	132,00	3 696,00	
VV					3,5*8		28,000	
253	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	273,000	39,00	10 647,00	
254	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	12,616	461,00	5 815,98	CS ÚRS 2014 01
255	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	12,616	311,00	3 923,58	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	10 178,00				
256	K	783124520	Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	30,000	110,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
VV			0,3*5*20	30,000				
257	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	30,000	44,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
258	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000	82,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
259	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000	82,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
260	K	783414140	Nátěry otejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	22,000	29,00	638,00	CS ÚRS 2014 01
D 784			Dokončovací práce - malby	43 320,00				
261	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
VV			10*10	100,000				
262	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	24,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
263	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	508,000	21,00	10 668,00	CS ÚRS 2014 01
264	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
265	K	784161321	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
266	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	508,000	44,00	22 352,00	
VV			(10+30+40+40)+(40+40+40)+(40+40+40)+(40+40)	440,000				
VV			68	68,000				
VV			Součet	508,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	82 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00				
267	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN3			Zařízení staveniště	4 500,00				
268	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4			Inženýrská činnost	11 000,00				
269	K	044002000R01	Revize - plyn	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
270	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		VRN6	Územní vlivy						58 500,00
271	K	064203000R01	Práce se škodlivými materiály likvidace azbestové zátěže	ks	1,000	58 500,00	58 500,00		

Technická 486-12 - ZTI - Příloha č. 1 - Elektrorozvody

Vypracováno dne: 16.4. 2018

FA:JANPE s.r.o.

Odběratel: MČ Praha 10

Bytové rozvody - koupelny

Označení dodávky:		Rekonstrukce elektrické instalace bytu			
Materiál:		Množ	Jednot	Cena bez DPH	Celkem
Rozvodnice OEZ, typ RZV-2N28 (2x14modulů) zapuštěná, rozměr: Š x v x h 362x436x102mm		10	ks	1 180,00	11 800,00
Chráníč LFN-25/230mA		10	ks	1 268,00	12 680,00
Jistič LTN 10A/1B		40	ks	132,00	5 280,00
Jistič LTN 16A/1B		35	ks	106,00	3 710,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednofázového f.01		20	ks	101,00	2 020,00
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového f.05		10	ks	136,00	1 360,00
3559-A07345 Přístroj přepínače křížového f.07		10	ks	166,00	1 660,00
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého f.6		10	ks	102,00	1 020,00
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového		20	ks	38,00	760,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového dělený		20	ks	48,00	960,00
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíky, s clonkami, s natoč.dutinkou		10	ks	175,00	1 750,00
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami		20	ks	122,00	2 440,00
3901A-B10 B Rámeček jednonásobný		30	ks	24,00	720,00
CYKY-J 5x1,5		150	m	19,00	2 850,00
CYKY-J 3x1,5		300	m	10,00	3 000,00
CYKY-J 3x2,5		325	m	15,00	4 875,00
Vodič CY 4mm ² žl.-zel.		150	m	24,00	3 600,00
Ochranná svorka AB+Cu pásek		10	ks	24,00	240,00
Krabice KP 67/2		20	ks	9,00	180,00
Krabice KPR 68		10	ks	15,00	150,00
Svitidlo stropní přisazené, 3x60W		10	ks	732,00	7 320,00
Infrazářič 900W-1200W		7	ks	2 420,00	16 940,00
Spojovací, podružný a ostatní materiál		10	ks	780,00	7 800,00
Revíze, revizní zpráva		10	ks	890,00	8 900,00
Lišty kabelové		100	m	59,00	5 900,00
Sekání drážek pro kabelové vedení		180	m	124,00	22 320,00
Cu kabel pod omítku		180	m	26,00	4 680,00
Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, rozvodnice atd.		10	ks	312,00	3 120,00
Elektromontážní práce		10	ks	6 250,00	62 500,00
					200 535,00 Kč
DPH 15%					30 080,25 Kč
CELKEM vč.15%DPH					230 615,25 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1964-7 - Rekapitulace

Název objektu

Název částí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

801 32

EČO

Místo

IČ

DIČ

17027331

CZ6205250612

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.12.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 863 767,98	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 863 767,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 863 767,98
24	14 %	1 863 767,98 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 124 695,58

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1964-7 - Rekapitulace

Objekt:

Část:

JKSO: 801 32

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPÉ s.r.o.

Datum: 03.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	1 863 767,98
721	Zdravotechnika	1 863 767,98
	<u>Celkem</u>	<u>1 863 767,98</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1964-7 - Rekapitulace

Objekt:

Část:

JKSO: 801 32

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 03.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 863 767,98	
	D		721	Zdravotechnika				1 863 767,98	
1	K	721	721000000R01	Černická 1964-7 - ZTI	soubor	1,000	1 169 837,13	1 169 837,13	14,0
2	K	721	721000000R02	Černická 1964-7 - elektroinstalace	soubor	1,000	116 294,00	116 294,00	14,0
3	K	721	721000000R03	Černická 1964-7 - VZT	soubor	1,000	577 636,85	577 636,85	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 863 767,98</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1964-7 - elektroinstalace

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

803 59

EČO

Místo

Praha

IČ

DIČ

17027331

CZ6205250612

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

16.09.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	14 498,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	101 796,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		116 294,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	116 294,00
24	15 %	116 294,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	133 738,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
	Součtová doložka	0,00
	Výhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1964-7 - elektroinstalace

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FAJANPE s.r.o.

Datum: 16.09.2010

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	116 294,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	67 500,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	25 280,00
744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	5 508,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	9 128,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	7 453,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 425,00
	<u>Celkem</u>	<u>116 294,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1964-7 - elektroinstalace

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FA JANPE s.r.o.

Datum: 16.09.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				116 294,00	
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				67 500,00	
1	K	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	15,000	4 500,00	67 500,00	14,0
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				25 280,00	
2	K	741	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	276,000	49,00	13 524,00	14,0
3	M	MAT	345721090	lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 24x22	m	276,000	26,00	7 176,00	14,0
4	K	741	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	29,000	55,00	1 595,00	14,0
5	M	MAT	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	29,000	5,00	145,00	14,0
6	K	741	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	15,000	103,00	1 545,00	14,0
7	M	MAT	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	15,000	58,00	870,00	14,0
8	K	741	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	85,000	5,00	425,00	14,0
	D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných				5 508,00	
9	K	741	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	324,000	8,00	2 592,00	14,0
10	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	324,000	9,00	2 916,00	14,0
	D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				9 128,00	
11	K	741	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	652,000	14,00	9 128,00	14,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				7 453,00	
12	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	15,000	80,00	1 200,00	14,0
13	M	MAT	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	15,000	63,00	945,00	14,0
14	K	741	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	15,000	90,00	1 350,00	14,0
15	M	MAT	345355710	spínač dvoupólový 10A velikostný	kus	15,000	80,00	1 200,00	14,0
16	K	741	747111225	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	14,000	108,00	1 512,00	14,0
17	M	MAT	345356230	přepínač sériový 10A velikostný	kus	14,000	89,00	1 246,00	14,0
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 425,00	
18	K	741	748111111	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	15,000	95,00	1 425,00	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>116 294,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1964-7 - VZT

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	314 669,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	262 967,85	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		577 636,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		577 636,85
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	577 636,85 DPH	115 527,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		693 164,25

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
	doložka	0,00
	žní + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1964-7 - VZT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	577 636,85
751	Vzduchotechnika	577 636,85
	<u>Celkem</u>	<u>577 636,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1964-7 - VZT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				577 636,85	
	D		751	Vzduchotechnika				577 636,85	
1	K	751	751122011	Mtž vent rad nt nástěnného základního D do 100 mm	kus	42,000	139,00	5 838,00	20,0
2	M	MAT	429143220R01	ventilátor radiální nástěnný bez přepínače	kus	27,000	5 902,00	159 354,00	20,0
3	M	MAT	429143220R02	ventilátor radiální nástěnný s přepínačem	kus	15,000	5 788,00	86 820,00	20,0
4	K	751	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	27,000	146,00	3 942,00	20,0
5	M	MAT	598162300R01	mřížka ventilační bez regulace, bílá, 425x85 mm	kus	27,000	831,00	22 437,00	20,0
6	K	751	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	170,000	141,00	23 970,00	20,0
7	M	MAT	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200 mm tl. 0,50	m	170,000	202,00	34 340,00	20,0
8	K	751	751514712	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	6,000	174,00	1 044,00	20,0
9	M	MAT	429720970	hlavice samotahová CAGI velikost 160	kus	6,000	1 433,00	8 598,00	20,0
10	K	751	751537051	Mtž potrubí ohebného AJ D do 100 mm	m	30,000	93,00	2 790,00	20,0
11	M	MAT	429812700	trouba SPIRO pozinkovaná D100mm délka 3000 mm	m	30,000	104,00	3 120,00	20,0
12	K	751	751581111	Izolace potrubí přímé z protipožárních desek EI 30	m2	90,000	2 260,00	203 400,00	20,0
13	K	751	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200	kus	32,000	469,00	15 008,00	20,0
14	K	751	998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	l	2,182	3 197,00	6 975,85	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>577 636,85</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Černická 1964-7 - ZTI	JKSO	803 59
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant		17027331	CZ6205250612
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 188,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	50 811,77	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	119 239,20	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	964 783,16	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	12 815,00					18	NUS z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 169 837,13	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00			

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 169 837,13
Objednatel		24	15 %	1 169 837,13 DPH 175 475,60
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	0,00 DPH 0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 345 312,73
FA: JANPE s.r.o.		E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1964-7 - ZTI

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	72 999,77
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 353,80
4	Vodorovné konstrukce	26 484,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	14 728,80
8	Trubní vedení	11 796,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 637,17
PSV	Práce a dodávky PSV	1 084 022,36
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 120,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	143 547,91
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	304 392,17
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	101 162,82
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	292 481,96
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	60 000,00
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	77 958,30
764	Konstrukce klempířské	10 254,00
765	Krytiny tvrdé	10 233,00
766	Konstrukce truhlářské	8 430,00
767	Konstrukce zámečnické	30 540,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	28 598,20
783	Dokončovací práce - nátěry	1 404,00
784	Dokončovací práce - malby	3 900,00
M	Práce a dodávky M	12 815,00
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	12 815,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 169 837,13</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1964-7 - ZTI

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 999,77	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				9 353,80	
1	K	014	340238231	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z příchovek tl 50 mm	m2	1,800	402,00	723,60	14,0
2	K	014	340291111	Dodatečné ukotvení příchek montážní polyuretanovou pěnou tl příchky do 100 mm	m	8,000	74,00	592,00	14,0
3	K	011	342272248	Příchky tl 75 mm z pórobetonových příchovek hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,000	431,00	6 465,00	14,0
4	K	011	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,600	437,00	1 573,20	14,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				26 484,00	
5	K	014	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí	kus	12,000	596,00	7 152,00	14,0
6	K	014	411388532R01	Montáž trubních ucpávek ze stěrky Promastop P - 2vrstvy	ks	24,000	558,00	13 392,00	14,0
7	M	MAT	595912810	protipožární stěrka Promastop P	kg	12,000	495,00	5 940,00	14,0
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				14 728,80	
8	K	014	611443441	Oprava sádkových omítek stropů s tkaninou v rozsahu do 50 %	m2	3,000	411,00	1 233,00	14,0
9	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	4,200	222,00	932,40	14,0
10	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	16,000	203,00	3 248,00	14,0
11	K	014	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m2	4,200	527,00	2 213,40	14,0
12	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	491,00	982,00	14,0
13	M	MAT	429743570	dvířka kontrolní do potrubí velikost 400x400	kus	4,000	1 530,00	6 120,00	14,0
	D		8	Trubní vedení				11 796,00	
14	K	271	877265211	Montáž tvarovek kanalizačních, jednoosé DN 100	kus	12,000	139,00	1 668,00	14,0
15	M	MAT	548793540R01	manžeta protipožární pro kanalizační potrubí DN 110	kus	12,000	844,00	10 128,00	14,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 637,17	
16	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000	65,00	2 600,00	14,0
17	K	014	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích	m2	470,000	3,00	1 410,00	14,0
18	K	013	962086111	Bourání příchek z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	15,000	64,00	960,00	14,0
19	K	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	14,000	28,00	392,00	14,0
20	K	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	4,000	244,00	976,00	14,0
21	K	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	14,000	91,00	1 274,00	14,0
22	K	013	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 %	m2	16,000	29,00	464,00	14,0
23	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	12,081	212,00	2 561,17	14,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 084 022,36	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 120,00	
24	K	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	16,000	695,00	11 120,00	14,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				143 547,91	
25	K	721	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	194,00	776,00	14,0
26	K	721	721140915	Potrubí liténové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	510,00	2 040,00	14,0

72	K	721	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	2,000	52,00	104,00	14,0
73	K	721	722181223	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	4,000	55,00	220,00	14,0
74	K	721	722181241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	36,000	65,00	2 340,00	14,0
75	K	721	722181242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	36,000	82,00	2 952,00	14,0
76	K	721	722181251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	30,000	84,00	2 520,00	14,0
77	K	721	722181252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	49,000	110,00	5 390,00	14,0
78	K	721	722181253	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	35,000	129,00	4 515,00	14,0
79	K	721	722181254	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm	m	3,000	234,00	702,00	14,0
80	K	721	722181812	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	108,000	20,00	2 160,00	14,0
81	K	721	722181817	Demontáž pístěných pásů z trub do D 150	m	160,000	56,00	8 960,00	14,0
82	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	42,000	50,00	2 100,00	14,0
83	K	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	49,000	108,00	5 292,00	14,0
84	K	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	35,000	14,00	490,00	14,0
85	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	9,000	17,00	153,00	14,0
86	K	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	5,000	28,00	140,00	14,0
87	K	721	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	12,000	184,00	2 208,00	14,0
88	K	721	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	211,00	211,00	14,0
89	K	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	15,000	48,00	720,00	14,0
90	M	MAT	551119820R01	ventil kombinovaný kombinovaný lvar	kus	15,000	633,00	9 495,00	14,0
91	K	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	45,000	47,00	2 115,00	14,0
92	M	MAT	551456330	ventil rohový mosazný 1/2	kus	45,000	74,00	3 330,00	14,0
93	K	721	722231072	Ventil závitový zpětný G 1/2	kus	2,000	170,00	340,00	14,0
94	K	721	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	33,000	174,00	5 742,00	14,0
95	K	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda	kus	6,000	388,00	2 328,00	14,0
96	K	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/2" voda	kus	3,000	754,00	2 262,00	14,0
97	K	721	722232048	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 2" voda	kus	1,000	1 132,00	1 132,00	14,0
98	K	721	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	3,000	51,00	153,00	14,0
99	M	MAT	422137070R01	ventil regulační přímý DN 15 na teplou vodu, termostatický	kus	3,000	1 710,00	5 130,00	14,0
100	K	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	74,00	74,00	14,0
101	M	MAT	422114330R01	ventil s regulační kuželkou přímý DN25	kus	1,000	3 402,00	3 402,00	14,0
102	K	721	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	33,000	16,00	528,00	14,0
103	K	721	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	17,000	812,00	13 804,00	14,0
104	K	721	722263202	Vodoměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	16,000	812,00	12 992,00	14,0
105	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	410,000	33,00	13 530,00	14,0
106	K	721	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	410,000	28,00	11 480,00	14,0
107	K	721	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	4,114	519,00	2 135,17	14,0
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				101 162,82	
108	K	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	5,000	355,00	1 775,00	14,0
109	K	721	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	8,000	431,00	3 448,00	14,0
110	K	721	723150343R01	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000	498,00	498,00	14,0
111	K	721	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	11,000	258,00	2 838,00	14,0
112	K	721	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	6,000	350,00	2 100,00	14,0
113	K	721	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	13,000	1 176,00	15 288,00	14,0
114	K	721	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	10,000	296,00	2 960,00	14,0
115	K	721	723160804	Demontáž přípojky k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	13,000	70,00	910,00	14,0
116	K	721	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	10,000	74,00	740,00	14,0

117	K	721	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	25,000	303,00	7 575,00	14,0
118	K	721	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	62,000	584,00	36 208,00	14,0
119	K	721	723190102	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na závit	soubor	10,000	519,00	5 190,00	14,0
120	K	721	723190251	Výpusťky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	10,000	221,00	2 210,00	14,0
121	K	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	14,000	22,00	308,00	14,0
122	K	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	100,000	21,00	2 100,00	14,0
123	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	14,000	179,00	2 508,00	14,0
124	K	721	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	3,000	164,00	492,00	14,0
125	K	721	723190916	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	206,00	206,00	14,0
126	K	721	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	239,00	239,00	14,0
127	K	721	723231154	Kohout přímý G 1 se 2 závitů s vrtulkou	kus	16,000	433,00	6 928,00	14,0
128	K	721	723231166	Kohout přímý G 1 1/2 se 2 závitů s páčkou	kus	1,000	988,00	988,00	14,0
129	K	721	723231172	Kohout rohový G 1/2 se 2 závitů s vrtulkou	kus	10,000	331,00	3 310,00	14,0
130	K	721	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	10,000	126,00	1 260,00	14,0
131	K	721	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	10,000	79,00	790,00	14,0
132	K	721	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	t	0,555	533,00	295,82	14,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				292 481,96	
133	K	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	16,000	4 960,00	79 360,00	14,0
134	K	721	725211612	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez kryty na sifon 550 mm	soubor	15,000	1 789,00	26 835,00	14,0
135	K	721	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	14,000	110,00	1 540,00	14,0
136	K	721	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná délka 1500 mm	soubor	4,000	3 518,00	14 072,00	14,0
137	K	721	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	10,000	1 122,00	11 220,00	14,0
138	K	721	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	15,000	116,00	1 740,00	14,0
139	K	721	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	15,000	418,00	6 270,00	14,0
140	K	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	16,000	159,00	2 544,00	14,0
141	M	MAT	551899980	hadice flexibilní 120 cm kovová	kus	16,000	116,00	1 856,00	14,0
142	K	721	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 110,00	3 110,00	14,0
143	K	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím	soubor	15,000	3 450,00	51 750,00	14,0
144	K	721	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez ovládní odpadu	soubor	4,000	1 441,00	5 764,00	14,0
145	K	721	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	4,000	4 000,00	16 000,00	14,0
146	K	721	725832111	Baterie kombinované pro vanu a umyvadlo s příslušenstvím s pevným držákem	soubor	11,000	3 560,00	39 160,00	14,0
147	K	721	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	15,000	658,00	9 870,00	14,0
148	K	721	725862312	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	kus	15,000	582,00	8 730,00	14,0
149	K	721	725864112	Zápachové uzávěrky vanové DN 50 s odpadovým ventilem	kus	14,000	858,00	12 012,00	14,0
150	K	721	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	1,014	640,00	648,96	14,0
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				60 000,00	
151	K	741	740991100	Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	15,000	4 000,00	60 000,00	14,0
	D		763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartoný				77 958,30	
152	K	763	763121411	SDK stěna přesazena tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1x4 12,5 bez TI EI 15	m2	36,000	432,00	15 552,00	14,0
153	K	763	763131312	SDK podhled desky 1x4 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	10,000	651,00	6 510,00	14,0
154	K	763	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	24,000	152,00	3 648,00	14,0
155	M	MAT	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	24,000	1 144,00	27 456,00	14,0
156	K	763	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	12,000	40,00	480,00	14,0
157	M	MAT	590304150	držák pračkového kohoutu	kus	12,000	910,00	10 920,00	14,0
158	K	763	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	11,000	50,00	550,00	14,0

159	M	MAT	590304200	pevný držák pro stěnové baterie	kus	11,000	1 115,00	12 265,00	14,0
160	K	763	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,684	844,00	577,30	14,0
	D	764		Konstrukce klempířské				10 254,00	
161	K	764	764241230	Lemování trub Cu vlnitá krytina D do 150 mm	kus	3,000	1 106,00	3 318,00	14,0
162	K	764	764241240	Lemování trub Cu vlnitá krytina D do 200 mm	kus	6,000	1 156,00	6 936,00	14,0
	D	765		Krytiny tvrdé				10 233,00	
163	K	765	765311110	Krytina keramická bobrovka jednoduchá střecha korunní na sucho	m2	12,000	672,00	8 064,00	14,0
164	K	765	765311810	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suti	m2	12,000	61,00	732,00	14,0
165	K	765	765311911	Vyspravení keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do 2%	m2	6,000	26,00	156,00	14,0
166	K	765	765391911	Přeložení keramické krytiny z tašek bobrovek střechu jednoduchou na sucho	m2	6,000	137,00	822,00	14,0
167	K	765	765399981	Keramická krytina z tašek bobrovek přisekání u prostupů plošných	m	9,000	51,00	459,00	14,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				8 430,00	
168	K	766	766811112	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	15,000	126,00	1 890,00	14,0
169	K	766	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	15,000	151,00	2 265,00	14,0
170	K	766	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	15,000	58,00	870,00	14,0
171	K	766	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	15,000	227,00	3 405,00	14,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				30 540,00	
172	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000	133,00	3 990,00	14,0
173	M	MAT	484665120R01	konzole nastavitelná	kus	45,000	568,00	25 560,00	14,0
174	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	33,00	990,00	14,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				28 598,20	
175	K	781	781411112	Montáž obkladů stěn z obkladaček pórovinných do malty	m2	24,000	484,00	11 616,00	14,0
176	M	MAT	597610010	obkladačky keramické (bílé i barevné)	m2	26,400	298,00	7 867,20	14,0
177	K	781	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	24,000	69,00	1 656,00	14,0
178	K	781	781419194	Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	m2	24,000	165,00	3 960,00	14,0
179	K	781	781493611	Montáž vanových plastových dvířek lepených s rámem	kus	4,000	105,00	420,00	14,0
180	M	MAT	551675700	dvířka krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	4,000	99,00	396,00	14,0
181	K	781	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	10,000	127,00	1 270,00	14,0
182	K	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	24,000	36,00	864,00	14,0
183	K	781	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	1,125	488,00	549,00	14,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 404,00	
184	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,000	252,00	1 008,00	14,0
185	K	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,000	33,00	396,00	14,0
	D	784		Dokončovací práce - malby				3 900,00	
186	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	80,000	15,00	1 200,00	14,0
187	K	784	784453621	Malby tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	90,000	30,00	2 700,00	14,0
	D	M		Práce a dodávky M				12 815,00	
	D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				12 815,00	
188	K	958	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	10,000	81,00	810,00	14,0
189	K	958	580506002	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 50 m s projektovou dokumentací	úsek	4,000	112,00	448,00	14,0
190	K	958	580506003	Kontrola souladu instalace domovního plynovodu ZKD 20 m dl přes 50 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	66,00	66,00	14,0
191	K	958	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru domovního plynovodu	kus	1,000	43,00	43,00	14,0
192	K	958	580506013	Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěrů domovního plynovodu	kus	16,000	13,00	208,00	14,0

193	K	958	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m ³ /h domovního plynovodu	kus	10,000	74,00	740,00	14,0
194	K	958	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěniovým roztokem domovního plynovodu	kus	120,000	17,00	2 040,00	14,0
195	K	958	580506035	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	10,000	84,00	840,00	14,0
196	K	958	580506036	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl do 50 m	úsek	14,000	141,00	1 974,00	14,0
197	K	958	580506037	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 ZKD 20 m dl přes 50 m	úsek	1,000	64,00	64,00	14,0
198	K	958	580506041	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	kus	10,000	17,00	170,00	14,0
199	K	958	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	11,000	108,00	1 188,00	14,0
200	K	958	580506117	Kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	44,00	44,00	14,0
201	K	958	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vařičů a sporáků	soubor	10,000	85,00	850,00	14,0
202	K	958	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidlového hořáku	kus	40,000	17,00	680,00	14,0
203	K	958	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	10,000	74,00	740,00	14,0
204	K	958	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	10,000	52,00	520,00	14,0
205	K	958	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	10,000	112,00	1 120,00	14,0
206	K	958	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	10,000	27,00	270,00	14,0
<u>Celkem</u>								<u>1 169 837,13</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Čemická 1965-9 - Rekapitulace

JKSO

801 32

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

17027331

CZ6205250612

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.12.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 645 517,71	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 645 517,71	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 645 517,71
24	15 %	1 645 517,71 DPH	246 827,70
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 892 345,41

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
	odnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1965-9 - Rekapitulace

Objekt:

Část:

JKSO: 801 32

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 03.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	1 645 517,71
721	Zdravotechnika	1 645 517,71
	<u>Celkem</u>	<u>1 645 517,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1965-9 - Rekapitulace

Objekt:

Část:

JKSO: 801 32

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 03.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 646 517,71	
	D		721	Zdravotecnika				1 645 517,71	
1	K	721	721000000R01	Černická 1964-7 - ZTI	soubor	1,000	1 024 725,86	1 024 725,86	14,0
2	K	721	721000000R02	Černická 1964-7 - elektroinstalace	soubor	1,000	91 312,00	91 312,00	14,0
3	K	721	721000000R03	Černická 1964-7 - VZT	soubor	1,000	529 479,85	529 479,85	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 645 517,71</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1965-9 - elektroinstalace

JKSO

803 59

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Praha

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

17027331

CZ6205250612

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

16.09.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 11 242,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 80 070,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 91 312,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23	Součet 7, 12, 19-22	91 312,00
24	15 % 91 312,00 DPH	13 696,80
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	105 008,80

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

FA:JANPE s.r.o.

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
	hodnění + -	0,00

Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1965-9 - elektroinstalace

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 16.09.2010

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	91 312,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	52 000,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	21 239,00
744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	4 488,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	7 800,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	4 498,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 287,00
	<u>Celkem</u>	<u>91 312,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1965-9 - elektroinstalace

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FAJANPE s.r.o.

Datum: 16.09.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				91 312,00	
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				52 000,00	
1	K	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	13,000	4 000,00	52 000,00	14,0
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				21 239,00	
2	K	741	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	228,000	49,00	11 172,00	14,0
3	M	MAT	345721090	lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 24x22	m	228,000	26,00	5 928,00	14,0
4	K	741	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	26,000	54,00	1 404,00	14,0
5	M	MAT	345715110	krabice přístrojová instalační KP	kus	26,000	5,00	130,00	14,0
6	K	741	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	13,000	109,00	1 417,00	14,0
7	M	MAT	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH	kus	13,000	61,00	793,00	14,0
8	K	741	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	79,000	5,00	395,00	14,0
	D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných				4 488,00	
9	K	741	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	264,000	8,00	2 112,00	14,0
10	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	264,000	9,00	2 376,00	14,0
	D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				7 800,00	
11	K	741	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	520,000	15,00	7 800,00	14,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				4 498,00	
12	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	13,000	83,00	1 079,00	14,0
13	M	MAT	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	13,000	66,00	858,00	14,0
14	K	741	747111225	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrě	kus	13,000	108,00	1 404,00	14,0
15	M	MAT	345356230	přepínač sériový 10A velkoplošný	kus	13,000	89,00	1 157,00	14,0
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 287,00	
16	K	741	748111111	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	13,000	99,00	1 287,00	14,0
				<u>Celkem</u>				<u>91 312,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1965-9 - ZTI

Název objektu

Název části

JKSO

803 59

EČO

Místo

Praha

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

17027331

CZ6205250612

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.12.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 578,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
2		Montáž	40 280,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00						
3	PSV	Dodávky	101 258,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
4		Montáž	854 340,77	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00		18	NUS z rozpočtu		0,00	
6		Montáž	13 268,00				18	NUS z rozpočtu		0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		1 024 725,86	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00					

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 024 725,86
24	15 %	1 024 725,86 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 178 434,76

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	...	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Černická 1965-9 - ZTI

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 03.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	55 858,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 916,60
4	Vodorovné konstrukce	21 968,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	7 534,00
8	Trubní vedení	11 844,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 596,09
PSV	Práce a dodávky PSV	955 599,17
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 950,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	136 018,49
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	249 331,20
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	106 830,23
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	248 282,60
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	52 000,00
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	73 359,76
764	Konstrukce klempířské	10 125,00
765	Krytiny tvrdé	10 407,00
766	Konstrukce truhlářské	7 579,00
767	Konstrukce zámečnické	26 754,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	22 687,89
783	Dokončovací práce - nátěry	1 194,00
784	Dokončovací práce - malby	4 080,00
M	Práce a dodávky M	13 268,00
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	13 268,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 024 725,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1965-9 - ZTI

Objekt:

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: FAJANPE s.r.o.

Datum: 03.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 858,69	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 916,60	
1	K	014	340238231	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 50 mm	m2	0,900	394,00	354,60	14,0
2	K	014	340291111	Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,000	72,00	360,00	14,0
3	K	011	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových příčkových hmotností 500 kg/m3	m2	10,000	433,00	4 330,00	14,0
4	K	011	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	436,00	872,00	14,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				21 968,00	
5	K	014	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí	kus	12,000	566,00	6 792,00	14,0
6	K	014	411388532R01	Montáž trubních ucpávek ze stěrky Promastop P - 2vrstvy	ks	22,000	557,00	12 254,00	14,0
7	M	MAT	595912810	protipožární stěrka Promastop P	kg	6,000	487,00	2 922,00	14,0
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				7 634,00	
8	K	014	611443441	Oprava sádrových omítek stropů s tkaninou v rozsahu do 50 %	m2	2,000	405,00	810,00	14,0
9	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	2,100	224,00	470,40	14,0
10	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	11,000	198,00	2 178,00	14,0
11	K	014	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m2	2,100	526,00	1 104,60	14,0
12	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	491,00	491,00	14,0
13	M	MAT	429743570	dviřka kontrolní do potrubí velikost 400x400	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	14,0
	D		8	Trubní vedení				11 844,00	
14	K	271	877265211	Montáž tvarovek kanalizačních, jednoosé DN 100	kus	12,000	139,00	1 668,00	14,0
15	M	MAT	548793540R01	manžeta protipožární pro kanalizační potrubí DN 110	kus	12,000	848,00	10 176,00	14,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 596,09	
16	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000	65,00	2 600,00	14,0
17	K	014	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích	m2	470,000	3,00	1 410,00	14,0
18	K	013	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	10,000	63,00	630,00	14,0
19	K	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	8,000	28,00	224,00	14,0
20	K	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	240,00	720,00	14,0
21	K	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	8,000	87,00	696,00	14,0
22	K	013	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 %	m2	10,000	28,00	280,00	14,0
23	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	10,030	203,00	2 036,09	14,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				955 599,17	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 950,00	
24	K	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	10,000	695,00	6 950,00	14,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				136 018,49	
25	K	721	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	191,00	764,00	14,0
26	K	721	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	510,00	2 040,00	14,0

27	K	721	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	4,000	69,00	276,00	14,0
28	K	721	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	12,000	74,00	888,00	14,0
29	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	44,000	8,00	352,00	14,0
30	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	72,000	22,00	1 584,00	14,0
31	K	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrda DN 110	kus	1,000	558,00	558,00	14,0
32	M	MAT	286116040R01	tvárovka 100/100/50 k WC (HL 227)	kus	1,000	1 766,00	1 766,00	14,0
33	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP DN 100	m	13,000	446,00	5 798,00	14,0
34	K	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	17,000	268,00	4 556,00	14,0
35	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	27,000	298,00	8 046,00	14,0
36	K	721	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	13,000	448,00	5 824,00	14,0
37	K	721	721175112	Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	47,000	1 455,00	68 385,00	14,0
38	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	52,00	676,00	14,0
39	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	26,000	54,00	1 404,00	14,0
40	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000	81,00	1 053,00	14,0
41	K	721	721210812	Demontáž vpustí podlahových DN 70	kus	1,000	97,00	97,00	14,0
42	K	721	721211403	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem	kus	1,000	1 776,00	1 776,00	14,0
43	K	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	38,000	78,00	2 964,00	14,0
44	K	721	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	6,000	472,00	2 832,00	14,0
45	M	MAT	286508820	tvárovka čistící s uzávěrem kanalizační D 100 mm	kus	6,000	284,00	1 704,00	14,0
46	K	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810	kus	3,000	941,00	2 823,00	14,0
47	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	103,000	16,00	1 648,00	14,0
48	K	721	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	52,000	138,00	7 176,00	14,0
49	K	721	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	52,000	202,00	10 504,00	14,0
50	K	721	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000	233,00	233,00	14,0
51	K	721	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,485	601,00	291,49	14,0
	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				249 331,20	
52	K	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25	m	18,000	396,00	7 128,00	14,0
53	K	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32	m	8,000	458,00	3 664,00	14,0
54	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	114,000	43,00	4 902,00	14,0
55	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	99,000	51,00	5 049,00	14,0
56	K	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	87,000	58,00	5 046,00	14,0
57	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	223,000	238,00	53 074,00	14,0
58	M	MAT	345718040R01	žlab pozinkovaný 20mm	m	22,000	26,00	572,00	14,0
59	K	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	138,000	344,00	47 472,00	14,0
60	M	MAT	345718040R03	žlab pozinkovaný 32mm	m	39,000	44,00	1 716,00	14,0
61	K	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	12,000	441,00	5 292,00	14,0
62	M	MAT	345718040R04	žlab pozinkovaný 40mm	m	12,000	49,00	588,00	14,0
63	K	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	14,000	505,00	7 070,00	14,0
64	M	MAT	345718040R05	žlab pozinkovaný 50mm	m	14,000	54,00	756,00	14,0
65	K	721	722174072	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	3,000	173,00	519,00	14,0
66	K	721	722174074	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	3,000	2 283,00	6 849,00	14,0
67	K	721	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	18,000	31,00	558,00	14,0
68	K	721	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	114,000	36,00	4 104,00	14,0
69	K	721	722181212	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	33,000	38,00	1 254,00	14,0
70	K	721	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	19,000	48,00	912,00	14,0
71	K	721	722181223	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	4,000	56,00	224,00	14,0

72	K	721	722181241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	33,000	66,00	2 178,00	14,0
73	K	721	722181242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	33,000	84,00	2 772,00	14,0
74	K	721	722181251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	22,000	82,00	1 804,00	14,0
75	K	721	722181252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	10,000	104,00	1 040,00	14,0
76	K	721	722181253	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	10,000	129,00	1 290,00	14,0
77	K	721	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	99,000	19,00	1 881,00	14,0
78	K	721	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub do D 150	m	87,000	56,00	4 872,00	14,0
79	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	36,000	50,00	1 800,00	14,0
80	K	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	39,000	103,00	4 017,00	14,0
81	K	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	26,000	15,00	390,00	14,0
82	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	9,000	18,00	162,00	14,0
83	K	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	5,000	29,00	145,00	14,0
84	K	721	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	181,00	1 810,00	14,0
85	K	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	13,000	50,00	650,00	14,0
86	M	MAT	551119820R01	ventil kombinovaný kombinovaný Ivar	kus	13,000	622,00	8 086,00	14,0
87	K	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	39,000	48,00	1 872,00	14,0
88	M	MAT	551456330	ventil rohový mosazný 1/2	kus	39,000	75,00	2 925,00	14,0
89	K	721	722231075	Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4	kus	1,000	344,00	344,00	14,0
90	K	721	722231077	Ventil závitový zpětný R 60 G 2	kus	1,000	688,00	688,00	14,0
91	K	721	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	26,000	181,00	4 706,00	14,0
92	K	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda	kus	6,000	379,00	2 274,00	14,0
93	K	721	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/4" voda	kus	1,000	484,00	484,00	14,0
94	K	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/2" voda	kus	1,000	786,00	786,00	14,0
95	K	721	722232048	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 2" voda	kus	1,000	1 166,00	1 166,00	14,0
96	K	721	722232066	Kohout kulový přímý s vypouštěním 2"	kus	1,000	1 212,00	1 212,00	14,0
97	K	721	722234268	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 2"	kus	1,000	923,00	923,00	14,0
98	K	721	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	3,000	56,00	168,00	14,0
99	M	MAT	422137070R01	ventil regulační přímý DN 15 na teplou vodu, termostatický	kus	3,000	1 733,00	5 199,00	14,0
100	K	721	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	26,000	16,00	416,00	14,0
101	K	721	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	20,00	20,00	14,0
102	K	721	722260923	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	74,00	74,00	14,0
103	K	721	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	13,000	822,00	10 686,00	14,0
104	K	721	722263202	Vodoměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	13,000	811,00	10 543,00	14,0
105	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	227,000	33,00	7 491,00	14,0
106	K	721	722290234	Průplach vodovodního potrubí do DN 80	m	201,000	29,00	5 829,00	14,0
107	K	721	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	3,600	522,00	1 879,20	14,0
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				106 830,23	
108	K	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	4,000	344,00	1 376,00	14,0
109	K	721	723111208	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	8,000	429,00	3 432,00	14,0
110	K	721	723150343R01	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000	498,00	498,00	14,0
111	K	721	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	11,000	262,00	2 882,00	14,0
112	K	721	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	5,000	341,00	1 705,00	14,0
113	K	721	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	13,000	1 181,00	15 353,00	14,0
114	K	721	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	10,000	294,00	2 940,00	14,0
115	K	721	723160804	Demontáž přípojky k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	13,000	71,00	923,00	14,0
116	K	721	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	10,000	75,00	750,00	14,0

117	K	721	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	22,000	296,00	6 512,00	14,0
118	K	721	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	59,000	584,00	34 456,00	14,0
119	K	721	723190102	Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na závit	soubor	10,000	524,00	5 240,00	14,0
120	K	721	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	10,000	209,00	2 090,00	14,0
121	K	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	14,000	22,00	308,00	14,0
122	K	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	93,000	21,00	1 953,00	14,0
123	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	14,000	174,00	2 436,00	14,0
124	K	721	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	3,000	166,00	498,00	14,0
125	K	721	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	243,00	243,00	14,0
126	K	721	723231154	Kohout přímý G 1 se 2 závitů s vrtulkou	kus	16,000	433,00	6 928,00	14,0
127	K	721	723231172	Kohout rohový G 1/2 se 2 závitů s vrtulkou	kus	10,000	331,00	3 310,00	14,0
128	K	721	723233157	Armatura protipožární G 1 1/2	kus	1,000	10 760,00	10 760,00	14,0
129	K	721	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	10,000	119,00	1 190,00	14,0
130	K	721	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	10,000	76,00	760,00	14,0
131	K	721	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	t	0,528	544,00	287,23	14,0
	D		725	Zdravotechnika - zařízení - předměty				248 282,60	
132	K	721	725112171	Kozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	13,000	4 955,00	64 415,00	14,0
133	K	721	725211612	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez krytu na sifon 550 mm	soubor	13,000	1 789,00	23 257,00	14,0
134	K	721	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	12,000	101,00	1 212,00	14,0
135	K	721	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná délka 1500 mm	soubor	2,000	3 597,00	7 194,00	14,0
136	K	721	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	10,000	1 144,00	11 440,00	14,0
137	K	721	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	13,000	117,00	1 521,00	14,0
138	K	721	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	13,000	431,00	5 603,00	14,0
139	K	721	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	10,000	76,00	760,00	14,0
140	K	721	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	10,000	736,00	7 360,00	14,0
141	K	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	13,000	154,00	2 002,00	14,0
142	M	MAT	551899980	hadice flexibilní 120 cm kovová	kus	13,000	116,00	1 508,00	14,0
143	K	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím	soubor	13,000	3 478,00	45 214,00	14,0
144	K	721	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez otevírání odpadu	soubor	2,000	1 316,00	2 632,00	14,0
145	K	721	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	2,000	3 867,00	7 734,00	14,0
146	K	721	725832111	Baterie kombinované pro vanu a umyvadlo s příslušenstvím s pevným držákem	soubor	11,000	3 568,00	39 248,00	14,0
147	K	721	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	13,000	668,00	8 684,00	14,0
148	K	721	725862312	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	kus	13,000	589,00	7 657,00	14,0
149	K	721	725864112	Zápachové uzávěrky vanové DN 50 s odpadovým ventilem	kus	12,000	861,00	10 332,00	14,0
150	K	721	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,800	637,00	509,80	14,0
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				52 000,00	
151	K	741	740991100	Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	13,000	4 000,00	52 000,00	14,0
	D		763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony				73 359,76	
152	K	763	763121411	SDK stěna předsažená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	36,000	451,00	16 236,00	14,0
153	K	763	763131312	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	10,000	645,00	6 450,00	14,0
154	K	763	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	24,000	159,00	3 816,00	14,0
155	M	MAT	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	24,000	1 052,00	25 248,00	14,0
156	K	763	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	10,000	41,00	410,00	14,0
157	M	MAT	590304150	držák pračkového kohoutu	kus	10,000	909,00	9 090,00	14,0
158	K	763	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	10,000	49,00	490,00	14,0

159	M	MAT	590304200	pevný držák pro stěnové baterie	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	14,0
160	K	763	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,680	882,00	599,76	14,0
	D		764	Konstrukce klempířské				10 125,00	
161	K	764	764241230	Lemování trub Cu vlnitá krytina L do 150 mm	kus	3,000	1 123,00	3 389,00	14,0
162	K	764	764241240	Lemování trub Cu vlnitá krytina D do 200 mm	kus	6,000	1 126,00	6 756,00	14,0
	D		765	Krytiny tvrdé				10 407,00	
163	K	765	765311110	Krytina keramická bobrovka jednoduchá střecha korunové na sucho	m2	12,000	682,00	8 184,00	14,0
164	K	765	765311810	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suť	m2	12,000	61,00	732,00	14,0
165	K	765	765311911	Vyspravení keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do 2%	m2	6,000	26,00	156,00	14,0
166	K	765	765391911	Přeložení keramické krytiny z tašek bobrovek střecha jednoduchá na sucho	m2	6,000	146,00	876,00	14,0
167	K	765	765399981	Keramická krytina z tašek bobrovek přisekání u prostupů plošných	m	9,000	51,00	459,00	14,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				7 579,00	
168	K	766	766811112	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	13,000	131,00	1 703,00	14,0
169	K	766	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	13,000	161,00	2 093,00	14,0
170	K	766	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	13,000	62,00	806,00	14,0
171	K	766	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	13,000	229,00	2 977,00	14,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				26 754,00	
172	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	28,000	138,00	3 864,00	14,0
173	M	MAT	484665120R01	konzole nastavitelná	kus	39,000	562,00	21 918,00	14,0
174	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	27,000	36,00	972,00	14,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				22 687,89	
175	K	781	781411112	Montáž obkladů stěn z obkladaček porovinových do malty	m2	16,000	483,00	7 728,00	14,0
176	M	MAT	597610010	obkladačky keramické (bílé i barevné)	m2	17,600	509,00	8 958,40	14,0
177	K	781	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček porovinových kladených do malty	m2	16,000	70,00	1 120,00	14,0
178	K	781	781419194	Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	m2	16,000	166,00	2 656,00	14,0
179	K	781	781493611	Montáž vanových plastových dvířek lepených s rámem	kus	2,000	115,00	230,00	14,0
180	M	MAT	551675700	dvířka krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	2,000	102,00	204,00	14,0
181	K	781	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	6,000	136,00	816,00	14,0
182	K	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	16,000	37,00	592,00	14,0
183	K	781	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,748	512,00	383,49	14,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 194,00	
184	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,000	262,00	786,00	14,0
185	K	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,000	34,00	408,00	14,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				4 080,00	
186	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	80,000	15,00	1 200,00	14,0
187	K	784	784453621	Malby tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	90,000	32,00	2 880,00	14,0
	D		M	Práce a dodávky M				13 268,00	
	D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				13 268,00	
188	K	958	580506001	Kontrola souladu provedené instalace plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	10,000	84,00	840,00	14,0
189	K	958	580506002	Kontrola souladu provedené instalace plynovodu dl do 50 m s projektovou dokumentací	úsek	4,000	115,00	460,00	14,0
190	K	958	580506003	Kontrola souladu instalace plynovodu ZKD 20 m dl přes 50 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	66,00	66,00	14,0
191	K	958	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru domovního plynovodu	kus	1,000	46,00	46,00	14,0
192	K	958	580506013	Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěrů domovního plynovodu	kus	16,000	15,00	240,00	14,0

193	K	958	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h domovního plynovodu	kus	10,000	74,00	740,00	14,0
194	K	958	580506019	Kontrola těsnosti spoje pánotvorným roztokem domovního plynovodu	kus	120,000	18,00	2 160,00	14,0
195	K	958	580506035	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	10,000	84,00	840,00	14,0
196	K	958	580506036	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl do 50 m	úsek	14,000	141,00	1 974,00	14,0
197	K	958	580506037	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 ZKD 20 m dl přes 50 m	úsek	1,000	67,00	67,00	14,0
198	K	958	580506041	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	kus	10,000	18,00	180,00	14,0
199	K	958	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	11,000	116,00	1 276,00	14,0
200	K	958	580506117	Kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	49,00	49,00	14,0
201	K	958	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	soubor	10,000	92,00	920,00	14,0
202	K	958	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařičového hořáku	kus	40,000	18,00	720,00	14,0
203	K	958	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby	kus	10,000	75,00	750,00	14,0
204	K	958	580507004	Kontrola funkce pojistky plamene	kus	10,000	52,00	520,00	14,0
205	K	958	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	soubor	10,000	114,00	1 140,00	14,0
206	K	958	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	soubor	10,000	28,00	280,00	14,0
<u>Celkem</u>								<u>1 024 725,86</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Černická 1965-9 - VZT

Název objektu

Název částí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	279 347,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00												
4		Montáž	250 132,85	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00													
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (ř. 1-6)		529 479,85	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00												

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

FA:JANPE s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		529 479,85
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	529 479,85 DPH	105 896,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		635 375,85

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Čemická 1965-9 - VZT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: FA:JANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	529 479,85
751	Vzduchotechnika	529 479,85
	<u>Celkem</u>	<u>529 479,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Černická 1965-9 - VZT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: FAJANPE s.r.o.

Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				529 479,85	
		D	751	Vzduchotechnika				529 479,85	
1	K	751	751122011	Mtž vent rad ntí nástěnného základního D do 100 mm	kus	37,000	148,00	5 476,00	20,0
2	M	MAT	429143220R01	ventilátor radiální nástěnný bez přepínače	kus	24,000	5 868,00	140 832,00	20,0
3	M	MAT	429143220R02	ventilátor radiální nástěnný s přepínačem	kus	13,000	5 801,00	75 413,00	20,0
4	K	751	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	24,000	149,00	3 576,00	20,0
5	M	MAT	598162300R01	mřížka ventilační bez regulace, bílá, 425x85 mm	kus	24,000	822,00	19 728,00	20,0
6	K	751	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	160,000	142,00	22 720,00	20,0
7	M	MAT	429810150	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200 mm tl. 0,50	m	160,000	201,00	32 160,00	20,0
8	K	751	751514712	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	6,000	169,00	1 014,00	20,0
9	M	MAT	429720970	hlavice samotahová CAGI velikost 160	kus	6,000	1 444,00	8 664,00	20,0
10	K	751	751537051	Mtž potrubí ohebného AI D do 100 mm	m	25,000	92,00	2 300,00	20,0
11	M	MAT	429812700	trouba SPIRO pozinkovaná D100mm délka 3000 mm	m	25,000	102,00	2 550,00	20,0
12	K	751	751581111	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	m2	85,000	2 279,00	193 715,00	20,0
13	K	751	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	32,000	461,00	14 752,00	20,0
14	K	751	998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	t	2,039	3 227,00	6 579,85	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>529 479,85</u>	



HARMONOGRAM PRACÍ

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Se sídlem Vršovická 68/1429 , 10138 Praha 10

OBJEKT: Černická 1964/7 , Černická 1965/9 , Tejnická 486/12 , Praha 10

Předmět zakázky:

**Výměna potrubí ZTI v ul. Černická 1964/7 a Černická 1965/9 , 100 00 Praha 10 – Strašnice
a Tejnická 486/12, 100 00 Praha 10, Strašnice**

- 1) 6 týdnů výměna ležatých rozvodů vody a kanalizace
- 2) 6 týdnů instalace nových elektrorozvodů
- 3) 12 týdnů výměna stoupacích a bytových rozvodů vodovodu a kanalizace včetně zednických prací
- 4) 6 týdnů výměna rozvodů plynu
- 5) 2 týdny zednické začišťovací práce - plynovod
- 6) 1 týden kontrola provedených prací, zkoušky, revize
- 7) předání díla zástupci investora

V Praze dne: 12.9.2018

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
IČO: 27103676, DIČ: CZ27103676

FA: JANPE. s.r.o.

tel.:
fax:
nonstop tel.: