



MHMPXP9BAZVE

Stejnopis č. 2

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



k provedení stavby č. 43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002, opěrné stěny

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/03/000336/2018

číslo smlouvy zhotovitele: PG – 14/2018/zak/VS/Rad/PJ

uzavřena podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě objednávky č. OSI/OB/1089/17 ze dne 11. 12. 2017

sídlem Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4

IČO: 26758334

DIČ: CZ26758334



zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 91788

zastoupené : Ing. Václavem Neradem, jednatelem společnosti


(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGIS a.s.

se sídlem: Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15
IČO: 41194861
DIČ: CZ41194861
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7914
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o Dílo, které jsou nezbytné a které byly současně nepředvídatelné, mění se tímto Dodatkem č. 1 následující články Smlouvy o Dílo takto:

1) Čl. II. Předmět smlouvy o Dílo:

Předmět Smlouvy o Dílo dle čl. II smlouvy se rozšiřuje o stavební práce specifikované v Oznámení změny (OZ) č. 1.

2) Čl. III. Doba plnění

V souladu se změnou (dodatečné stavební práce) stávajícího předmětu plnění, mění se lhůta pro dokončení specifikovaná v čl. III.1. Smlouvy o Dílo takto:

Lhůta pro dokončení se prodlužuje o 21 dní. Zhotovitel Dílo bez vad předá Objednateli nejpozději do 141 kalendářních dní ode dne předání staveniště.

3) Čl. IV. Cena díla a platební podmínky:

V souladu se změnou (dodatečné stavební práce) stávajícího předmětu plnění, mění se cena díla specifikovaná v čl. IV.1. Smlouvy o Dílo takto:

Cena	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
původní cena díla dle Smlouvy	3 280 820,00 Kč	688 972,20 Kč	3 969 792,20 Kč
cena Dodatku č. 1 (viz příloha č. 2 Dodatku č. 1)	484 370,00 Kč	101 717,70 Kč	586 087,70 Kč
nová cena díla včetně Dodatku č. 1	3 765 190,00 Kč	790 689,90 Kč	4 555 879,90 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona 340 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

AK - MS

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel, dva Zhotovitel a dva Příkazník.
- 5) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o Dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho dodatkem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
- 7) V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy k Dodatku č. 1

Příloha č. 1 Specifikace Dodatku č. 1 (OZ č. 1)

Příloha č. 2 Návrh ohodnocení změny a kalkulace ceny Dodatku č. 1

Příloha č. 3 Harmonogram prací – aktualizace č. 2

OBJEDNATEL

Hlavní

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:



21-09-2018

ZHOTOVITEL

PRAGIS a.s.

Podp

Jméno: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.

Funkce: předseda představenstva


Datum:



AK .pas

Příloha č. 1 Specifikace Dodatku č. 1 (OZ č. 1)

Stavba č. 43312 ČERNÝ Most II – 5.stavba et. 0002, opěrné stěny		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ : 1
Komu: Ing. Jan Klíma, STAVOKONTROL s.r.o.		Datum: 1.8.2018
Odesláno/předáno:		osobně
Týká se:	SoD č. DIL/22/03/000336/2018	
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. V.1. Dodatečné stavební práce
	na výkresy:	-
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 31.7.2018
	Kategorizace položek	
ZMĚNA:		
<p>Při zahájení stavebních prací bylo sondou zjištěno, že u hranice stavby prochází stávající topný kanál, který polohou neodpovídá zakreslení v PD. Tato skutečnost znemožňuje provést HTÚ dle původního předpokladu dokumentace pro výběr zhotovitele, protože by nedošlo k dostatečnému zakrytí kanálu zeminou. V souladu s vydaným stavebním povolením bylo navrženo zvýšení nivelety opěrných stěn.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet výkresů: 2
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu výstavby.		
Zpracoval :		Převzal:
Ing. Jan Mrkvička		Ing. Jan Klíma
PRAGIS a.s.		STAVOKONTROL
(za zhotovitele)		(za objednavatele)
Datum: 2.8.2018		Datum: 3.8.2018
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.</p>		

Datum	Denní záznamy stavby
21. 7. 2012	ED 8. 10
	<p>by mluvením - objednatel - Ing. Petráš Hlavoš: Takvič TDS: Klima</p>
	<p>Přehovone práce: Dokončení zátyku opěrné betónové kulturní, uklišení plochy.</p>
	<p>Bylo dohodnuto, že se práce na kopání fondů, který se měl vypracovat v zámech skupině PD, podle původní řešení a realizovat HTU dle PD. Proto dle úvahy GP zůstane stavení upravené současnou nabídkou na novější opěrných stěn a předtím zkontrolují</p>
	<p>U úkolu 7.3 proběhne kontrola profilů stěn. První měření se stěbní úrovní seje vč. záznamu. Sot u GP na tab. </p>
31. 7.	PRÁCE: MONTÁŽ 2PC
2012	PRÁCE: TITP, 4KAPNÍK
	PRÁCE: TANKODRAG, SKLAPŮ
	PRÁCE - ZÁKAZ PÁSTAV ZA OPĚRNOU
	SDI VĚSTNĚ A VĚSTNĚ
	DODATKOVÉ MATERIÁLU DO STAVBY

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTILEZ

Příloha č. 2 Návrh ohodnocení změny a kalkulace ceny Dodatku č. 1

Stavby č. 43312 ČERNÝ Most II – 5. stavba et. 0002, opěrné stěny			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 1
NOZ zpracoval: Ing. Jan Mrkvička PRAGIS a.s.		Datum: 1.8.2018	
NOZ navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha č. 1 – rozpočet ocenění změny č. 1</p> <p>Při zahájení stavebních prací bylo sondou zjištěno, že u hranice stavby prochází stávající topný kanál, který polohou neodpovídá zakreslení v PD. Tato skutečnost znemožňuje provést HTÚ dle původního předpokladu dokumentace pro výběr zhotovitele, protože by nedošlo k dostatečnému zakrytí kanálu zeminou. V souladu s vydaným stavebním povolením bylo navrženo zvýšení nivelety opěrných stěn.</p> <p>Počet listů příloh: 4</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 484 370,00 Kč (čtyřistaosmdesátčtyřtisícťřístasedmdesát korun) (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 21 kalendářních dnů	
Zpracoval: Ing. Jan Mrkvička PRAGIS a.s. (za příkazníka)		Převzal: Ing. Jan Klíma STAVOKONTR (za objednavatele)	
Datum: 2. 8. 2018		Datum: 3. 8. 2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 08

Stavba: St.č.43312 Černý Most II-5.stavba, Et.0002, opěrné stěny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1.8.2018

Objednatel:

IČ:

MHMP-Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré město

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Pragis a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

L.Kubín

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Pragis a.s.

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	484 370,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	484 370,00
DPH základní 21,00% ze	484 370,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	586 087,70

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 08

Stavba: St.č.43312 Černý Most II-5.stavba, Et.0002, opěrné stěny

Místo:

Datum:

Objednatel: MHMP-Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré město
Zhotovitel: PRAGIS a.s.

Projektant: L.Kubín
Zpracovatel: Pragis a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	484 370,00	586 087,70
01	Opěrné stěny	484 370,00	586 087,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		484 370,00	586 087,70

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: St.č.43312 Černý Most II-5.stavba, Et.0002, opěrné stěny

Objekt: 01 - Opěrné stěny

Místo: Datum: 01.08.2018

Objednatel: MHMP-Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré město Projektant: L.Kubín

Zhotovitel: PRAGIS a.s. Zpracovatel: L.Kubín

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	484 370,00
HSV - Práce a dodávky HSV	215 750,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	178 167,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	778,00
998 - Přesun hmot	36 805,00
PSV - Práce a dodávky PSV	268 620,00
711 - Izolace proti vodě	268 620,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	484 370,00

ROZPOČET

Stavba: St.č.43312 Černý Most II-5.stavba, Et.0002, opěrné stěny

Objekt: 01 - Opěrné stěny

Místo: Datum: 01.08.2018

Objednatel: MHMP-Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré město Projektant: L.Kubín
Zhotovitel: Pragis a.s. Zpracovatel: L.Kubín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 484 370,00

HSV - Práce a dodávky HSV 215 750,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	80,00	0,00
2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	49,00	0,00
3	K	11110000R1	Příprava území vč. likvidace náletových dřevin	m2	0,000	167,00	0,00
4	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	0,000	119,00	0,00
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - pouze pro opěrné zdi	m3	0,000	210,00	0,00
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,000	41,00	0,00
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	0,000	134,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	240,00	0,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	24,00	0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	210,00	0,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	88,00	0,00
12	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t	0,000	345,00	0,00

2 - Zakládání 0,00

13	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,000	842,00	0,00
14	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 420,00	0,00
15	K	274351121	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	0,000	481,00	0,00
16	K	274351122	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	0,000	159,00	0,00
17	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	32 200,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 178 167,00

18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	21,500	3 490,00	75 035,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	115,000	527,00	60 605,00
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	115,000	213,00	24 495,00
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,560	32 200,00	18 032,00
22	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	0,000	281,00	0,00
23	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	0,000	172,00	0,00
24	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	0,000	1 701,24	0,00
25	M	553423410R	brána kovová s výplní pletivo -9m2	kus	0,000	19 000,00	0,00
26	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	0,000	123,00	0,00
27	M	553423950	sloupek plotový pro bránu	kus	0,000	1 170,00	0,00
28	M	553422560	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm	kus	0,000	184,00	0,00
29	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	0,000	78,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

30	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	0,000	507,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

778,00

31	K	953241512	Osazení smykových dilatačních trnů	kus	0,000	319,00	0,00
32	K	13380001R1	Smykový dilatační trn JSQ-50	kus	0,000	1 240,00	0,00
33	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	1,500	519,00	778,00
34	K	91900000R1	Základní kámen stavby	kpl	0,000	40 000,00	0,00

998 - Přesun hmot

36 805,00

35	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	85,000	433,00	36 805,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

268 620,00

711 - Izolace proti vodě

268 620,00

36	K	711112132	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 3 mm - krystalizace	m2	96,000	99,00	9 504,00
37	M	58591917.AR	Xypex Concentrate, bal. 25kg	kg	272,000	260,00	70 720,00
38	K	711161515	Izolace fóliemi popovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2	m2	96,000	226,00	21 696,00
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,000	910,00	0,00
40	R		Vootěsná bobtnavá páska	bm	89,000	520,00	46 280,00
41	R		Vrtání a vlepování výztuže profilu 10-12 do max. hloubky 100mm	ks	594,000	180,00	106 920,00
42	R		Vnější dilatační pás - napojení	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00

Příloha č. 3 Harmonogram prací – aktualizace č. 2

Harmonogram prací - aktualizace č.2

Stavba č. 43312 Černý most II - 5. stavba, et. 0002 Opěrné stěny

Lhůta plnění díla v týdnech

17

Úsek:						
	1		2		3	4
	7.5.18	14.5.18	21.5.18	28.5.18	4.6.18	11.6.18
Příprava území + zahájení zemních prací						
Přerušení prací						
Kácení náletových dřevin + oplocení						
Výkop a odvoz zeminy pro opěrnou zeď						
Podkladní betony pod opěrnou zdí						
Výstavba železobetonové opěrné zdi						
Zásyp opěrné zdi						
Dokončovací práce a úprava okolí						
Výroba armatury pro úpravu opěrných zdí						
Výstavba železobetonové opěrné zdi - úprava výšky						
Zásyp upravené opěrné zdi+ předání díla						

Poznámka:

V průběhu výstavby bude na předem určené místo osazen základní kámen s mosaznou tabulkou.

Práce byly na dva týdny do 28.5.2018 přerušeny z důvodu nepovolení kácení náletových dřevin.

V Praze dne 07.08.2018

Týdny

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	25.6.18	2.7.18	9.7.18	16.7.18	23.7.18	30.7.18	6.8.18	13.8.18	20.8.18	27.8.18	3.9.18	10.9.18

