

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2018-6
uzavřené dne 14.5.2018 (dále jen „smlouva“),
ve znění dodatku č. 1

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, V OdP, Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ES Engineering & Services s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35094

Sídlo: Štrossova 905, Pardubice 530 03
IČ: 04016165
DIČ: CZ04016165
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Jánem Geletičem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ján Geletič, jednatel, tel: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d4i3afd
Adresa pro doručování: Štrossova 905, 530 03 Pardubice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy a prodloužení termínu k dokončení stavebních prací.

Během provádění díla bylo zjištěno, že dodané a osazené atypické okenní výplně v 1.NP v počtu 5 ks a v 2. NP v počtu 11 ks, nejsou v kvalitě dle požadavků objednatele a projektanta.

Z důvodu zajištění nového poddodavatele, výroby a opětovného osazení okenních výplní, se prodlužuje termín plnění.

V průběhu prací došlo k upřesnění v odstranění a pokládce dlažeb v rozsahu -40 m² a u dlažby TAURUS 01S -48 m². U pokládky podlah PVC dochází k odpočtu ploch v rozsahu -36,39 m² a k odpočtu lepení podlahových lišt v rozsahu -35 mb.

Dodatkem č. 2 se snižuje celková cena díla o částku **88 564,15,- Kč bez DPH** (tj. 3,25%)

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Doplňují se položky méněprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku

132a	Odstranění stávající dlažby	m ²	-40,00
133a	Kladení dlažby keramické do TM	m ²	-40,00
134a	Dlažba neglazovaná TAURUS 01s	m ²	-48,00
135a	Odstranění podlah PVC	m ²	-36,39
136a	Demontáž soklíků z PVC	mb	-35,00
137a	Vyrovnání podkladu broušením	m ²	-36,39
138a	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m ²	-36,39
139a	Provedení penetrace podkladu	m ²	-36,39
141a	Lepení soklíků PVC	mb	-35,00
142a	Lepení podlahových pásů PVC	m ²	-36,39
145a	Napuštění povlakových podlah pastou	m ²	-36,39
146a	Podlahovina PVC š.2 m	m ²	-43,67

III. Předmět dodatku

1. **Článek č. 3 Cena za dílo, odstavec 3.1.** se mění takto:
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 634 240,85 Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionyšestsetřicetčtyřitisícdvěstěčtyřicet, 85/100 korun českých).

a odstavec 3.2. se mění takto:


K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **553 190,58 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 187 431,43 Kč**.

2. **Článek č. 4 Čas a místo plnění, odstavec 4.3.** se mění takto:
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla do **20.10.2018**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy včetně dodatku č. 1 a to přílohou tohoto dodatku č. 2.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet 7 x A4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Položkový rozpočet - Příloha č.1 k SOD dodatku č. 2 k SoD č.6440-0401-2018-6

Objekt :	Název objektu : strážnice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Grabštejn budova strážnice	SKP :
Projektant :	ART Create s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Ministerstvo obrany České republiky	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	AHNM Praha PS 0401 Liberec	Zakázkové číslo : 310517
Zpracovatel projektu	ART Create s.r.o.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	136 799	
R	HSV celkem	857 591	
N	PSV celkem	1 653 576	
	ZRN celkem	2 634 240,85	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 634 241	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	2 634 241	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	[REDACTED]	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	2 634 240,85 Kč	
DPH	21 % činí :	553 190,58 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 187 431,43 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k dodatku č.2 SOD 6440-0401-2018-6 , včetně odpočtů

Stavba : Grabštnj budova strážnice		#ODKAZI						
Objekt : strážnice								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice, beton tl. 10 cm	m2	55,00				
2	113107121	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl. 10 cm	m2	55,00				
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,30				
4	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	26,50				
5	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	26,50				
6	132301401	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hromině tř. 4	m3	3,80				
7	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,50				
8	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz do 6km	m3	159,00				
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,50				
10	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	26,50				
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	45,05				
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	26,50				
13	130001101	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00				
14	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuštění oblázky 15/30	m3	2,40				
15	132201401	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hromině tř. 3 topný kanál	m3	0,50				
16	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuštění oblázky 15/30	m3	0,50				
17	58334079	Kamenivo tžžené hr.předrcené,frakce32-63 třída B	T	50,30		1,00000		50,30000
18	583	Kamenivo drcené hrubé frakce 15-30 oblázky	T	4,56		2,50000		11,40000
		Celkem za 1 Zemní práce						63,70000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání						
19	212972112	Opištění filtrační textilii	m	68,00			0,00430	0,29240
20	279113114	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 30 cm krycí stříška, topný kanál	m2	0,40			0,77600	0,31040
21	67352025	Geotextilie silniční Geolon PP 40 Extra 200 g/m2	m2	84,00			0,00020	0,01580
		Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						0,61960
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
22	319201321	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	0,63			0,03300	0,02079
23	317121151	montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýh, Podbetonování a zazorění porušené obvodové zdi za napájecím žlabem	kus	2,00			0,10333	0,20666
23a	319000001-VL	Přemístění historického žlabu zvedací technikou	kus	1,00				
23b	319000002-VL	Válcované nosníky do č.12 až 14 osazené do otvorů	t	0,03			1,09000	0,02943
24	317941123	Týc průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,03			1,00000	0,02700
25	13380625		T	0,03				0,28388
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 5		Komunikace						
26	566901141	Vysprávení podkladu po překopech kam.hrubé drceným	t	1,65			1,01000	1,66953
27	566901161	Vysprávení krytu po překopu lit.asfaltem, nebo betonem, do 6 cm	m2	8,70			0,12660	1,10142
28	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	12,48			0,05700	0,71136
29	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	13,20			0,11300	1,49160
30	58380120.A	Koska dlažební drobná 8/10 tř. 1 tt = 5 m2 ztrátě 2%	m2	13,50			0,20000	2,70000
		Celkem za 5 Komunikace						7,67391
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
31	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	45,00				
32	611325101	Omlíka rýh stropů MV do 15 cm omlítkou štukovou oprava prasklin vnitřních	m2	5,00			0,07700	0,38500
33	612325101	Omlíka rýh stěn MV do 15 cm omlítkou štukovou po instalacích	m2	10,00			0,07700	0,77000
34	612325302	Oprava omlítky na stropech o ploše do 1 m2 překlad	kus	1,00			0,05700	0,05700
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						1,21200
Díl: 62		Upravy povrchů vnější						
35	622321141	Omlíka vnější stěn, MV, štuková, složitost 3	m2	52,17			0,05700	2,97369
36	622321191	Příplatek za každých 5mm omlítky přes 15mm	m2	156,51			0,04100	6,41691

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k dodatku č.2 SOD 6440-0401-2018-6, včetně odpočtů

Stavba Objekt		Grabštejn budova strážnice strážnice		#ODKAZ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
37	622321131	52.17.3 Polažení vnějších ploch štukem stěn	m2	62,60	156,51		0,05300	3,31801
37a	622321131	52.17.1.2 Polažení vnějších ploch štukem stěn	m2	257,80	52,50		0,05300	13,66340
38	629991001	366.4 - 52.17.62.6.13.83 Očištění po opravách,ploch	m2	136,00	136,00			
39	621325112	68*2 Oprava vněj. omítek tl.do 30%, štuk na 100% plochy	m2	13,83	96,00		0,02166	0,29956
40	783827127	220*0.3 -52.17 Nátěr vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 vápený	m2	220,00	220,00		0,00500	1,10000
40a	783827127	220 Nátěr vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 vápený	m2	166,40	220,00		0,00500	0,83200
41	784121001	220*0.3 Odstranění stávajících maleb nřizících oskrábáním	m2	66,00	66,00			
		Celkem za						28,60357
		82 Úpravy povrchů vnější						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
42	919735112	20*20 Rezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00	40,00		0,04254	1,70160
43	916991121	52.5*0.2*0.2 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,90	0,90		2,37855	2,14070
44	916111113	52.5 Osazení stojat. obrub. bet. z B 12,5	m	22,10	22,10		0,13612	3,00825
45	583	52.5 obrubník z kamene 100/100/200 mm	bm	22,10	22,10		2,50000	55,25000
		Celkem za						62,10055
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb						
46	935	18 demonťaz přík. žlabu	m	18,00	18,00		0,09107	1,63926
47	935	18 demonťaz topn. žlabu	m	2,50	2,50		0,07285	0,18213
48	935111211	18 Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 80 cm	m	18,00	18,00		0,09107	1,63926
49	935111111	2.5 Osazení topn. žlabu do šterkopísku z tvárnice 30 cm topný kanál	m	2,50	2,50		0,07285	0,18213
50	59227519	2.5 Žlab ze ztraceného bednění 300x500x200 mm	kus	12,50	12,50		0,04000	0,50000
51	592	54 Žlab příkopový BEST 1- 80 330x869x80 mm	kus	54,00	54,00		0,04000	2,16000
		Celkem za						6,30277
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
52	941111111	(1.5.3+4)*7*2 (1.4.5+4)*7 (1.4.5+4)*4 (2.4+2)*4 (4.3+2)*4 (4.3+2)*7 Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	554,30	270,20 129,50 74,00 17,00 25,20 37,80		0,03338	18,50253
53	941111811	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	554,00				
54	941111211	30*54 Příplatek za každý den použití lešení lešení pronajaté	m2	16 620,00	16 620,00			
		Celkem za						18,50253
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
55	964011211	0,85*0,25*0,25 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	0,05	0,05		0,00800	0,00042
56	968062355	1,2*28 0,30*2 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	34,32	33,60 0,72		0,01000	0,34320
57	968062456	2*3,5*2 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,50	7,50		0,01000	0,07500
58	997 01-3501	t Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,00	18,00			
59	997 01-3509	t Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,00	18,00			
60	997 01-3111	t Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,00	18,00			
61	997 01-3801	t Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,00	18,00			
62	997 01-3831	t Poplatek za uložení smíšeného odpadu	t	18,00	18,00			
63	978059241	10*1.2+4.3*1.2 Odsekání obkladů stěn z umělé kamene nad 2 m2	m2	17,16	17,16			
		Celkem za						0,41862
Díl:	97	Prorážení otvorů						
64	978015391	52.17 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 1-2	m2	52,17	52,17			
65	629995101	220 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	220,00	220,00			
65a	629995101	366.4-220 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	166,40	166,40			
66	979054441	Očištění vybour. s výplní kam. tež. oprava vpusti kanálu	m2	0,25	0,25			

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD 6440-0401-2018-6 , včetně odpočtů

Stavba / Objekt		Grabštejn budova strážnice		#ODKAZ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
67	975021311	0,5*0,5 Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	4,00	0,29		0,06800	0,26400
68	971033171	2*2 Vybourání otvorů zeď ohebná, d=6 cm, tl. 75 cm, MVC	kus	1,00	4,00		0,00100	0,00100
69	974031122	300,00 Vysekání rýn ve zdi ohebné 3 x 3 cm	m	300,00				0,26500
Celkem za		97 Prorážení otvorů						
Díl:	98	Demolice						
70	981011111	2,5*3,2*3,6 Demolice budov rozebráním, schodiště	m3	27,97	27,97		0,00100	0,02797
Celkem za		98 Demolice						0,02797
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
71	998 01-8001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	140,18				
72	999 28-1211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t					
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot						
Díl:	711	Izolace proti vodě						
73	711131101	2,5*0,6 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho topný kanál	m2	1,50	1,50			
Celkem za		711 Izolace proti vodě						
Díl:	721	Zdravotnická - kanalizace						
721110809		Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	15,00				
721173316		Potrubí kanalizační dešťové systém KG DN 125	m	15,00				
721000001-VL		Úprava kanalizačních vpustí při výměně potrubí dešťové kanalizace	ks	1,00				
72100002-VL		Dodávka a montáž drenážní hadice DN 100	m	15,00				
Celkem za		721 Zdravotnická - kanalizace						
Díl:	733	Rozvod potrubí						
74	733221103	2*5 D+Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením na měkko topný kanál	m	10,00	10,00		0,00613	0,06130
75	733165002	Montáž tvar Cu pájené na měkko D 15-22 mm připojení na stávající rozvod	ks	4,00			0,00001	0,00004
76	733123110	Svařování spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	4,00			0,00024	0,00096
77	733120815	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	10,00			0,00004	0,00040
78	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,08				
79	998 73-3101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,07				
Celkem za		733 Rozvod potrubí						0,06270
Díl:	735	Otopná tělesa						
80	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	45,00				
81	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	45,00				
82	735110911	Oprava-přetěsnění radiátorové řízice	kus	20,00			0,00007	0,00140
82a	484529320	těleso otopné radiátorové Radik V600 L600 mm	kus	1,00				
82b		těleso otopné radiátorové Radik V600 L600 mm	kus	2,00				
Celkem za		735 Otopná tělesa						0,00140
Díl:	762	Konstrukce tesařské						
83	762341821	3*7,8 Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých	m2	23,40	23,40			
84	762341210	3*7,8 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	23,40	23,40			
85	762841210	1,2*1,2 Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz	m2	11,55	11,55		0,00017	0,00196
85a	762841211	7,20 Výměna krokvi zastřešení vstupu	m	24,00	24,00			
Celkem za		762 Konstrukce tesařské						0,00196
Díl:	763	Dřevostavby						
86	763131821	16*16*13 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti	m2	45,00	45,00			
86a	763131821	9,00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti	m2	9,00	9,00			
87	763161722	Uprava podkrovní sádrokarton, na ocel, rošt vedor. desky protipožární tl. 15 mm, TI tl. 20 cm	m2	45,00	45,00		0,02934	1,32030
76a	763161722	Uprava podkrovní sádrokarton, na ocel, rošt vedor. desky protipožární tl. 15 mm, TI tl. 20 cm	m2	9,00	9,00		0,02934	0,26406
88	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	45,00	45,00		0,02573	1,15785
88a	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	9,00	9,00		0,02573	0,23157
89	28322108.A	45*1,2 Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná	m2	54,00	54,00		0,00010	0,00540
89a	28322108.A	Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná	m2	9,00	9,00		0,00010	0,00090
88b	763131751	Přemístění půdního výjezu (demontáž, montáž, úprava dřevěné kce strapu)	kus	1,00			0,02573	0,02573
Celkem za		763 Dřevostavby						2,97918
Díl:	764	Konstrukce klempířské						
90	764042416	24*1,2 Pojistná fólie, struktura s hydroizolací	m2	32,27	32,27			
91	765191001	1,7*1,7 Zakrytí střech podstřešní fólií	m2	26,89	26,89		0,00017	0,00457

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD 6440-0401-2018-6 , včetně odpočtů

Stavba : Objekt :		Grabštejn budova strážnice strážnice		#ODKAZ!				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
92	283292300	izolační fólie	m2	34,58				
		24*1,2		28,60				
		1,7*1,7*1,2		5,78				
93	764131411	Krytina hladká z Cu tabulí , sklon do 30°	m2	27,89			0,01903	0,53075
		25		25,00				
		1,7*1,7		2,89				
94	764531404	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	8,00			0,00329	0,02632
95	764236403	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	30,00			0,00325	0,09750
		1*26		26,00				
		0,6*2		1,20				
		0,7*2		1,40				
		1,4		1,40				
96	764531444	Kotlík z Cu	kus	2,00			0,00002	0,00004
97	764538422	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00			0,00253	0,00879
98	764538421	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 75 mm	m	3,00			0,00232	0,00695
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské						0,67493
Díl:	765	Krytiny tvrdé						
99	765	demontáž krytina bobrovka	m	4,00			0,02200	0,08800
100	765711251	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina bobrovka oprava porážu a detailů	m	4,00			0,02200	0,08800
101	765323830	Demontáž AZC vinovek a falcované krytiny včetně podkladní fólie, do suší, na konstrukci	m2	26,89				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé						0,17600
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						
102	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	23,40				
		(4*2,2+1,7*2,4+1,4*1,2+3,3*3,3)*1,2		23,40				
103	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	23,40				
104	766441811	Demontaz vyměna parapet,desek š.30 cm dl.do 1,0 m	kus	30,00				
105	766694111	Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž šířka 30 cm	m	26,70			0,00507	0,14551
		26*1		26,00				
		2*0,75		1,50				
		2*0,6		1,20				
106	766661811	Demontáž vnitřních dveří	kus	23,00				
		7*6+1*3+4*1+1		23,00				
106a	766661811	Demontáž vnitřních dveří	kus	1,00				
107	766621002	Okna komplet otvíravá do rámu, 2kříd do 2,10 m2	kus	2,00			0,00166	0,00332
108	766621622	Okna komplet otvíravá do rámu, 2kříd do 1,45 m2	kus	28,00			0,00147	0,04116
108a	766621622	Okna komplet otvíravá do rámu, 2kříd do 1,45 m2	kus	1,00			0,00147	0,00147
109	766660011	Montáž dveří do zárubně otvíravých 2kř nad 1,45 m	kus	1,00				
110	766660001	Montáž dveří do zárubně otvíravých 1kř do 0,8 m	kus	22,00				
111	766412213	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	24,00			0,00020	0,00480
112	766691810	Montáž lišty pro překrytí spojí s podtmelem	m	7,00			0,00098	0,00686
		2*3,5		7,00				
113	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	22,00			0,00001	0,00022
113a	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00				
114	766699742	Překrytí spár latic z tvrdého dřeva	m	7,00			0,00017	0,00119
115	766695232	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	1,00			0,00002	0,00002
116	766211111	Schodiště dodávka včetně osazení	kmpol	1,00			0,00001	0,00001
117	60775544.A	Parapet interier Lignodur šité 300 mm řezaný	m	29,00			0,00390	0,11310
		26*1		26,00				
		2*0,8		1,60				
		2*0,7		1,40				
118	61191672.A	Palubka obkladová SM tloušťka 17 mm šíře 105 mm	m2	31,20			0,00735	0,22932
		2*1,3		31,20				
119	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	13,00			0,02000	0,26000
		7*6		13,00				
119a	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	1,00			0,02000	0,02000
120	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm dýha dub	kus	1,00			0,01800	0,01800
121	61161713	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm dýha dub	kus	7,00			0,01600	0,11200
122	61161760	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	1,00			0,02000	0,02000
123	61161776	Dveře vnitřní prosklené 2kř. 165x197 cm dýha dub	kus	1,00			0,04800	0,04800
124	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	24,00			0,00185	0,04440
125	611301	Okno otvíravé 1křídlové 60x60 cm sklo atyp	kus	2,00			0,01200	0,02400
126	611431	Okno 2dílné 95 x 130 cm O atyp	kus	26,00			0,02990	0,77740
126a	611431	Okno 2dílné 95 x 130 cm O atyp	kus	1,00				
127	611430	Okno 2dílné 67 x 92 cm O atyp	kus	2,00			0,03200	0,06400
128	611432	Dveře 2 křídlové 145x220 cm O atyp	kus	1,00			0,09500	0,08500
129	611432	Dveře 2 křídlové 145x220 cm O atyp	kus	1,00			0,09500	0,08500
130	61143258	Dveře 1 křídlové 100x200 cm O prosklené atyp	kus	1,00			0,04600	0,04600
131	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	%	7 085,00			5,00000	35 425,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské						35 427,10278
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obkládky						
132	781471810	Odstranění stávající dlažby,	m2	109,00			0,06730	7,33570
132a	781471810	Odstranění stávající dlažby,	m2	-40,00			0,06730	-2,68200
		18,7*33+5+4,7*2,3* sokl 5,3		69,00				
133	771571112	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	109,00				
133a	771571112	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	-40,00				

odpočet	- 40,00	150,00	-6 000,00	odpočet ploch dle skutečnosti
odpočet	- 40,00	350,00	-14 000,00	odpočet ploch dle skutečnosti

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k dodatku č.2 SOD 6440-0401-2018-6 , včetně odpočtů

Stavba : Objekt :		Grabštein budova strážnice strážnice		#PODKAZI				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
134	59763600	Dlažba neglazovaná smlutá Taurus 01S 200x200x9 mm	m2	130,80			0,01900	2,48520
134a	59763600	Dlažba neglazovaná smlutá Taurus 01S 200x200x9 mm 69*1,2 82,80	m2	-48,00			0,01900	-0,91200
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady						6,21690
Díl:	776	Podlahy povlakové						
135	776201812	Odstanění PVC podlah lepených s podložkou	m2	230,00				
135a	776201812	Odstanění PVC podlah lepených s podložkou	m2	-36,39				
								odpočet - 36,39 20,00 -727,80 odpočet ploch dle zkutečnosti
136	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	247,00				
136a	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	-35,00				
								odpočet - 35,00 40,00 -1 400,00 odpočet ploch dle zkutečnosti
137	776111117	Vyrovnání podkladů broušením	m2	230,00				
137a	776111117	Vyrovnání podkladů broušením	m2	-36,39				
								odpočet - 36,39 180,00 -6 550,20 odpočet ploch dle zkutečnosti
138	776141113	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	230,00				
138a	776141113	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-36,39				
								odpočet - 36,39 220,00 -8 005,80 odpočet ploch dle zkutečnosti
139	776121311	Provedení penetrace podkladu	m2	230,00				
139a	776121311	Provedení penetrace podkladu	m2	-36,39				
								odpočet - 36,39 110,00 -4 002,90 odpočet ploch dle zkutečnosti
140	776321112	Lepení podlah z PVC na stupnice točivé	m	22,80			0,00012	0,00274
141	776421111	Lepení podlahových soklíků z měkčného PVC	m	247,00			0,00003	0,00741
141a	776421111	Lepení podlahových soklíků z měkčného PVC	m	-35,00			0,00003	-0,00105
142	776521112	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	230,00			0,00040	0,09200
142a	776521112	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	-36,39			0,00040	-0,01458
143	7762	demontáž volné podlah z pásů textilních	m2	66,00			0,00002	0,00132
144	776212111	Položení volné podlah z pásů textilních	m2	66,00			0,00002	0,00132
145	776991221	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	230,00			0,00004	0,00920
145a	776991221	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	-36,39			0,00004	-0,00146
146	28416042.A	Podlahovina PVC š. 2 m tl. 2,5 mm	m2	290,40			0,00320	0,92928
146a	28416042.A	Podlahovina PVC š. 2 m tl. 2,5 mm	m2	-43,87			0,00320	-0,13974
								odpočet - 43,87 205,00 -12 882,65 odpočet ploch dle zkutečnosti
147	69741048.A	Koberec zářezový Balta - Optima š. 4 m	m2	79,20			0,00185	0,14652
148	999 77-6101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	5 625,00			5,00000	28 125,00000
Celkem za		776 Podlahy povlakové						28 126,03298
Díl:	783	Nátěry						
149	783301313	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.odmasti	m2	28,60			0,00017	0,00486
150	783317105	Nátěr syntetický samozakládající jednonásobný	m2	28,60			0,00027	0,00772
151	783601341	Odstanění nátěrů z ocel konstrukcí litinových	m2	45,00				
151a	783601341	Odstanění nátěrů z ocel konstrukcí litinových	m2	-9,80				
152	783614141	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x základní	m2	45,00			0,00025	0,01125
152a	783614141	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x základní	m2	-9,80				
153	783617147	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1+1x email	m2	45,00			0,00025	0,01125
153a	783617147	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1+1x email	m2	-9,80				
Celkem za		783 Nátěry						0,03508
Díl:	784	Malby						
155	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 499,00				
156	784121011	Rozmytí malby po oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 499,00				
157	784161213	Tmelení+strop.oškr. míst do 3,8m	kus	63,00			0,00023	0,01449
158	784181101	Penetrace	m2	1 499,00			0,00023	0,34477
159	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře	m2	1 499,00			0,00065	0,97435
160	784	otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	220,00			0,00015	0,03300
161	784	Penetrace podkladu nátěrem vápennou vodou 10x	m2	220,00				
161	784	Stěhování nábytku (zakrytí nábytku folií), uklid po malování	hod	30,00				
Celkem za		784 Malby						1,36661
Díl:	M21	Elektromontáže						
162	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	120,00				
163	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	12,00				
164	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00				
165	747112011	Spínač nástěnný jednopól - faz. 1, obyč.prostředí	kus	8,00				
166	747112031	Spínač nástěnný seriový - faz. 5, obyč.prostředí	kus	4,00				
167	747112032	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí	kus	3,00				
167a	747112032	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí	kus	5,00				
168	747112033	Spínač nástěnný klíčový - faz. 7, obyč.prostředí	kus	4,00				
169	747161010	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	16,00				
170	747161020	dvounásobná	kus	34,00				
171	747161350	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvoji zapojení	kus	1,00				
172	747124210	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z	kus	1,00				
173	747231110	Montáž vypínače VK 13-14, 100A - 3-4 póly	kus	1,00				
174	747233110	Jistič vzduch 1pólový do 25 A IJN-UM-PO bez krytu	kus	16,00				
175	747241011	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu	kus	2,00				
176	747241011	Montáž proudových chráničů do 25A	kus	1,00				

Stavba : Objekt :		Grabsštein budova strážnice		#ODKAZI		
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	Imoznost /M.J.	Imoznost celk.čl.
176	747251102	Montáž bliskostřelák vln 110KV - VA 100	kus	4,00		
177	742221110	Montáž rozváděče nedělitelného do 500 kg	kus	1,00		
178	748111112	Svítilno žárovkové 2110303 - 60 W, stropní a přisazené	kus	16,00		
179	748111214	Svítilno žárovkové 2111503.100+10W.strop.,nouzové	kus	6,00		
180	748121114	Svítilno zářivkové 2312001. 2x40 W, stropní	kus	9,00		
181	748121112	Svítilno zářivkové 2312001 40 W stropní s krytím	kus	1,00		
182	210220451R00	Ochranné spoje, v prádelni, koupel, Cua-16 mm2 volně	m	3,00		
183	744211111	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	350,00		
184	744211111	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	250,00		
185	740991200	Zkouška revizní do obj. 500 lts + rev. zpr.	kus	1,00		
M21 Elektroničtáře						
Díl: M22						
186	743411111	Montáž střešních a zabezp.tech	kus	71,00	0,00015	0,00250
187	22026032R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání ližka	kus	1,00	0,00015	0,00250
188	34111030	Obezpečení a omlínutí rozvodné skříně	m	350,00	0,00220	0,05000
188a	34111030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	25,00	0,00015	0,00180
189	34111036	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	250,00	0,00015	0,00180
190	34551475	Zásuvka vestavná 1016A, příchozí Tango	kus	10,00	0,00039	0,00162
191	34551440	Zásuvka zapuštěná 1016A, ovojita Tango	kus	10,00		
192	34551420	Zásuvka zapuštěná 1016A 5017-2335 chráněná 5993A-CD2357 S	kus	24,00	0,00010	0,00240
193	34555801	Spínač TOA kolečkový řazení 1 Tango	kus	8,00		
194	34555623	Spínač TOA kolečkový řazení 5 Tango	kus	4,00		
195	34555692	Spínač TOA kolečkový řazení 6 Tango	kus	3,00		
196	34555753	Spínač TOA kolečkový řazení 7 Tango	kus	4,00		
197	34800523 V	Svítilno nouzové standard 8W 1 hod.	kus	6,00		
198	34800582 V	Svítilno 20 W stropní přisazené	kus	7,00	0,00130	0,00780
199	34800586 V	Svítilno 75W přisazené	kus	9,00		
199a	34800586 V	Svítilno 75W přisazené	kus	1,00	0,00290	0,00290
200	34814405	Svítilno stropní zářivkové 1xZ 18 W	kus	1,00	0,00520	0,05580
201	34814410	Svítilno stropní zářivkové 2xZ 36 W	kus	9,00	0,01000	0,01000
202	35711646	Rozváděč elektroničtářový plastový FWP41	kus	1,00	0,00028	0,00028
203	35811071	Zásuvka nastěnná IZG 16A3 16 A 380 V horní přívod	kus	1,00	0,00024	0,00024
204	3588910 A	Chránič proudový OFI 40	kus	1,00	0,00022	0,00022
205	35889120 A	Svodící bliskových proudů FLP-B+C MAXI V/3	kus	1,00	0,00028	0,00448
206	35822126	Jistič do 63 A 1 pólový charakter B	kus	16,00	0,00480	0,09960
207	35823508	Jistič 3pól. char. C LPN16/3	kus	2,00	0,00170	0,00170
208	35823005	Vypínač db 160A 3pól. SBN 363	kus	1,00		
209	741371841	Demontáž svítidel a osvětlovacího zařízení přisazených	kus	22,00	0,0018	0,0396
210	741371823	Demontáž svítidel a osvětlovacího zařízení zářivkových	kus	10,00	0,0012	0,012
211	741311817	Demoláž spínáčů a zásuvek bez zachování funkčnosti šroubové	kus	71,00	0,005	0,355
212	741311	Demoláž el. rozváděče včetně vyzbroje	kus	1,00	0,005	0,005
213	7413	Demoláž krabic KP 68	kus	1,00	0,005	0,355
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				71,00	0,005	0,97169
Celkem za						

CELKEM bez DPH 2 634 240,85

CELKEM MENĚPŘACE

-88 664,15