

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/184

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684
sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený: Zdeněk Harant, místopředseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

II. a III. etapa

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě II. a III. etapy dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 8 196 405,00 Kč bez DPH**, slovy osmmilionůstodevadesátšesttisícčtyřistapět korun českých bez DPH, **celková cena dle smlouvy se upravuje na 12 329 960,00 Kč bez DPH**, slovy dvanáctmilionůtřistadvacetdevětšesttisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH (II. a III. etapa)	8 126 088,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	468 185,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 397 868,00 Kč
Konečná cena II. a III. etapy	8 196 405,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	12 329 960,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list a rozpočet

26 -09- 2018

Ve Vlachově Březí, dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ...26.09.2018


Zdeněk Harant
místopředseda představenstva


Ing. Radek Pomije
ředitel KR České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 31.8.2018	
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC Citajl – II. a III. etapa				
Zhotovitel: Reno Šumava, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Technické zhodnocení LC Citajl	Charakter akce: I	Čísla objektů: SO – 02 a 03	Stavební díly:	
<p>Vícepráce - úprava ploch reprofilací původního povrchu se zhutněním. Požadavek objednatele na navýšení zatrubněných HS o 1 ks, navýšení propustků Dn 600 o 2 ks. Požadavek objednatele na zkoušky – odvrty vrstev asfaltového betonu 6x (2 x HS, 4 x komunikace), které nejsou v rozpočtu. Méněpráce – 29 m² sanací, 110 bm vozovky, 5 x drenáž, 1 x propustek Dn 1000, 1x betonový práh a m² dlažby.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Vlivem zvýšeného odvozu dřeva v jarních měsících na rozmoklém podkladu došlo na několika místech k deformaci stávající vozovky (reprofilace stávajícího povrchu z důvodu hlubokých kolejí). Dlažby provedeny dle PD. Ke zmenšení plochy došlo při sloučení výtoku na propustku 24 a nátoku na propustku č.25 ubyl 1 betonový práh. Snížená plocha sanací bude provedena jako reprofilace. Po očištění příkopů bylo zjištěno, že drenáže nejsou potřeba. Propust Dn 600 v km je nutná pro zachování stávajícího HS. Propust v Dn600 v km je nutná k zachování napájení rybníka na sousedních pozemcích. Nový zatrubněný HS je nutný pro zachování přístupu na sousední pozemky soukromého vlastníka (tato situace nebyla v době tvorby PD známá).</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):		PD NE	DSPS ANO
	do časového plánu :		ANO	Termín dokončení do: 21.10.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 397.868,- N:	Bilance: + 70.317,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 468.185,- N:	
	Konečná celková cena akce po změně			8.196.405,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			12.329.960,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Václav Princ	Datum:	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Votýpka	Datum: 31.8.2018	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový výkaz výměr na vícepráce a méněpráce				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: 102-0926-33; Technické zhodnocení LC Citajl

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové	IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
--------------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Reno Šumava a.s. Pražská 326 38422 Vlachovo Březí-Vlachovo Březí	IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346
--------------------	--	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	47 816,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	22 500,00
Celkem	70 316,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 316,70 CZK
Základní DPH	21 %	14 767,00 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH 85 084,00 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S002_ZL	LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2	0	70 317	14 767	85 083	100
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE DRENÁŽ	0	-48 255	-10 134	-58 389	-69
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE PRÁH	0	-6 691	-1 405	-8 096	-10
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE PROPUST	0	-169 585	-35 613	-205 198	-241
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE VOZOVKA	0	-173 337	-36 401	-209 737	-247
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - VÍCEPRÁCE Prodloužení	0	21 218	4 456	25 673	30
Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - VÍCEPRÁCE Rozrytí kom	0	446 967	93 863	540 830	636
Celkem za stavbu		0	70 317	14 767	85 083	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71 943,78	102
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 634,39	-2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 806,97	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 652,84	19
5	Komunikace	HSV			-30 590,98	-44
8	Trubní vedení	HSV			-31 682,47	-45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 997,73	38
96	Bourání konstrukcí	HSV			-9 425,00	-13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-251,78	0
ON	Ostatní náklady	ON			22 500,00	32
Cena celkem					70 316,70	100

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 f Technické zhodnocení LC Citajl
O:	S002_ZL LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2 LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE DRENÁŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-7 322,85
1	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-29,00000	3,50	-101,50
2	M583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16	t	-7,20000	211,25	-1 521,00
3	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-28,13000	40,31	-1 133,92
4	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-28,80000	121,88	-3 510,14
5	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-28,80000	1,25	-36,00
6	132202101	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	-0,90000	301,50	-271,35
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,60000	208,04	-748,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-16 783,69
8	212752213	Trativod plast trubka D 160 +lože	m	-30,00000	108,39	-3 251,70
9	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	-33,00000	98,75	-3 258,75
10	289971211	Vrstva geotextilie 300g/m2 vč.dodávky	m2	-24,00000	67,84	-1 628,16
11	212971110	Opláštění trativodů textilií, do sklonu 1:2,5	m2	-39,60000	12,06	-477,58
12	593001M	Kaširovaná folie vodonepropustná	m2	-43,56000	187,50	-8 167,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-12 556,51
13	457531111	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm 22/32MM, 8/16MM	m3	-21,60000	581,32	-12 556,51
Díl: 1 Zemní práce						-891,15
14	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-28,13000	1,25	-35,16
15	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-28,13000	14,06	-395,51
16	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-28,13000	10,64	-299,30
17	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	-28,13000	5,73	-161,18
Díl: 5 Komunikace						-10 542,31
18	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	-8,70000	59,06	-513,82
19	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	-17,40000	248,75	-4 328,25
20	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	-29,00000	111,86	-3 243,94
21	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	-29,00000	84,70	-2 456,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-158,76
22	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-85,81463	1,85	-158,76

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 f Technické zhodnocení LC Citajl	
O:	S002_ZL	LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE PRÁH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-151,96
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,84000	140,63	-118,13
2	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-0,84000	1,25	-1,05
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-0,84000	14,06	-11,81
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-0,84000	10,64	-8,94
5	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	-2,10000	5,73	-12,03
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-2 595,22
6	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 vč. případného bednění	m3	-0,84000	3 089,55	-2 595,22
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-3 935,95
7	311312011	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30	m3	-0,84000	3 029,25	-2 544,57
8	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	-4,20000	255,90	-1 074,78
9	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	-4,20000	75,38	-316,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-8,13
10	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-4,39229	1,85	-8,13

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 I Technické zhodnocení LC Citajl		
O:	S002_ZL	LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2	
R:	Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE PROPUST Č.15	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 930,55
1	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,76000	121,88	-336,39
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,76000	1,25	-3,45
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,42000	140,63	-59,06
4	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-0,42000	1,25	-0,53
5	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-24,18750	93,75	-2 267,58
6	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	-24,18750	1,25	-30,23
7	171101141	Násyp pro silnice	m3	-16,20000	76,13	-1 233,31
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-9 883,66
8	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 vč. případného bednění	m3	-2,83500	3 089,55	-8 758,87
9	271531111	Polštář základu ze šterkodrti	m3	-1,94500	578,30	-1 124,79
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-7 255,15
10	317321017	Římsy zdí a valů z betonu železového C 25/30	m3	-0,90000	3 049,20	-2 744,28
11	317351105	Bednění říms - zřízení	m2	-0,60000	364,07	-218,44
12	317353112	Bednění říms - odbednění	m2	-0,60000	54,27	-32,56
13	317361721	Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (B500B)	t	-0,07200	29 255,25	-2 106,38
14	311312011	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30	m3	-0,42000	3 029,25	-1 272,29
15	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	-2,66000	255,90	-680,69
16	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	-2,66000	75,38	-200,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-6 813,07
17	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 opásání	m3	-2,12500	2 883,25	-6 126,91
18	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	-4,25000	161,45	-686,16
Díl: 5		Komunikace				-925,91
19	567211110	Podklad z prostého betonu 16/20 XC1 tloušťky 10cm	m2	-3,10000	298,68	-925,91
Díl: 8		Trubní vedení				-88 995,00
20	871111119	M.plast.potrubí DN 1000 mm	m	-10,00000	1 507,50	-15 075,00
21	M8003	Roura korugovaná HDPE 1000x6000	kus	-2,00000	36 960,00	-73 920,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-42 356,40
22	919536111	Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění	m3	-6,28400	2 962,34	-18 615,34
23	R919441222	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 90-150 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru	kus	-2,00000	11 870,53	-23 741,06
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-9 425,00
24	966008113	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	-10,00000	942,50	-9 425,00

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 I Technické zhodnocení LC Citajl	
O:	S002_ZL	LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2 LESNÍ CESTA CITAJL - MĚNĚPRÁCE VOZOVKA st. 1,798 km - 1,909 km	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 670,83
1	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-56,00000	3,50	-196,00
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-43,12000	40,31	-1 738,17
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-43,12000	1,25	-53,90
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-43,12000	14,06	-606,27
5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-43,12000	10,64	-458,80
6	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	-107,80000	5,73	-617,69
Díl: 5		Komunikace				-168 542,98
7	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	-16,80000	59,06	-992,21
8	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	-33,60000	248,75	-8 358,00
9	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-56,00000	111,86	-6 264,16
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-56,00000	84,70	-4 743,20
11	573111111	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2	m2	-56,00000	15,63	-875,28
12	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-632,20000	12,50	-7 902,50
13	565161111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	-56,00000	355,00	-19 880,00
14	565125111	Asf beton podkl ACP16 tl40mm -3m	m2	-288,10000	177,50	-51 137,75
15	577131111	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m2	-344,10000	198,75	-68 389,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 122,88
16	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-606,96088	1,85	-1 122,88

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 I Technické zhodnocení LC Cítajl
O:	S002_ZL LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2 LESNÍ CESTA CITAJL - VÍCEPRÁCE Prodloužení propustku č.16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 318,36
1	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	20,92500	93,75	1 961,72
2	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	20,92500	1,25	26,16
3	171101141	Násyp pro silnice	m3	6,75000	76,13	513,88
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,92500	14,06	294,21
5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	20,92500	10,64	222,64
6	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	52,31250	5,73	299,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				416,38
7	271531111	Polštář základu ze štěrkodrti	m3	0,72000	578,30	416,38
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 958,19
8	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 opásání	m3	0,90000	2 883,25	2 594,93
9	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,25000	161,45	363,26
Díl: 8		Trubní vedení				14 518,28
10	C871111111	M.plast.potrubí DN 600 mm	m	4,50000	693,45	3 120,53
11	M8002	Roura korugovaná HDPE 600x6000	kus	1,00000	11 397,75	11 397,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,55
12	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3,54284	1,85	6,55

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 f Technické zhodnocení LC Citajl	
O:	S002_ZL	LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2	LESNÍ CESTA CITAJL - VÍCEPRÁCE Rozrytí komunikace, propustky a HS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	6 140,40			
1	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,36000	1,25	4,20
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,68000	140,63	236,26
3	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,66000	1,25	12,08
4	131201202	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	31,50000	93,75	2 953,13
5	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	31,50000	1,25	39,38
6	171101141	Násyp pro silnice	m3	15,00000	76,13	1 141,95
7	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	44,93000	14,06	631,72
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	44,93000	10,64	478,06
9	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	112,32500	5,73	643,62
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	27 211,80			
10	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 vč. případného bednění	m3	8,19000	3 089,55	25 303,41
11	271531111	Polštář základu ze šterkodrti	m3	3,30000	578,30	1 908,39
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	19 998,07			
12	317321017	Řimsy zdí a valů z betonu železového C 25/30	m3	1,80000	3 049,20	5 488,56
13	317351105	Bednění říms - zřízení	m2	2,40000	364,07	873,77
14	317353112	Bednění říms - odbednění	m2	2,40000	54,27	130,25
15	317361721	Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (B500B)	t	0,06300	29 255,25	1 843,08
16	311312011	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30	m3	3,36000	3 029,25	10 178,28
17	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	4,48000	255,90	1 146,43
18	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	4,48000	75,38	337,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	30 064,23			
19	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 opásání	m3	1,20000	2 883,25	3 459,90
20	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,00000	161,45	484,35
21	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm spárování, úprava líce	m2	29,20000	894,52	26 119,98
Díl: 5		Komunikace	23 268,46			
22	567211110	Podklad z prostého betonu 16/20 XC1 tloušťky 10cm	m2	29,20000	298,68	8 721,46
23	573111111	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2	m2	25,00000	15,63	390,75
24	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,00000	12,50	312,50
25	565161111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	25,00000	355,00	8 875,00
26	577131111	Asf bet obrus ACO11 l tl 40mm -3m	m2	25,00000	198,75	4 968,75
Díl: 8		Trubní vedení	31 116,90			
27	C871111111	M.plast.potrubí DN 600 mm	m	12,00000	693,45	8 321,40
28	M8002	Roura korugovaná HDPE 600x6000	kus	2,00000	11 397,75	22 795,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	54 341,43			
29	919536111	Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění	m3	4,14750	2 962,34	12 286,31
30	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru	kus	4,00000	10 513,78	42 055,12
Díl: 1		Zemní práce	42 867,58			
31	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	1 990,20000	17,75	35 326,05
32	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 015,20000	3,50	7 053,20
33	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,75000	40,31	473,64
34	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	11,75000	1,25	14,69
Díl: 5		Komunikace	4 174,20			

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332 f Technické zhodnocení LC Cítajl
O:	S002_ZL LESNÍ CESTA CITAJL ZL Č.2
R:	Dod č.2 LESNÍ CESTA CITAJL - VÍCEPRÁCE Rozrytí komunikace, propustky a HS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	7,50000	59,06	442,95
36	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	15,00000	248,75	3 731,25
Díl: ON		Ostatní náklady				22 500,00
37	ON1	Zkoušky pro odvrtý na balence	kpl	6,00000	3 750,00	22 500,00
Díl: 5		Komunikace				4 914,00
38	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	25,00000	111,86	2 796,50
39	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	25,00000	84,70	2 117,50
Díl: 8		Trubní vedení				11 677,35
40	C871111107	M.plast.potrubi DN 400 mm	m	7,50000	316,58	2 374,35
41	M8001	Roura korugovaná HDPE 400x6000	kus	2,00000	4 651,50	9 303,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 012,70
42	919441211	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru	kus	2,00000	7 506,35	15 012,70
Díl: 1		Zemní práce				35 584,78
43	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 990,20000	17,88	35 584,78
Díl: 5		Komunikace				117 063,56
44	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	1 990,20000	58,82	117 063,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 031,44
45	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	557,53354	1,85	1 031,44